



Total Simples: 8,73
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 8,73

C1547 - JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=3/4" (25mm) - UN

| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preco | Total |
|-----------------------|---------|--------------|---------|--------|
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,2200 | 14,5200 | 3,1944 |
| ENCANADOR | H | 0,2200 | 17,8300 | 3,9226 |
| Total: | | | | 7,1170 |

MATERIAIS

| | | | | |
|-----------------------------|----|--------|--------|--------|
| FITA DE VEDAÇÃO | M | 0,7800 | 0,2000 | 0,1560 |
| JOELHO PVC ROSCAVEL DE 3/4" | UN | 1,0000 | 2,1400 | 2,1400 |
| Total: | | | | 2,2960 |

Total Simples: 9,41
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 9,41

C1526 - JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4" - UN

| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preco | Total |
|-----------------------|---------|--------------|---------|--------|
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,2000 | 14,5200 | 2,9040 |
| ENCANADOR | H | 0,2000 | 17,8300 | 3,5660 |
| Total: | | | | 6,4700 |

MATERIAIS

| | | | | |
|--------------------------------------|----|--------|---------|--------|
| ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0025 | 43,5600 | 0,1089 |
| FITA DE VEDAÇÃO | M | 0,4000 | 0,2000 | 0,0800 |
| JOELHO PVC SOLDAVEL/ROSCA DE 25X3/4" | UN | 1,0000 | 2,3100 | 2,3100 |
| SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0040 | 32,1600 | 0,1286 |
| Total: | | | | 2,6275 |

Total Simples: 9,10
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 9,10

C3442 - CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L - UN

| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preco | Total |
|-------------|---------|--------------|---------|--------|
| SERVENTE | H | 0,7000 | 13,2100 | 9,2470 |
| Total: | | | | 9,2470 |

MATERIAIS

| | | | | |
|--|----|--------|----------|----------|
| CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA | UN | 1,0000 | 428,2500 | 428,2500 |
| Total: | | | | 428,2500 |

Total Simples: 437,50
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 437,50

C1720 - LUVA PVC BRANCO ROSC. D=1/2" (20mm) - UN

| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preco | Total |
|-----------------------|---------|--------------|---------|--------|
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,1100 | 14,5200 | 1,5972 |
| ENCANADOR | H | 0,1100 | 17,8300 | 1,9613 |
| Total: | | | | 3,5585 |

MATERIAIS

| | | | | |
|---------------------------|----|--------|--------|--------|
| FITA DE VEDAÇÃO | M | 0,6200 | 0,2000 | 0,1240 |
| LUVA PVC ROSCAVEL DE 1/2" | UN | 1,0000 | 0,9600 | 0,9600 |
| Total: | | | | 1,0840 |

Total Simples: 4,64
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 4,64

C1242 - ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) - UN

| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preco | Total |
|-------------|---------|--------------|---------|--------|
| ENCANADOR | H | 0,1500 | 17,8300 | 2,6745 |
| Total: | | | | 2,6745 |

MATERIAIS

| | | | | |
|-----------------|----|--------|--------|--------|
| ENGATE DE PVC | UN | 1,0000 | 4,9400 | 4,9400 |
| FITA DE VEDAÇÃO | M | 1,0000 | 0,2000 | 0,2000 |
| Total: | | | | 5,1400 |

Total Simples: 7,81
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 7,81

C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA - UN

| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preco | Total |
|-----------------------|---------|--------------|---------|---------|
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 2,0000 | 14,5200 | 29,0400 |
| ENCANADOR | H | 2,0000 | 17,8300 | 35,6600 |
| Total: | | | | 64,7000 |

MATERIAIS

| | | | | |
|---|----|--------|----------|----------------|
| BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA | UN | 1,0000 | 293,2900 | 293,2900 |
| BUCHA PLASTICA 8MM | UN | 2,0000 | 0,1800 | 0,3600 |
| CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA | UN | 1,0000 | 190,0000 | 190,0000 |
| ENGATE CROMADO | UN | 1,0000 | 16,0600 | 16,0600 |
| FITA DE VEDAÇÃO | M | 0,5600 | 0,2000 | 0,1120 |
| PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS | UN | 2,0000 | 1,7200 | 3,4400 |
| TAMPA PLASTICA PARA BACIA | UN | 1,0000 | 24,9000 | 24,9000 |
| Total: | | | | 528,1620 |
| Total Simples: | | | | 592,86 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | 592,86 |

C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN

| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preco | Total |
|--|---------|--------------|----------|----------------|
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 3,3000 | 14,5200 | 47,9160 |
| ENCANADOR | H | 3,3000 | 17,8300 | 58,8390 |
| Total: | | | | 106,7550 |
| MATERIAIS | | | | |
| BUCHA PLASTICA 8MM | UN | 2,0000 | 0,1800 | 0,3600 |
| ENGATE CROMADO | UN | 2,0000 | 16,0600 | 32,1200 |
| FITA DE VEDAÇÃO | M | 1,1200 | 0,2000 | 0,2240 |
| LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA | UN | 1,0000 | 163,9700 | 163,9700 |
| PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS | UN | 2,0000 | 1,7200 | 3,4400 |
| SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" | UN | 1,0000 | 85,9000 | 85,9000 |
| TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2" | UN | 1,0000 | 66,1400 | 66,1400 |
| Total: | | | | 352,1540 |
| Total Simples: | | | | 458,91 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | 458,91 |

C0615 - CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANÉIS D= 600mm, PADRÃO CAGECE - UN

| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preco | Total |
|---|---------|--------------|----------|----------------|
| PEDREIRO | H | 0,5000 | 17,8300 | 8,9150 |
| SERVENTE | H | 0,5000 | 13,2100 | 6,6050 |
| Total: | | | | 15,5200 |
| MATERIAIS | | | | |
| ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=0,60M, h = 0,80M | UN | 1,0000 | 62,9300 | 62,9300 |
| Total: | | | | 62,9300 |
| SERVIÇOS | | | | |
| ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 | M3 | 0,0057 | 417,6760 | 2,3808 |
| ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm | KG | 2,0874 | 8,1540 | 17,0207 |
| CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 0,0922 | 315,3413 | 29,0745 |
| CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 0,0363 | 332,0838 | 12,0546 |
| FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | M2 | 0,2000 | 57,5040 | 11,5008 |
| Total: | | | | 72,0314 |
| Total Simples: | | | | 150,48 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | 150,48 |

C2093 - RALO SECO PVC RÍGIDO - UN

| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preco | Total |
|--------------------------|---------|--------------|---------|----------------|
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,9800 | 14,5200 | 14,2296 |
| ENCANADOR | H | 0,9800 | 17,8300 | 17,4734 |
| Total: | | | | 31,7030 |
| MATERIAIS | | | | |
| RALO SECO PVC 10 CM | UN | 1,0000 | 6,8000 | 6,8000 |
| Total: | | | | 6,8000 |
| Total Simples: | | | | 38,50 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | 38,50 |

C1531 - JOELHO C/VISITA PVC P/ESG. D=100X75mm - JUNTA SOLD. - UN

| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preco | Total |
|-----------------------|---------|--------------|---------|---------|
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,4500 | 14,5200 | 6,5340 |
| ENCANADOR | H | 0,4500 | 17,8300 | 8,0235 |
| Total: | | | | 14,5575 |

| MATERIAIS | | | | |
|---|----|--------|---------|----------------|
| ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0670 | 43,5600 | 2,9165 |
| JOELHO 90 C/VISITA PVC ESGOTO DE 100X75MM | UN | 1,0000 | 16,2700 | 16,2700 |
| SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,1060 | 32,1600 | 3,4090 |
| Total: | | | | 22,5975 |
| Total Simples: | | | | 37,15 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | 37,15 |

C1574 - JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")-C/ANÉIS - UN

| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-----------------------|---------|--------------|---------|---------|
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,4600 | 14,5200 | 6,6792 |
| ENCANADOR | H | 0,4600 | 17,8300 | 8,2018 |
| Total: | | | | 14,8810 |

| MATERIAIS | | | | |
|---|----|--------|---------|----------------|
| ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4") | UN | 2,0000 | 1,6200 | 3,2400 |
| JUNÇÃO SIMPLES PVC BRANCO C/INSP.P/ESG.DIAM.100MM | UN | 1,0000 | 16,2700 | 16,2700 |
| LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC | KG | 0,0460 | 33,9000 | 1,5594 |
| Total: | | | | 21,0694 |
| Total Simples: | | | | 35,95 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | 35,95 |

C3994 - JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2") - UN

| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-----------------------|---------|--------------|---------|---------|
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,3500 | 14,5200 | 5,0820 |
| ENCANADOR | H | 0,3500 | 17,8300 | 6,2405 |
| Total: | | | | 11,3225 |

| MATERIAIS | | | | |
|-----------------------------------|----|--------|---------|----------------|
| ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0400 | 43,5600 | 1,7424 |
| SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0600 | 32,1600 | 1,9296 |
| JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2") | UN | 1,0000 | 6,0600 | 6,0600 |
| Total: | | | | 9,7320 |
| Total Simples: | | | | 21,05 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | 21,05 |

C4390 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") - UN

| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-----------------------|---------|--------------|---------|---------|
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,4200 | 14,5200 | 6,0984 |
| ENCANADOR | H | 0,4200 | 17,8300 | 7,4886 |
| Total: | | | | 13,5870 |

| MATERIAIS | | | | |
|--|----|--------|---------|----------------|
| ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0420 | 43,5600 | 1,8295 |
| SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0630 | 32,1600 | 2,0261 |
| JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm | UN | 1,0000 | 4,8200 | 4,8200 |
| Total: | | | | 8,6756 |
| Total Simples: | | | | 22,26 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | 22,26 |

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--------------------|---------|--------------|---------|---------|
| AJUDANTE DE PINTOR | H | 0,3500 | 14,5200 | 5,0820 |
| PINTOR | H | 0,4000 | 17,8500 | 7,1400 |
| Total: | | | | 12,2220 |

| MATERIAIS | | | | |
|------------------------------------|----|--------|---------|----------------|
| LIXA PARA MADEIRA/MASSA | UN | 0,2500 | 0,5500 | 0,1375 |
| LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX | L | 0,1200 | 12,0800 | 1,4496 |
| TINTA LATEX | L | 0,1700 | 14,6600 | 2,4922 |
| Total: | | | | 4,0793 |
| Total Simples: | | | | 16,30 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | 16,30 |

C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA - M2

| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--------------------|---------|--------------|---------|--------|
| AJUDANTE DE PINTOR | H | 0,2500 | 14,5200 | 3,6300 |
| PINTOR | H | 0,3500 | 17,8500 | 6,2475 |
| Total: | | | | 9,8775 |

| MATERIAIS | | | | |
|-----------|--|--|--|--------|
| Total: | | | | 9,8775 |

| | | | | |
|-----------------------------------|----|--------|--------|---------|
| LIXA PARA MADEIRA/MASSA | UN | 0,5000 | 0,5500 | 0,2750 |
| MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX | KG | 0,7000 | 4,0100 | 2,8070 |
| Total: | | | | 3,0820 |
| Total Simples: | | | | 12,96 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | 12,96 |

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

| | | | | |
|--------------------|---------|--------------|---------|---------|
| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| AJUDANTE DE PINTOR | H | 0,8000 | 14,5200 | 11,6160 |
| PINTOR | H | 0,8000 | 17,8500 | 14,2800 |
| Total: | | | | 25,8960 |
| MATERIAIS | | | | |
| AGUARRAZ MINERAL | L | 0,0300 | 12,7800 | 0,3834 |
| ESMALTE SINTETICO | L | 0,1600 | 21,4600 | 3,4336 |
| LIXA PARA FERRO | UN | 0,3000 | 1,3200 | 0,3960 |
| ZARCÃO | L | 0,1200 | 20,3400 | 2,4408 |
| Total: | | | | 6,6538 |
| Total Simples: | | | | 32,55 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | 32,55 |

C0331 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) - M3

| | | | | |
|---------------------------|---------|--------------|---------|---------|
| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| SERVENTE | H | 1,7000 | 13,2100 | 22,4570 |
| Total: | | | | 22,4570 |
| SERVIÇOS | | | | |
| AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO | M3 | 1,1000 | 3,6887 | 4,0576 |
| Total: | | | | 4,0576 |
| Total Simples: | | | | 26,51 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | 26,51 |

C1916 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm C/

| | | | | |
|-------------------|---------|--------------|---------|---------|
| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| PEDREIRO | H | 1,0000 | 17,8300 | 17,8300 |
| SERVENTE | H | 1,1500 | 13,2100 | 15,1915 |
| Total: | | | | 33,0215 |
| MATERIAIS | | | | |
| AREIA MEDIA | M3 | 0,0182 | 51,0000 | 0,9282 |
| CIMENTO PORTLAND | KG | 5,4800 | 0,4600 | 2,5208 |
| IMPERMEABILIZANTE | KG | 0,3000 | 7,8100 | 2,3430 |
| Total: | | | | 5,7920 |
| Total Simples: | | | | 38,81 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | 38,81 |

C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - M2

| | | | | |
|-------------------|---------|--------------|---------|---------|
| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| PEDREIRO | H | 0,1300 | 17,8300 | 2,3179 |
| SERVENTE | H | 1,3000 | 13,2100 | 17,1730 |
| Total: | | | | 19,4909 |
| Total Simples: | | | | 19,49 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | 19,49 |

C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO - M3

| | | | | |
|-------------------|---------|--------------|---------|---------|
| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| PEDREIRO | H | 0,3000 | 17,8300 | 5,3490 |
| SERVENTE | H | 3,0000 | 13,2100 | 39,6300 |
| Total: | | | | 44,9790 |
| Total Simples: | | | | 44,98 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | 44,98 |

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

| | | | | |
|---|---------|--------------|---------|---------|
| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| LADRILHISTA | H | 0,6000 | 17,8300 | 10,6980 |
| SERVENTE | H | 0,6000 | 13,2100 | 7,9260 |
| Total: | | | | 18,6240 |
| MATERIAIS | | | | |
| CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA | M2 | 1.1000 | 31.0000 | 34.1000 |
| DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 | | | | |
| ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA | KG | 6.0000 | 2.0000 | 12.0000 |
| P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS | | | | |
| Total: | | | | 46,1000 |
| Total Simples: | | | | 64,72 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |

Valor BDI: 0,00

 Valor Geral: 64,72

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA G/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ MAO DE OBRA

| Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-------------|--------------|--------|-----------------------|
| LADRILHISTA | H | 0,7200 | 17,8300 |
| SERVÊNTE | H | 0,7200 | 13,2100 |
| | | | Total: 22,3488 |

MATERIAIS

| Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|--------------|--------|-----------------------|
| CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA | M2 | 1.1000 | 31.0000 |
| P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS | KG | 6.0000 | 2.0000 |
| | | | Total: 46,1000 |

Total Simples: 68,45
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 68,45

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

| Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--------------------|--------------|--------|-----------------------|
| AJUDANTE DE PINTOR | H | 0,3500 | 14,5200 |
| PINTOR | H | 0,4000 | 17,8500 |
| | | | Total: 12,2220 |

MATERIAIS

| Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|------------------------------|--------------|--------|----------------------|
| LIXA PARA MADEIRA/MASSA | UN | 0,2500 | 0,5500 |
| LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA | L | 0,1200 | 12,0600 |
| LATEX | | | |
| TINTA LATEX | L | 0,1700 | 14,6600 |
| | | | Total: 4,0793 |

Total Simples: 16,30
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 16,30

C0841 - CONCRETO P/IBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

| Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-------------------------------|--------------|--------|-----------------------|
| BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | H | 0,7140 | 19,6437 |
| | | | Total: 14,0256 |

MAO DE OBRA

| Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|----------|--------------|--------|-----------------------|
| SERVENTE | H | 6,0000 | 13,2100 |
| | | | Total: 79,2600 |

MATERIAIS

| Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|------------------|--------------|----------|------------------------|
| AREIA MEDIA | M3 | 0,8668 | 51,0000 |
| CIMENTO PORTLAND | KG | 320,0000 | 0,4600 |
| PEDRISCO | M3 | 0,6360 | 69,7500 |
| | | | Total: 249,7178 |

Total Simples: 343,00
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 343,00

C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm - KG

| Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|------------------------------|--------------|--------|----------------------|
| AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | H | 0,0800 | 14,5200 |
| ARMADOR/FERREIRO | H | 0,0800 | 17,8300 |
| | | | Total: 2,5880 |

MATERIAIS

| Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-------------------------|--------------|--------|----------------------|
| ARAME RECOZIDO N.18 BWG | KG | 0,0200 | 11,5000 |
| AÇO CA-50 | KG | 1,1500 | 4,4400 |
| | | | Total: 5,3360 |

Total Simples: 7,92
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 7,92

C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X - M2

| Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-------------------------|--------------|--------|-----------------------|
| AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 1,3500 | 14,5200 |
| CARPINTEIRO | H | 1,3500 | 17,8300 |
| | | | Total: 43,6725 |

MATERIAIS

| Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|--------------|--------|-----------------------|
| CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) | M2 | 0,2600 | 21,2600 |
| PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | M | 1,2000 | 16,4400 |
| PREGO 16X27 (2 1/2 X 10) | KG | 0,2500 | 11,2600 |
| SARRAFO DE 1"x4" | M | 1,5300 | 4,7400 |
| TÁBUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | M | 1,1700 | 8,0700 |
| | | | Total: 44,7647 |

Total Simples: 88,44
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 88,44

| C0047 - ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (09x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 | | | | |
|---|---------|--------------|---------|-----------------------|
| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| PEDREIRO | H | 0,3200 | 17,8300 | 5,7056 |
| SERVEnte | H | 0,4000 | 13,2100 | 5,2840 |
| | | | | Total: 10,9896 |
| MATERIAIS | | | | |
| AREIA MEDIA | M3 | 0,0098 | 51,0000 | 0,4998 |
| BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM | UN | 13,0000 | 1,0000 | 13,0000 |
| CAL HIDRATADA | KG | 1,4700 | 1,1000 | 1,6170 |
| CIMENTO PORTLAND | KG | 1,4700 | 0,4600 | 0,6762 |
| | | | | Total: 15,7930 |
| Total Simples: | | | | 26,78 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | 26,78 |

| C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 - M2 | | | | |
|--|---------|--------------|----------|-----------------------|
| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| PEDREIRO | H | 0,6000 | 17,8300 | 10,6980 |
| SERVEnte | H | 0,6000 | 13,2100 | 7,9260 |
| | | | | Total: 18,6240 |
| SERVIÇOS | | | | |
| ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 | M3 | 0,0250 | 714,2405 | 17,8560 |
| | | | | Total: 17,8560 |
| Total Simples: | | | | 36,48 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | 36,48 |

| C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) - UN | | | | |
|--|---------|--------------|---------|----------------------|
| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| ENCANADOR | H | 0,2500 | 17,8300 | 4,4575 |
| | | | | Total: 4,4575 |
| MATERIAIS | | | | |
| CHUVEIRO PLASTICO | UN | 1,0000 | 6,5000 | 6,5000 |
| FITA DE VEDAÇÃO | M | 0,3500 | 0,2000 | 0,0700 |
| | | | | Total: 6,5700 |
| Total Simples: | | | | 11,03 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | 11,03 |

| C0349 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL - UN | | | | |
|---|---------|--------------|----------|------------------------|
| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 2,0000 | 14,5200 | 29,0400 |
| ENCANADOR | H | 2,0000 | 17,8300 | 35,6600 |
| | | | | Total: 64,7000 |
| MATERIAIS | | | | |
| BACIA LOUÇA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL | UN | 1,0000 | 110,8000 | 110,8000 |
| BUCHA PLASTICA 8MM | UN | 2,0000 | 0,1800 | 0,3600 |
| CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA | UN | 1,0000 | 190,0000 | 190,0000 |
| CONEXÃO 4"X48MM PARA BACIA C/SAÍDA HORIZONTAL | UN | 1,0000 | 22,6300 | 22,6300 |
| ENGATE CROMADO | UN | 1,0000 | 16,0600 | 16,0600 |
| ENGATE DE PVC | UN | 1,0000 | 4,9400 | 4,9400 |
| FITA DE VEDAÇÃO | M | 0,5600 | 0,2000 | 0,1120 |
| PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS | UN | 2,0000 | 1,7200 | 3,4400 |
| TAMPA PLASTICA PARA BACIA | UN | 1,0000 | 24,9000 | 24,9000 |
| | | | | Total: 373,2420 |
| Total Simples: | | | | 437,94 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | 437,94 |

| C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V - UN | | | | |
|---|---------|--------------|---------|-----------------------|
| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,3700 | 14,5200 | 5,3724 |
| ELETRICISTA | H | 0,3700 | 18,0700 | 6,6859 |
| | | | | Total: 12,0583 |
| MATERIAIS | | | | |
| INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES | UN | 1,0000 | 10,8895 | 10,8895 |
| | | | | Total: 10,8895 |
| Total Simples: | | | | 22,95 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | 22,95 |

| C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V - UN | | | | |
|---|---------|--------------|-------|-------|
| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |





| | | | | |
|-------------------------|----|--------|--------------------------|----------------|
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,2900 | 14,5200 | 4,2108 |
| ELETRICISTA | H | 0,2900 | 18,0700 | 5,2403 |
| | | | Total: | 9,4511 |
| MATERIAIS | | | | |
| TOMADA 2POLOS E TERRA | UN | 1,0000 | 6,9620 | 6,9620 |
| | | | Total: | 6,9620 |
| | | | Total Simples: | 16,41 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | Valor Geral: | 16,41 |

| | | | | |
|---|---------|--------------|--------------------------|----------------|
| C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA - M | | | | |
| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,8000 | 14,5200 | 11,6160 |
| | | | Total: | 11,6160 |
| MATERIAIS | | | | |
| ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA | M | 1,0000 | 1,7200 | 1,7200 |
| | | | Total: | 1,7200 |
| | | | Total Simples: | 13,34 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | Valor Geral: | 13,34 |

| | | | | |
|---|---------|--------------|--------------------------|----------------|
| C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 - M | | | | |
| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,1100 | 14,5200 | 1,5972 |
| ELETRICISTA | H | 0,1100 | 18,0700 | 1,9877 |
| | | | Total: | 3,5849 |
| MATERIAIS | | | | |
| CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 | M | 1,0200 | 1,4400 | 1,4688 |
| | | | Total: | 1,4688 |
| | | | Total Simples: | 5,05 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | Valor Geral: | 5,05 |

| | | | | |
|---|---------|--------------|--------------------------|----------------|
| C1766 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) - UN | | | | |
| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| ELETRICISTA | H | 0,3000 | 18,0700 | 5,4210 |
| | | | Total: | 5,4210 |
| MATERIAIS | | | | |
| LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W | UN | 1,0000 | 8,6000 | 8,6000 |
| | | | Total: | 8,6000 |
| | | | Total Simples: | 14,02 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | Valor Geral: | 14,02 |

| | | | | |
|---|---------|--------------|--------------------------|----------------|
| C2663 - VENTILADOR DE TETO C/ ALETAS DE MADEIRA - UN | | | | |
| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,8000 | 14,5200 | 11,6160 |
| ELETRICISTA | H | 0,8000 | 18,0700 | 14,4580 |
| | | | Total: | 26,0720 |
| MATERIAIS | | | | |
| VENTILADOR DE TETO C/ ALETAS DE MADEIRA | UN | 1,0000 | 185,0000 | 185,0000 |
| | | | Total: | 185,0000 |
| | | | Total Simples: | 211,07 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | Valor Geral: | 211,07 |

| | | | | |
|---|---------|--------------|--------------------------|----------------|
| C2040 - PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER - M2 | | | | |
| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| AJUDANTE DE PINTOR | H | 0,0400 | 14,5200 | 0,5808 |
| PINTOR | H | 0,0800 | 17,8500 | 1,4280 |
| | | | Total: | 2,0088 |
| MATERIAIS | | | | |
| LIXA PARA FERRO | UN | 0,2750 | 1,3200 | 0,3630 |
| PRIMER A BASE DE EPOXI | L | 0,1320 | 50,2200 | 6,6290 |
| SOLVENTE P/TINTA EPOXI E BORRACHA CLORADA | L | 0,0330 | 37,8000 | 1,2474 |
| | | | Total: | 8,2394 |
| | | | Total Simples: | 10,25 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | Valor Geral: | 10,25 |

| | | | | |
|---|---------|--------------|-----------------------|-------------|
| C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA - M2 | | | | |
| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| SERVENTE | H | 0,6000 | 13,2100 | 7,9260 |
| | | | Total: | 7,9260 |
| | | | Total Simples: | 7,93 |



Encargos Sociais: **INCLUSO**
 Valor BDI: **0,00**
 Valor Geral: **7,93**

C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE - M3

| Equipamentos (Chorário) | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|----------------------------------|---------|--------------|---------|----------------|
| CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) | H | 0,2400 | 43,0970 | 10,3433 |
| | | | | Total: 10,3433 |
| MAO DE OBRA | | | | |
| SERVEnte | H | 0,7200 | 13,2100 | 9,5112 |
| | | | | Total: 9,5112 |
| Total Simples: | | | | 19,85 |
| Encargos Sociais: INCLUSO | | | | |
| Valor BDI: 0,00 | | | | |
| Valor Geral: 19,85 | | | | |

C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA - M2

| Equipamentos (Chorário) | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--|---------|--------------|---------|----------------|
| COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) | H | 0,0757 | 25,0993 | 1,9000 |
| COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) | H | 0,0041 | 38,0751 | 0,1561 |
| | | | | Total: 2,0561 |
| MAO DE OBRA | | | | |
| CALCETEIRO | H | 0,1595 | 17,8300 | 2,8439 |
| SERVEnte | H | 0,1595 | 13,2100 | 2,1070 |
| | | | | Total: 4,9509 |
| MATERIAIS | | | | |
| AREIA MEDIA | M3 | 0,0568 | 51,0000 | 2,8968 |
| PÓ DE PEDRA | M3 | 0,0065 | 38,8400 | 0,2525 |
| TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL | UN | 51,0000 | 0,4500 | 22,9500 |
| | | | | Total: 26,0993 |
| Total Simples: | | | | 33,11 |
| Encargos Sociais: INCLUSO | | | | |
| Valor BDI: 0,00 | | | | |
| Valor Geral: 33,11 | | | | |

C5027 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

| Equipamentos (Chorário) | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--|---------|--------------|---------|----------------|
| COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) | H | 0,0757 | 25,0993 | 1,9000 |
| COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) | H | 0,0041 | 38,0751 | 0,1561 |
| | | | | Total: 2,0561 |
| MAO DE OBRA | | | | |
| CALCETEIRO | H | 0,1595 | 17,8300 | 2,8439 |
| SERVEnte | H | 0,1595 | 13,2100 | 2,1070 |
| | | | | Total: 4,9509 |
| MATERIAIS | | | | |
| AREIA MEDIA | M3 | 0,0568 | 51,0000 | 2,8968 |
| PÓ DE PEDRA | M3 | 0,0065 | 38,8400 | 0,2525 |
| TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO | UN | 51,0000 | 0,5500 | 28,0500 |
| | | | | Total: 31,1993 |
| Total Simples: | | | | 38,21 |
| Encargos Sociais: INCLUSO | | | | |
| Valor BDI: 0,00 | | | | |
| Valor Geral: 38,21 | | | | |

C2864 - LASTRO DE PÓ DE PEDRA - M3

| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|----------------------------------|---------|--------------|---------|----------------|
| SERVEnte | H | 1,3000 | 13,2100 | 17,1730 |
| | | | | Total: 17,1730 |
| MATERIAIS | | | | |
| PÓ DE PEDRA | M3 | 1,1500 | 38,8400 | 44,6680 |
| | | | | Total: 44,6680 |
| Total Simples: | | | | 61,84 |
| Encargos Sociais: INCLUSO | | | | |
| Valor BDI: 0,00 | | | | |
| Valor Geral: 61,84 | | | | |

C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm - M2

| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|----------------------------------|---------|--------------|---------|----------------|
| PEDREIRO | H | 1,0000 | 17,8300 | 17,8300 |
| SERVEnte | H | 1,1500 | 13,2100 | 15,1915 |
| | | | | Total: 33,0215 |
| MATERIAIS | | | | |
| AREIA MEDIA | M3 | 0,0182 | 51,0000 | 0,9282 |
| CIMENTO PORTLAND | KG | 5,4800 | 0,4600 | 2,5208 |
| | | | | Total: 3,4490 |
| Total Simples: | | | | 36,47 |
| Encargos Sociais: INCLUSO | | | | |
| Valor BDI: 0,00 | | | | |



Valor Geral: 36,47

| C5028 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA - M2 | | | | |
|--|---------|--------------|--------------------------|----------------|
| | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| EQUIPAMENTOS (CHORARIO) | | | | |
| COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) | H | 0,0757 | 25,0993 | 1,9000 |
| COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) | H | 0,0041 | 38,0751 | 0,1561 |
| | | | Total: | 2,0561 |
| MAO DE OBRA | | | | |
| CALCETEIRO | H | 0,1595 | 17,8300 | 2,8439 |
| SERVENTE | H | 0,1595 | 13,2100 | 2,1070 |
| | | | Total: | 4,9509 |
| MATERIAIS | | | | |
| AREIA MEDIA | M3 | 0,0568 | 51,0000 | 2,8968 |
| PÓ DE PEDRA | M3 | 0,0065 | 38,8400 | 0,2525 |
| TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL | UN | 51,0000 | 0,4500 | 22,9500 |
| | | | Total: | 26,0993 |
| | | | Total Simples: | 33,11 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | Valor Geral: | 33,11 |

| C2864 - LASTRO DE PÓ DE PEDRA - M3 | | | | |
|---|---------|--------------|--------------------------|----------------|
| | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| MAO DE OBRA | | | | |
| SERVENTE | H | 1,3000 | 13,2100 | 17,1730 |
| | | | Total: | 17,1730 |
| MATERIAIS | | | | |
| PÓ DE PEDRA | M3 | 1,1500 | 38,8400 | 44,6660 |
| | | | Total: | 44,6660 |
| | | | Total Simples: | 61,84 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | Valor Geral: | 61,84 |

| C2197 - REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL - M2 | | | | |
|---|---------|--------------|--------------------------|----------------|
| | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| MAO DE OBRA | | | | |
| SERVENTE | H | 0,2000 | 13,2100 | 2,6420 |
| | | | Total: | 2,6420 |
| | | | Total Simples: | 2,64 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | Valor Geral: | 2,64 |

| C0083 - ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL - M2 | | | | |
|---|---------|--------------|--------------------------|----------------|
| | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| MAO DE OBRA | | | | |
| MONTADOR | H | 0,0800 | 17,8300 | 1,4264 |
| SERVENTE | H | 0,1600 | 13,2100 | 2,1136 |
| | | | Total: | 3,5400 |
| MATERIAIS | | | | |
| ANDAIME METALICO DE FACHADA - LOCAÇÃO | M2 | 1,0300 | 5,7700 | 5,9431 |
| | | | Total: | 5,9431 |
| | | | Total Simples: | 9,48 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | Valor Geral: | 9,48 |

| C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - M2 | | | | |
|---|---------|--------------|--------------------------|----------------|
| | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| MAO DE OBRA | | | | |
| PEDREIRO | H | 0,6000 | 16,0000 | 9,6000 |
| SERVENTE | H | 0,6000 | 12,0000 | 7,2000 |
| | | | Total: | 16,8000 |
| SERVIÇOS | | | | |
| ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 | M3 | 0,0250 | 415,0000 | 10,3750 |
| | | | Total: | 10,3750 |
| | | | Total Simples: | 27,18 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | Valor Geral: | 27,18 |

| C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - M2 | | | | |
|---|---------|--------------|---------|---------|
| | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| MAO DE OBRA | | | | |
| AJUDANTE DE PINTOR | H | 0,3500 | 14,0000 | 4,9000 |
| PINTOR | H | 0,4000 | 17,0000 | 6,8000 |
| | | | Total: | 11,7000 |
| MATERIAIS | | | | |
| AGUARRAZ MINERAL | L | 0,0500 | 12,0000 | 0,6000 |
| LIXA PARA MADEIRA/MASSA | UN | 0,2500 | 0,5000 | 0,1250 |
| LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES | L | 0,1200 | 16,0000 | 1,9200 |
| TINTA LATEX ACRÍLICA | L | 0,1700 | 16,0000 | 2,7200 |



Total: 5,3650
Total Simples: 17,07
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 17,07

C4166 - ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM VIGAS TRELIÇADAS E TABLADO DE MADEIRA - M2

| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|---------|----------|
| AJUDANTE | H | 4,0500 | 14,5200 | 58,8060 |
| CARPINTEIRO | H | 1,3500 | 17,8300 | 24,0705 |
| MONTADOR | H | 1,3500 | 17,8300 | 24,0705 |
| SOLDADOR | H | 1,3500 | 17,8800 | 24,1380 |
| Total: | | | | 131,0850 |
| MATERIAIS | | | | |
| CANTONEIRA DE FERRO 1"x 3/16" (L X E) | KG | 4,2500 | 5,5500 | 23,5875 |
| CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) | M2 | 0,2600 | 21,0300 | 5,4678 |
| PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | M | 1,1700 | 16,4400 | 19,2348 |
| PREGO | KG | 0,2500 | 11,2600 | 2,8150 |
| LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3" | M | 0,2600 | 24,3000 | 6,3180 |
| Total: | | | | 57,4231 |
| Total Simples: 188,51 | | | | |
| Encargos Sociais: INCLUSO | | | | |
| Valor BDI: 0,00 | | | | |
| Valor Geral: 188,51 | | | | |

C0057 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP) - M3

| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--|---------|--------------|----------|----------|
| PEDREIRO | H | 5,0000 | 17,8300 | 89,1500 |
| SERVENTE | H | 7,0000 | 13,2100 | 92,4700 |
| Total: | | | | 181,6200 |
| SERVIÇOS | | | | |
| PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA | M3 | 1,1500 | 30,4466 | 35,0136 |
| ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA | M3 | 0,3000 | 308,5132 | 92,5540 |
| Total: | | | | 127,5675 |
| Total Simples: 309,19 | | | | |
| Encargos Sociais: INCLUSO | | | | |
| Valor BDI: 0,00 | | | | |
| Valor Geral: 309,19 | | | | |

C0842 - CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

| EQUIPAMENTOS (CHORARIO) | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|----------------------------------|---------|--------------|---------|----------|
| BETONEIRA ELÉTRICA 500L (CHP) | H | 0,7140 | 19,6437 | 14,0256 |
| Total: | | | | 14,0256 |
| MAO DE OBRA | | | | |
| SERVENTE | H | 6,0000 | 13,2100 | 79,2600 |
| Total: | | | | 79,2600 |
| MATERIAIS | | | | |
| AREIA MEDIA | M3 | 0,8527 | 51,0000 | 43,4877 |
| CIMENTO PORTLAND | KG | 336,0000 | 0,4600 | 154,5600 |
| PEDRISCO | M3 | 0,8360 | 69,7500 | 58,3110 |
| Total: | | | | 256,3587 |
| Total Simples: 349,64 | | | | |
| Encargos Sociais: INCLUSO | | | | |
| Valor BDI: 0,00 | | | | |
| Valor Geral: 349,64 | | | | |

C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm - KG

| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|----------------------------------|---------|--------------|---------|--------|
| AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | H | 0,0800 | 14,5200 | 1,1616 |
| ARMADOR/FERREIRO | H | 0,0800 | 17,8300 | 1,4264 |
| Total: | | | | 2,5880 |
| MATERIAIS | | | | |
| ARAME RECOZIDO N.18 BWG | KG | 0,0200 | 11,5000 | 0,2300 |
| AÇO CA-50 | KG | 1,1500 | 4,4000 | 5,1060 |
| Total: | | | | 5,3360 |
| Total Simples: 7,92 | | | | |
| Encargos Sociais: INCLUSO | | | | |
| Valor BDI: 0,00 | | | | |
| Valor Geral: 7,92 | | | | |

C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X - M2

| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|---------|---------|
| AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 1,3500 | 14,5200 | 19,6020 |
| CARPINTEIRO | H | 1,3500 | 17,8300 | 24,0705 |
| Total: | | | | 43,6725 |
| MATERIAIS | | | | |
| CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) | M2 | 0,2600 | 21,2600 | 5,5276 |
| PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | M | 1,2000 | 16,4400 | 19,7280 |
| PREGO 18X27 (2 1/2 X 10) | KG | 0,2500 | 11,2600 | 2,8150 |
| SARRAFO DE 1"x4" | M | 1,5300 | 4,7400 | 7,2522 |



TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm

8,0700 9,4419
 Total: 44,7647
Total Simples: 88,44
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 88,44

C3444 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ SIKA E IGOL P/ CX. D'ÁGUA - M2

| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|----------|----------------------------------|
| PEDREIRO | H | 1,0000 | 17,8300 | 17,8300 |
| SERVEnte | H | 0,7000 | 13,2100 | 9,2470 |
| | | | | Total: 27,0770 |
| MATERIAIS | | | | |
| SIKA 1 | KG | 0,5000 | 7,8100 | 3,9050 |
| IGOL A | KG | 0,5000 | 14,5400 | 7,2700 |
| | | | | Total: 11,1750 |
| SERVIÇOS | | | | |
| ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 | M3 | 0,0250 | 417,6760 | 10,4419 |
| | | | | Total: 10,4419 |
| | | | | Total Simples: 48,69 |
| | | | | Encargos Sociais: INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: 0,00 |
| | | | | Valor Geral: 48,69 |

C0047 - ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9

| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--|---------|--------------|---------|----------------------------------|
| PEDREIRO | H | 0,3200 | 17,8300 | 5,7056 |
| SERVEnte | H | 0,4000 | 13,2100 | 5,2840 |
| | | | | Total: 10,9896 |
| MATERIAIS | | | | |
| AREIA MEDIA | M3 | 0,0098 | 51,0000 | 0,4998 |
| BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM | UN | 13,0000 | 1,0000 | 13,0000 |
| CAL HIDRATADA | KG | 1,4700 | 1,1000 | 1,6170 |
| CIMENTO PORTLAND | KG | 1,4700 | 0,4600 | 0,6762 |
| | | | | Total: 15,7930 |
| | | | | Total Simples: 26,78 |
| | | | | Encargos Sociais: INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: 0,00 |
| | | | | Valor Geral: 26,78 |

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE - M2

| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|------------------|---------|--------------|---------|----------------------------------|
| PEDREIRO | H | 0,1000 | 17,8300 | 1,7830 |
| SERVEnte | H | 0,1500 | 13,2100 | 1,9815 |
| | | | | Total: 3,7645 |
| MATERIAIS | | | | |
| AREIA MEDIA | M3 | 0,0061 | 51,0000 | 0,3111 |
| CIMENTO PORTLAND | KG | 2,4300 | 0,4600 | 1,1178 |
| | | | | Total: 1,4289 |
| | | | | Total Simples: 5,19 |
| | | | | Encargos Sociais: INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: 0,00 |
| | | | | Valor Geral: 5,19 |

C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - M2

| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|----------|----------------------------------|
| PEDREIRO | H | 0,6000 | 17,8300 | 10,6980 |
| SERVEnte | H | 0,6000 | 13,2100 | 7,9260 |
| | | | | Total: 18,6240 |
| SERVIÇOS | | | | |
| ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 | M3 | 0,0250 | 417,6760 | 10,4419 |
| | | | | Total: 10,4419 |
| | | | | Total Simples: 29,07 |
| | | | | Encargos Sociais: INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: 0,00 |
| | | | | Valor Geral: 29,07 |

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/

| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|---------|----------------------------------|
| LADRILHISTA | H | 0,7200 | 17,8300 | 12,8376 |
| SERVEnte | H | 0,7200 | 13,2100 | 9,5112 |
| | | | | Total: 22,3488 |
| MATERIAIS | | | | |
| CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 | M2 | 1,1000 | 31,0000 | 34,1000 |
| ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS | KG | 6,0000 | 2,0000 | 12,0000 |
| | | | | Total: 46,1000 |
| | | | | Total Simples: 68,45 |
| | | | | Encargos Sociais: INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: 0,00 |

Valor Geral: **68,45**

C4467 - MADEIRAMENTO P/TELHA CERAMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) - CASA POPULAR - M2

| | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|--------------------------|----------------|
| MAO DE OBRA | | | | |
| AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 0,7600 | 14,5200 | 11,0352 |
| CARPINTEIRO | H | 0,7600 | 17,8300 | 13,5508 |
| | | | Total: | 24,5860 |
| MATERIAIS | | | | |
| CAIBRO DE 2"x1" | M | 2,8300 | 4,3100 | 12,1973 |
| RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM | M | 3,1200 | 1,3500 | 4,2120 |
| PREGO 1 1/4" x 14 | KG | 0,0300 | 11,2600 | 0,3378 |
| PREGO 2 1/2" x 10 (18 X 27) | KG | 0,0400 | 11,2600 | 0,4504 |
| LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2") | M | 0,3600 | 16,4600 | 5,9256 |
| BARROTE DE MASSARANDUBA 2" x 2" | M | 0,4600 | 7,3100 | 3,3626 |
| BEIRAL DE MASSARANDUBA 1,2 x 10 CM (1/2" x 4") | M | 0,2100 | 6,6600 | 1,3986 |
| | | | Total: | 27,8843 |
| | | | Total Simples: | 52,47 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | Valor Geral: | 52,47 |

C4462 - TELHA CERAMICA - M2

| | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-------------------------|---------|--------------|--------------------------|----------------|
| MAO DE OBRA | | | | |
| PEDREIRO | H | 1,1000 | 17,8300 | 19,6130 |
| SERVENTE | H | 1,1000 | 13,2100 | 14,5310 |
| | | | Total: | 34,1440 |
| MATERIAIS | | | | |
| TELHA CERAMICA COLONIAL | UN | 33,0000 | 0,5100 | 16,8300 |
| | | | Total: | 16,8300 |
| | | | Total Simples: | 50,97 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | Valor Geral: | 50,97 |

C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

| | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|--------------------------|----------------|
| MATERIAIS | | | | |
| FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm | M2 | 1,0000 | 58,0000 | 58,0000 |
| | | | Total: | 58,0000 |
| | | | Total Simples: | 58,00 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | Valor Geral: | 58,00 |

C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL - M

| | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|------------------|---------|--------------|--------------------------|----------------|
| MAO DE OBRA | | | | |
| PEDREIRO | H | 0,3000 | 17,8300 | 5,3490 |
| SERVENTE | H | 0,3200 | 13,2100 | 4,2272 |
| | | | Total: | 9,5762 |
| MATERIAIS | | | | |
| AREIA GROSSA | M3 | 0,0025 | 55,0000 | 0,1375 |
| CAL HIDRATADA | KG | 0,3240 | 1,1000 | 0,3564 |
| CIMENTO PORTLAND | KG | 0,3240 | 0,4600 | 0,1490 |
| | | | Total: | 0,6429 |
| | | | Total Simples: | 10,22 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | Valor Geral: | 10,22 |

C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM - M2

| | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-------------------------------|---------|--------------|--------------------------|----------------|
| EQUIPAMENTOS (CHORARIO) | | | | |
| BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | H | 0,0360 | 19,6437 | 0,7072 |
| | | | Total: | 0,7072 |
| MAO DE OBRA | | | | |
| PEDREIRO | H | 0,4000 | 17,8300 | 7,1320 |
| SERVENTE | H | 1,1000 | 13,2100 | 14,5310 |
| | | | Total: | 21,6630 |
| MATERIAIS | | | | |
| AREIA MEDIA | M3 | 0,0332 | 51,0000 | 1,6932 |
| BRITA | M3 | 0,0440 | 76,7500 | 3,3770 |
| CIMENTO PORTLAND | KG | 11,0000 | 0,4600 | 5,0600 |
| | | | Total: | 10,1302 |
| | | | Total Simples: | 32,50 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | Valor Geral: | 32,50 |

C4443 - CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/

| | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-------------|---------|--------------|---------|---------|
| MAO DE OBRA | | | | |
| LADRILHISTA | H | 0,7200 | 17,8300 | 12,8376 |
| SERVENTE | H | 0,7200 | 13,2100 | 9,5112 |



| | | | | | |
|---|----|--------|---------|--------------------------|----------------|
| MATERIAIS | | | | Total: | 22,3488 |
| CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA | M2 | 1.1000 | 31.0000 | | 34.1000 |
| DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS | KG | 6.0000 | 2.0000 | | 12.0000 |
| | | | | Total: | 46,1000 |
| | | | | Total Simples: | 68,45 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 68,45 |

C1958 - PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS - M2

| | | | | | |
|-------------|---------|--------------|---------|---------|---------|
| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total | |
| PEDREIRO | H | 1,5000 | 17,8300 | 26,7450 | |
| SERVEENTE | H | 2,5000 | 13,2100 | 33,0250 | |
| | | | | Total: | 59,7700 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|----|--------|----------|--------------------------|----------------|
| MATERIAIS | | | | | |
| AREIA GROSSA | M3 | 0,0072 | 55,0000 | 0,3960 | |
| BATENTE DE FERRO | M | 2,5000 | 17,9000 | 44,7500 | |
| CAL HIDRATADA | KG | 0,4900 | 1,1000 | 0,5390 | |
| CIMENTO PORTLAND | KG | 2,0300 | 0,4600 | 0,9338 | |
| DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA | UN | 1,7800 | 24,6700 | 43,9126 | |
| FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA | UN | 0,5900 | 52,5000 | 30,9750 | |
| PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14 | M2 | 1,0000 | 108,6000 | 108,6000 | |
| | | | | Total: | 230,1064 |
| | | | | Total Simples: | 289,88 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 289,88 |

C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA - M

| | | | | | |
|-------------------------|---------|--------------|---------|---------|---------|
| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total | |
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,8000 | 14,5200 | 11,6160 | |
| | | | | Total: | 11,6160 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------|--------|--------------------------|----------------|
| MATERIAIS | | | | | |
| ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA | M | 1,0000 | 1,7200 | 1,7200 | |
| | | | | Total: | 1,7200 |
| | | | | Total Simples: | 13,34 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 13,34 |

C4377 - CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² - M

| | | | | | |
|-------------------------|---------|--------------|---------|--------|--------|
| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total | |
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,1100 | 14,5200 | 1,5972 | |
| ELETRICISTA | H | 0,1100 | 18,0700 | 1,9877 | |
| | | | | Total: | 3,5849 |

| | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|--------------------------|----------------|
| MATERIAIS | | | | | |
| CABO EM PVC 1000V 2,5MM2 | M | 1,0200 | 1,7800 | 1,8156 | |
| | | | | Total: | 1,8156 |
| | | | | Total Simples: | 5,40 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 5,40 |

C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V - UN

| | | | | | |
|-------------------------|---------|--------------|---------|--------|---------|
| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total | |
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,3700 | 14,5200 | 5,3724 | |
| ELETRICISTA | H | 0,3700 | 18,0700 | 6,6859 | |
| | | | | Total: | 12,0583 |

| | | | | | |
|------------------------------|----|--------|---------|--------------------------|----------------|
| MATERIAIS | | | | | |
| INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES | UN | 1,0000 | 10,8895 | 10,8895 | |
| | | | | Total: | 10,8895 |
| | | | | Total Simples: | 22,95 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 22,95 |

C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V - UN

| | | | | | |
|-------------------------|---------|--------------|---------|--------|--------|
| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total | |
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,2900 | 14,5200 | 4,2108 | |
| ELETRICISTA | H | 0,2900 | 18,0700 | 5,2403 | |
| | | | | Total: | 9,4511 |

| | | | | | |
|-----------------------|----|--------|--------|--------------------------|----------------|
| MATERIAIS | | | | | |
| TOMADA 2POLOS E TERRA | UN | 1,0000 | 6,9620 | 6,9620 | |
| | | | | Total: | 6,9620 |
| | | | | Total Simples: | 16,41 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |

Valor Geral: 16,41

| C1666 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W - UN | | | | |
|--|---------|--------------|--------------------------|----------------|
| | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| MAO DE OBRA | | | | |
| AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 1,1000 | 14,5200 | 15,9720 |
| ELETRICISTA | H | 1,1000 | 18,0700 | 19,8770 |
| | | | Total: | 35,8490 |
| MATERIAIS | | | | |
| LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W | UN | 1,0000 | 57,7700 | 57,7700 |
| COMPLETA COM LAMPADA | | | | |
| | | | Total: | 57,7700 |
| | | | Total Simples: | 93,62 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | Valor Geral: | 93,62 |

| C1662 - JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2" - UN | | | | |
|--|---------|--------------|--------------------------|----------------|
| | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| MAO DE OBRA | | | | |
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,1800 | 14,5200 | 2,6136 |
| ENCANADOR | H | 0,1800 | 17,8300 | 3,2094 |
| | | | Total: | 5,8230 |
| MATERIAIS | | | | |
| ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0025 | 43,5600 | 0,1089 |
| FITA DE VEDAÇÃO | M | 0,3100 | 0,2000 | 0,0620 |
| JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD.AZUL DE 25X1/2" | UN | 1,0000 | 3,9000 | 3,9000 |
| SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0040 | 32,1600 | 0,1286 |
| | | | Total: | 4,1995 |
| | | | Total Simples: | 10,02 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | Valor Geral: | 10,02 |

| C2166 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") - UN | | | | |
|--|---------|--------------|--------------------------|----------------|
| | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| MAO DE OBRA | | | | |
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,6100 | 14,5200 | 8,8572 |
| ENCANADOR | H | 0,6100 | 17,8300 | 10,8763 |
| | | | Total: | 19,7335 |
| MATERIAIS | | | | |
| FITA DE VEDAÇÃO | M | 0,9400 | 0,2000 | 0,1880 |
| REGISTRO DE GAVETA CROMADO 20MM (3/4") | UN | 1,0000 | 63,0300 | 63,0300 |
| | | | Total: | 63,2180 |
| | | | Total Simples: | 82,95 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | Valor Geral: | 82,95 |

| C1540 - JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/2" (50mm) - UN | | | | |
|--|---------|--------------|--------------------------|----------------|
| | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| MAO DE OBRA | | | | |
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,3400 | 14,5200 | 4,9368 |
| ENCANADOR | H | 0,3400 | 17,8300 | 6,0622 |
| | | | Total: | 10,9990 |
| MATERIAIS | | | | |
| FITA DE VEDAÇÃO | M | 1,5800 | 0,2000 | 0,3160 |
| JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2" | UN | 1,0000 | 10,5100 | 10,5100 |
| | | | Total: | 10,8260 |
| | | | Total Simples: | 21,83 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | Valor Geral: | 21,83 |

| C0507 - BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=3/4"X1/2" (25X20mm) - UN | | | | |
|--|---------|--------------|--------------------------|----------------|
| | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| MAO DE OBRA | | | | |
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,0900 | 14,5200 | 1,3068 |
| ENCANADOR | H | 0,0900 | 17,8300 | 1,6047 |
| | | | Total: | 2,9115 |
| MATERIAIS | | | | |
| BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 3/4X1/2" | UN | 1,0000 | 0,7300 | 0,7300 |
| FITA DE VEDAÇÃO | M | 0,7000 | 0,2000 | 0,1400 |
| | | | Total: | 0,8700 |
| | | | Total Simples: | 3,78 |
| | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | Valor Geral: | 3,78 |

| C0291 - ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 50mm - M | | | | |
|---|---------|--------------|---------|--------|
| | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| MAO DE OBRA | | | | |
| ENCANADOR | H | 0,0450 | 17,8300 | 0,8024 |
| SERVENTE | H | 0,0450 | 13,2100 | 0,5945 |
| | | | Total: | 1,3968 |
| SERVIÇOS | | | | |



CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 50mm ATÉ

| | | | |
|-------------------|--------|--------|----------------|
| M | 1,0000 | 0,2664 | 0,2664 |
| Total: | | | 0,2664 |
| Total Simples: | | | 1,66 |
| Encargos Sociais: | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | 1,66 |

C4281 - ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 100mm - M

| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|---------|----------------|
| ENCANADOR | H | 0,0700 | 17,8300 | 1,2481 |
| SERVEENTE | H | 0,0700 | 13,2100 | 0,9247 |
| Total: | | | | 2,1728 |
| SERVIÇOS | | | | |
| CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 100mm ATÉ | M | 1,0000 | 0,4530 | 0,4530 |
| Total: | | | | 0,4530 |
| Total Simples: | | | | 2,63 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | 2,63 |

C4162 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M - UN

| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--|---------|--------------|----------|----------------|
| PEDREIRO | H | 9,0000 | 17,8300 | 160,4700 |
| SERVEENTE | H | 5,0000 | 13,2100 | 66,0500 |
| Total: | | | | 226,5200 |
| MATERIAIS | | | | |
| AREIA MEDIA | M3 | 0,1090 | 51,0000 | 5,5590 |
| CIMENTO PORTLAND | KG | 72,9000 | 0,4600 | 33,5340 |
| ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M | UN | 6,0000 | 113,3600 | 680,1600 |
| TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M | UN | 2,0000 | 187,0000 | 374,0000 |
| Total: | | | | 1.261,4830 |
| SERVIÇOS | | | | |
| TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') | M | 4,0000 | 27,8228 | 111,2912 |
| ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m | M3 | 8,0400 | 46,2350 | 371,7294 |
| LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA | M3 | 0,2300 | 80,4230 | 18,4973 |
| LASTRO DE BRITA | M3 | 0,2300 | 114,6825 | 26,3770 |
| REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | M3 | 5,5200 | 22,4570 | 123,9626 |
| Total: | | | | 651,8575 |
| Total Simples: | | | | 2.139,86 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | 2.139,86 |

C2596 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - M

| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|---|---------|--------------|---------|----------------|
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,3000 | 14,5200 | 4,3560 |
| ENCANADOR | H | 0,3000 | 17,8300 | 5,3490 |
| Total: | | | | 9,7050 |
| MATERIAIS | | | | |
| ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0075 | 43,5600 | 0,3267 |
| SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0110 | 32,1600 | 0,3538 |
| TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688) | M | 1,0100 | 5,2400 | 5,2924 |
| Total: | | | | 5,9729 |
| Total Simples: | | | | 5,97 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | 15,68 |

C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") - M

| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--|---------|--------------|---------|----------------|
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,5200 | 14,5200 | 7,5504 |
| ENCANADOR | H | 0,5200 | 17,8300 | 9,2716 |
| Total: | | | | 16,8220 |
| MATERIAIS | | | | |
| ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0250 | 43,5600 | 1,0890 |
| SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0400 | 32,1600 | 1,2864 |
| TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688) | M | 1,0100 | 8,5400 | 8,6254 |
| Total: | | | | 11,0008 |
| Total Simples: | | | | 27,82 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | 0,00 |

Valor Geral: 27,82

| C3442 - CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L - UN | | | | |
|---|---------|--------------|----------|----------------------------------|
| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| SERVENTE | H | 0,7000 | 13,2100 | 9,2470 |
| | | | | Total: 9,2470 |
| MATERIAIS | | | | |
| CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA | UN | 1,0000 | 428,2500 | 428,2500 |
| | | | | Total: 428,2500 |
| | | | | Total Simples: 437,50 |
| | | | | Encargos Sociais: INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: 0,00 |
| | | | | Valor Geral: 437,50 |

| C1720 - LUVA PVC BRANCO ROSC. D=1/2" (20mm) - UN | | | | |
|---|---------|--------------|---------|----------------------------------|
| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,1100 | 14,5200 | 1,5972 |
| ENCANADOR | H | 0,1100 | 17,8300 | 1,9613 |
| | | | | Total: 3,5585 |
| MATERIAIS | | | | |
| FITA DE VEDAÇÃO | M | 0,6200 | 0,2000 | 0,1240 |
| LUVA PVC ROSCAVEL DE 1/2" | UN | 1,0000 | 0,9600 | 0,9600 |
| | | | | Total: 1,0840 |
| | | | | Total Simples: 4,64 |
| | | | | Encargos Sociais: INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: 0,00 |
| | | | | Valor Geral: 4,64 |

| C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA - UN | | | | |
|--|---------|--------------|----------|----------------------------------|
| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 2,0000 | 14,5200 | 29,0400 |
| ENCANADOR | H | 2,0000 | 17,8300 | 35,6600 |
| | | | | Total: 64,7000 |
| MATERIAIS | | | | |
| BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA | UN | 1,0000 | 293,2900 | 293,2900 |
| BUCHA PLASTICA 8MM | UN | 2,0000 | 0,1800 | 0,3600 |
| CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA | UN | 1,0000 | 190,0000 | 190,0000 |
| ENGATE CROMADO | UN | 1,0000 | 16,0600 | 16,0600 |
| FITA DE VEDAÇÃO | M | 0,5600 | 0,2000 | 0,1120 |
| PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS | UN | 2,0000 | 1,7200 | 3,4400 |
| TAMPA PLASTICA PARA BACIA | UN | 1,0000 | 24,9000 | 24,9000 |
| | | | | Total: 528,1620 |
| | | | | Total Simples: 592,86 |
| | | | | Encargos Sociais: INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: 0,00 |
| | | | | Valor Geral: 592,86 |

| C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN | | | | |
|--|---------|--------------|----------|----------------------------------|
| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 3,3000 | 14,5200 | 47,9160 |
| ENCANADOR | H | 3,3000 | 17,8300 | 58,8390 |
| | | | | Total: 106,7550 |
| MATERIAIS | | | | |
| BUCHA PLASTICA 8MM | UN | 2,0000 | 0,1800 | 0,3600 |
| ENGATE CROMADO | UN | 2,0000 | 16,0600 | 32,1200 |
| FITA DE VEDAÇÃO | M | 1,1200 | 0,2000 | 0,2240 |
| LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA | UN | 1,0000 | 163,9700 | 163,9700 |
| PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS | UN | 2,0000 | 1,7200 | 3,4400 |
| SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" | UN | 1,0000 | 85,9000 | 85,9000 |
| TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2" | UN | 1,0000 | 66,1400 | 66,1400 |
| | | | | Total: 352,1540 |
| | | | | Total Simples: 458,91 |
| | | | | Encargos Sociais: INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: 0,00 |
| | | | | Valor Geral: 458,91 |

| C0615 - CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANÉIS D= 600mm, PADRÃO CAGECE - UN | | | | |
|---|---------|--------------|---------|----------------|
| MAO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| PEDREIRO | H | 0,5000 | 17,8300 | 8,9150 |
| SERVENTE | H | 0,5000 | 13,2100 | 6,6050 |
| | | | | Total: 15,5200 |
| MATERIAIS | | | | |
| ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=0.60M, h = 0.80M | UN | 1,0000 | 62,9300 | 62,9300 |
| | | | | Total: 62,9300 |



| | | | | |
|---|----|--------|----------|----------------|
| SERVIÇOS | | | | |
| ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 | M3 | 0,0057 | 417,6760 | 2,3808 |
| ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm | KG | 2,0874 | 8,1540 | 17,0207 |
| CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 0,0922 | 315,3413 | 29,0745 |
| CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 0,0363 | 332,0638 | 12,0546 |
| FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X | M2 | 0,2000 | 57,5040 | 11,5008 |
| Total: | | | | 72,0313 |
| Total Simples: | | | | 150,48 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | 150,48 |

| | | | | |
|--|----|--------|---------|----------------|
| C2093 - RALO SECO PVC RÍGIDO - UN | | | | |
| MAO DE OBRA | | | | |
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,9800 | 14,5200 | 14,2296 |
| ENCANADOR | H | 0,9800 | 17,8300 | 17,4734 |
| Total: | | | | 31,7030 |
| MATERIAIS | | | | |
| RALO SECO PVC 10 CM | UN | 1,0000 | 6,8000 | 6,8000 |
| Total: | | | | 6,8000 |
| Total Simples: | | | | 38,50 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | 38,50 |

| | | | | |
|---|----|--------|---------|----------------|
| C1531 - JOELHO C/VISITA PVC P/ESG. D=100X75mm - JUNTA SOLD. - UN | | | | |
| MAO DE OBRA | | | | |
| AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,4500 | 14,5200 | 6,5340 |
| ENCANADOR | H | 0,4500 | 17,8300 | 8,0235 |
| Total: | | | | 14,5575 |
| MATERIAIS | | | | |
| ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0670 | 43,5600 | 2,9185 |
| JOELHO 90 C/VISITA PVC ESGOTO DE 100X75MM | UN | 1,0000 | 16,2700 | 16,2700 |
| SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,1060 | 32,1600 | 3,4090 |
| Total: | | | | 22,5975 |
| Total Simples: | | | | 37,15 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | 37,15 |

| | | | | |
|---|----|--------|---------|----------------|
| C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2 | | | | |
| MAO DE OBRA | | | | |
| AJUDANTE DE PINTOR | H | 0,3500 | 14,5200 | 5,0820 |
| PINTOR | H | 0,4000 | 17,8500 | 7,1400 |
| Total: | | | | 12,2220 |
| MATERIAIS | | | | |
| LIXA PARA MADEIRA/MASSA | UN | 0,2500 | 0,5500 | 0,1375 |
| LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX | L | 0,1200 | 12,0800 | 1,4496 |
| TINTA LATEX | L | 0,1700 | 14,6600 | 2,4922 |
| Total: | | | | 4,0793 |
| Total Simples: | | | | 16,30 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | 16,30 |

| | | | | |
|---|----|--------|---------|----------------|
| C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA - M2 | | | | |
| MAO DE OBRA | | | | |
| AJUDANTE DE PINTOR | H | 0,2500 | 14,5200 | 3,6300 |
| PINTOR | H | 0,3500 | 17,8500 | 6,2475 |
| Total: | | | | 9,8775 |
| MATERIAIS | | | | |
| LIXA PARA MADEIRA/MASSA | UN | 0,5000 | 0,5500 | 0,2750 |
| MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LATEX | KG | 0,7000 | 4,0100 | 2,8070 |
| Total: | | | | 3,0820 |
| Total Simples: | | | | 12,96 |
| Encargos Sociais: | | | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | | | 0,00 |
| Valor Geral: | | | | 12,96 |

| | | | | |
|--|---|--------|---------|----------------|
| C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2 | | | | |
| MAO DE OBRA | | | | |
| AJUDANTE DE PINTOR | H | 0,8000 | 14,5200 | 11,6160 |
| PINTOR | H | 0,8000 | 17,8500 | 14,2800 |
| Total: | | | | 25,8960 |
| MATERIAIS | | | | |



AGUARRAZ MINERAL
 ESMALTE SINTETICO
 LIXA PARA FERRO
 ZARCÃO

L
 L
 UN
 L

| | | |
|--------------------------|---------|----------------|
| 0,0300 | 12,7800 | 0,3834 |
| 0,1600 | 21,4600 | 3,4336 |
| 0,3000 | 1,3200 | 0,3960 |
| 0,1200 | 20,3400 | 2,4408 |
| Total: | | 6,6538 |
| Total Simples: | | 32,55 |
| Encargos Sociais: | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | 0,00 |
| Valor Geral: | | 32,55 |

C1628 - LIMPEZA GERAL - M2
 MAO DE OBRA
 SERVENTE

Unidade
 H


Coefficiente
 0,7000


Preço
 13,2100

Total
 9,2470

| | | |
|--------------------------|--|----------------|
| Total: | | 9,2470 |
| Total Simples: | | 9,25 |
| Encargos Sociais: | | INCLUSO |
| Valor BDI: | | 0,00 |
| Valor Geral: | | 9,25 |


 Francisco Ednaldo de Figueiredo
 CREA/CE 061797454-3
 Engenheiro Civil


 José Aparecido de Oliveira
 CPF Nº 276.285.073-87



OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO INALDÃO

SERVIÇO: ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (72,08%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO

UNIDADE: %

| Código | Descrição | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--------------------|---|---------|--------------|-----------|-----------|
| 18591 | ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) | HxMÉS | 0,90 | 5.199,36 | 4.679,42 |
| 18584 | ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) | HxMÉS | 0,05 | 14.402,77 | 720,14 |
| TOTAL SIMPLES | | | | | 5.399,56 |
| TOTAL PARA 5 MESES | | | | | 26.997,80 |
| FRAÇÃO DE 100% | | | | | 269,98 |
| BDI: 21,77% | | | | | 58,77 |
| TOTAL GERAL | | | | | 328,75 |


Francisco Engenheiro de Figueiredo
CREA/CE 081797454-3
Engenheiro Civil


José Aparecido de Oliveira
CPF Nº 276.285.073-87
Sócio Administrador



OBRA: REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO INALDÃO
SERVIÇO: ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENCARGOS (48,69%) INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO
UNIDADE: %

| Código | Descrição | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|--------------------|---|---------|--------------|-----------|-----------|
| 18591 | ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) | HxMÊS | 0,90 | 4.573,63 | 4.116,27 |
| 18584 | ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) | HxMÊS | 0,05 | 12.506,07 | 625,30 |
| TOTAL SIMPLES | | | | | 4.741,57 |
| TOTAL PARA 5 MESES | | | | | 23.707,85 |
| FRAÇÃO DE 100% | | | | | 237,08 |
| BDI: 27,87% | | | | | 66,07 |
| TOTAL GERAL | | | | | 303,15 |


Francisco Ezequiel de Figueiredo
CREA/CE 061797454-3
Engenheiro Civil


José Aparecido de Oliveira
CPF Nº 276.285.073-87
Sócio Administrador

Barbalha-Ce; 24 de setembro de 2019.



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS

Tomada de Preços Nº 2019.09.05.1.

Objeto da Licitação: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de reforma e requalificação do Estádio de Futebol Lirio Callou (O Inaldão), pertencente ao Município de Barbalha/CE, conforme projetos e orçamentos anexados ao Edital Convocatório.

Data da Abertura : 10 de Outubro de 2019.
Horário : 09:00 horas
Local : Prefeitura Municipal de Barbalha
Endereço : Av. Domingos S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos Ipês, Alto da Alegria, Barbalha/CE.

Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, na cidade de Barbalha - CE, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barbalha, em sessão pública, nomeada pela Portaria nº 0103002/2019, de 01 de Março de 2019, do(a) Senhor(a) Prefeito(a) Municipal, sendo composta pelos membros Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves, Andréia Brito dos Santos e Maria Leonice Nogueira Alves, sob a presidência do primeiro. O motivo da presente reunião é tão somente para que fosse aberto e analisado o envelope contendo a proposta comercial da licitante habilitada referente à Tomada de Preços nº 2019.09.05.1, cujo objeto supracitado, sendo ela: **JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**. Pontualmente às 09:00 horas, o Senhor Presidente declarou que estavam abertos os trabalhos da presente licitação, nomeando o Senhor Andréia Brito dos Santos para secretariar a reunião. Fora destacado primeiramente a presença na sessão do representante da empresa habilitada no certame em tela. Desta forma o Senhor Presidente apresentou o envelope de proposta de preços devidamente lacrado tal qual estava quando da sua apresentação. Posteriormente, o Senhor Presidente determinou a abertura do referido envelope. Aberto o mesmo, deu-se início a uma minuciosa análise por parte da Comissão junto a proposta apresentada, sendo realizada inclusive uma leitura em voz alta dos preços para que fosse confeccionado o mapa comparativo. Feita a devida comparação constatou-se o seguinte resultado: a empresa **JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME** sagrou-se vencedora da presente licitação, com proposta no valor global de R\$ 381.370,40 (trezentos e oitenta e um mil trezentos e setenta reais e quarenta centavos). O Senhor Presidente indagou do licitante sobre a interposição de possíveis recursos junto ao julgamento da proposta de preços, quando o mesmo afirmou que abria mão do respectivo prazo recursal, o que fez constar apondo sua assinatura em termo de renúncia, parte integrante desta. Em assim sendo, o Senhor Presidente recomenda que o presente certame seja adjudicado ao seu respectivo vencedor, informando ainda que, o presente julgamento deverá ser publicado na Imprensa

Av. Domingos S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos Ipês - Alto da Alegria - CEP: 63.180-000 - Barbalha - CE



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



Oficial. Destacou-se também que, o envelope contendo a proposta comercial da licitante inabilitada permaneceria em poder da Comissão de Licitação até o seu devido resgate. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente determinou que fosse encerrada a presente sessão, do que para constar fora lavrada esta ata, que vai assinada por mim, Andréia Brito dos Santos, que secretariei e pelos demais membros da Comissão e pelo licitante presente.

Assinaturas da Comissão de Licitação

| Comissão | | |
|------------|---|------------|
| Função | Nome | Assinatura |
| Presidente | Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves | |
| Membro | Andréia Brito dos Santos | |
| Membro | Maria Leonice Nogueira Alves | |

Assinaturas dos Licitantes

| Item | Nome/Razão Social | Assinatura/Rubrica |
|------|--------------------------------------|--------------------|
| 1 | JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | |



- TERMO DE RENÚNCIA -

FASE DE PROPOSTAS DE PREÇOS

A(s) empresa(s)/pessoa(s) física(s) abaixo assinada(s) participante(s) da Licitação na modalidade **Tomada de Preços n.º 2019.09.05.1**, por seu(s) representante(s) para o ato licitatório perante o órgão/entidade, declara(m), na forma e sob as penas da Lei n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores, que não pretende(m) recorrer de decisão da Comissão Permanente de Licitação, que julgou as **PROPOSTAS DE PREÇOS**, renunciando, expressamente, ao direito de recurso e aos prazos respectivos, concordando, em consequência, com o resultado soberano do presente Processo Licitatório.

Barbalha - CE, 10 de Outubro de 2019.

| Item | Nome/Razão Social | Assinatura/Rubrica |
|------|--------------------------------------|--------------------|
| 1 | JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | |



Prefeitura Municipal de Barbalha
GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



COMPROVANTES DE PUBLICAÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO FINAL
FASE DE PROPOSTAS DE PREÇOS

Publicado por:
Tiberio Pinheiro Miranda
Código Identificador: E860A36A

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 236/2019 DE 01 DE OUTUBRO DE 2019

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE ARACOIABA, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 54, inciso II, a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear PAULO MARCELLO REGIS FREIRE, CPF Nº 967.156.933-15 e RG 2000099178606, para exercer o cargo de provimento em comissão de SECRETARIO DE SAÚDE, do Município de Aracoiaba.

Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE,

REGISTRE-SE,
CUMPRE-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA, em 01 de Outubro de 2019.

FRANCISCO HÉLDER LOUREIRO PAZ
Prefeito Municipal de Aracoiaba

Publicado por:
Tiberio Pinheiro Miranda
Código Identificador: 5DE86D0A

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
PORTARIA Nº 237/2019 DE 01 DE OUTUBRO DE 2019

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE ARACOIABA, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 54, inciso II, a Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear FRANCISCO MARINHO DE SOUSA, CPF Nº 258.709.473-91 e RG 2002099008448, para exercer o cargo de provimento em comissão de SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, do Município de Aracoiaba.

Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE,

REGISTRE-SE,
CUMPRE-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACOIABA, em 01 de Outubro de 2019.

FRANCISCO HÉLDER LOUREIRO PAZ
Prefeito Municipal de Aracoiaba

Publicado por:
Tiberio Pinheiro Miranda
Código Identificador: 53FC597B

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 124/2019

PORTARIA Nº 124/2019

Concede Licença Maternidade à servidora que indica e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ARATUBA, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 110 da Lei 353/2009.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença à Gestante servidora contratada JANE MEIRE LAURENTINO DOS SANTOS, Matrícula nº 165580-9, ocupante do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS com lotação na Secretaria de Educação Básica pelo período de 01/10/2019 à 27/02/2020.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 01/10/2019, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE CUMPRE-SE

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA, aos 10 (dez) dias do mês de outubro de 2019.

MARIA AUXILIADORA LIMA BATISTA
Prefeita do Município

Publicado por:
Rilmaiane Souza de Araújo
Código Identificador: D06D9E88

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ
PORTARIA Nº 89/2019, DE 10 DE OUTUBRO DE 2019.

PORTARIA Nº 89/2019, DE 10 DE OUTUBRO DE 2019.

O Prefeito Municipal Arneiroz, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe conferidas por lei e com fulcro no artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Arneiroz.

RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR o(a) Sr(a). Antonio Lidomar Pedrosa Cavalcante, brasileiro, portador do RG: 239728492 SSP-CE, inscrito no CPF sob o nº 916.901.883-91, do cargo de Chefe de Departamento Geral, nos termos da legislação vigente.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Arneiroz-CE, 10 de OUTUBRO de 2019.

EDGAR DE CASTRO MONTEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cibele Feitosa Alves
Código Identificador: 2BE59F70

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Aviso de Julgamento – Propostas de Preços. Tomada de Preços nº 2019.09.05.1. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que

concluiu o julgamento da Fase de Propostas de Preços do processo de Licitação Modalidade Tomada de Preços nº 2019.09.05.1, sendo o seguinte: Licitante Vencedora - **JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**, com proposta de preços no valor global de R\$ 381.370,40 (trezentos e oitenta e um mil trezentos e setenta reais e quarenta centavos). Maiores informações na sede da Prefeitura Municipal, sito no(a) Av. Domingos S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos Ipês - Alto da Alegria, Barbalha/CE, no horário de 09:00 às 15:00 horas ou pelo telefone (88) 3532-2459.

Barbalha/CE, 10 de outubro de 2019.

RAIMUNDO EMANOEL BASTOS DE CALDAS NEVES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Publicado por:
Carlos Renato de Luna Alencar
Código Identificador:1D2D5D29

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO**

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Aviso de Julgamento – Propostas de Preços. Tomada de Preços nº 2019.08.30.1. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que concluiu o julgamento da Fase de Propostas de Preços do processo de Licitação Modalidade Tomada de Preços nº 2019.08.30.1, sendo o seguinte: Licitante Vencedora - **E. BERNARDO DE SOUZA - ME**, com proposta de preços no valor global de R\$ 33.265,00 (trinta e três mil duzentos e sessenta e cinco reais). Maiores informações na sede da Prefeitura Municipal, sito no(a) Av. Domingos S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos Ipês - Alto da Alegria, Barbalha/CE, no horário de 09:00 às 15:00 horas ou pelo telefone (88) 3532-2459.

Barbalha/CE, 10 de outubro de 2019.

RAIMUNDO EMANOEL BASTOS DE CALDAS NEVES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Publicado por:
Carlos Renato de Luna Alencar
Código Identificador:F2ED76F6

**SECRETARIA DE SAÚDE
CHAMAMENTO PÚBLICO**

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019/FMS/SUS. O Município de Barbalha, Estado do Ceará, por intermédio de sua Secretaria Municipal de Saúde, através da Comissão de Chamamento, designada através de Portaria, atendendo aos requisitos da Lei nº 8.666/93, e demais legislações aplicáveis, torna público para conhecimento dos interessados, que até às 11:30 horas do dia 24 de outubro de 2019, encontra-se aberto na Procuradoria Geral do Município, o presente **CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019/FMS/SUS**, que objetiva a contratação de instituições privadas com ou sem fins lucrativos de assistência à saúde, interessadas em prestar serviços de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS) no Município de Barbalha - CE nos seguintes Sub-grupos, Formas de Organização e procedimentos da Tabela Unificada do Sistema Único de Saúde, conforme exigências previstas no Edital e seus anexos. Maiores informações e entrega de edital, na Procuradoria Geral do Município, situada à Av. Domingos S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos Ipês, Alto da Alegria, Barbalha/CE, no horário de 08:00 às 11:30 horas. Informações poderão ser obtidas ainda pelos telefones (88) 3532-3930 e 3532-2459.

Barbalha/CE, 09 de outubro de 2019.

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
Secretária Municipal de Saúde.

RAIMUNDO EMANOEL BASTOS DE CALDAS NEVES
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Carlos Renato de Luna Alencar
Código Identificador:3D90CA34

**SECRETARIA DE SAÚDE
PORTARIA**

Secretaria Municipal de Saúde

PORTARIA Nº. 101001/2019 BARBALHA-CE 10 DE OUTUBRO DE 2019.

Pollyanna Callou de Moraes Dantas, Secretária de Saúde do Município de Barbalha, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Decreto Municipal nº 035/2018.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder 03(Três) diárias ao servidor **TIAGO LIMA SANTOS**, inscrito no cadastro de pessoa física sob o nº. 734.436.893-53 para viajar a cidade de Fortaleza-CE, no período de 14/10/2019 a 16/10/2019 no valor de R\$170,00 (Cento e Setenta Reais) cada, totalizando R\$ 510,00 (Quinhentos e Dez Reais); com o objetivo de participar realizar ajustes na programação e resolver pendências referente ao processamento do sistema ambulatorial.

Art.2º – AUTORIZAR a Secretária Municipal de Finanças a efetuar o pagamento de que trata o item I da presente portaria.

Art.3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Secretaria de Saúde do município de Barbalha /CE, 10 de Outubro de 2019.

POLLYANNA CALLOU DE MORAIS DANTAS
Secretária de Saúde

Publicado por:
Carlos Renato de Luna Alencar
Código Identificador:1DAAF5DC

**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO**

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONVOCAÇÃO Nº 004/2019**

REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – EDITAL Nº 002/2019

A Prefeitura Municipal de Brejo Santo, Estado do Ceará, **CONVOCA** os candidatos, aprovados(a)s no **PROCESSO SELETIVO PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – EDITAL Nº 002/2019**, conforme relação abaixo, para se apresentar no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação da presente Convocação na Imprensa Local do Município, Diário Oficial do Município, e no quadro de avisos do Núcleo de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de BREJO SANTO-CE, de 08:00 horas as 12:00 horas, na Secretaria de Planejamento e Gestão, no Setor de Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal, munidos dos seguintes documentos, para **POSSE e NOMEAÇÃO**.

- Fotocópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento (quando for o caso)
- Fotocópia autenticada do Título de Eleitor bem como comprovante de que está quites perante a Justiça Eleitoral
- Fotocópia autenticada do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação do Serviço Militar (se do sexo masculino)
- Fotocópia autenticada da Cédula de Identidade (RG)
- Fotocópia autenticada do Cartão do CPF



Prefeitura Municipal de Barbalha
Governo Municipal
CNPJ nº 06.740.278/0001-81

PARECER TÉCNICO

Tomada de Preços Nº 2019.09.05.1



Compareceram ao Processo Licitatório as empresas (firmas) interessadas, cumprindo assim o aspecto formal adotado pela Prefeitura Municipal de Barbalha, para participarem do presente certame conforme objeto: Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de reforma e requalificação do Estádio de Futebol Lírio Callou (O Inaldão), pertencente ao Município de Barbalha/CE, conforme projetos e orçamentos anexados ao Edital Convocatório.

Os preços das propostas das licitantes habilitadas são os que se seguem:

EMPRESA(S):

| Item | Nome/Razão Social | C.N.P.J. / C.P.F. |
|------|--------------------------------------|--------------------|
| 1 | JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 22.632.313/0001-03 |

| Classificação | Nome/Razão Social | Valor total |
|---------------|--------------------------------------|-------------|
| 1º | JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | 381.370,400 |

Somos favoráveis à Adjudicação e a Homologação em favor da Empresa **JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**, por ter apresentado menor preço global e sendo este compatível com as planilhas de custo apresentadas (preço de mercado) atendendo as exigências técnicas do orçamento básico parte integrante do Edital Convocatório.

Barbalha/CE, 14 de Outubro de 2019.

Geiziane Moura Santos
Engenheira Civil
C.R.C. 10.123/2019

Engenheiro Civil Responsável



Prefeitura Municipal de Barbalha
Governo Municipal
CNPJ nº 06.740.278/0001-81

ASSESSORIA JURÍDICA



PARECER

Tomada de Preços Nº 2019.09.05.1

Após análise minudente do Processo Licitatório - **Tomada de Preços Nº 2019.09.05.1**, cujo objeto é a Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de reforma e requalificação do Estádio de Futebol Lírio Callou (O Inaldão), pertencente ao Município de Barbalha/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório, constatamos que está em consonância com os ditames da Lei nº 8.666/93, e suas demais alterações, em especial o do Art. 22, § 2º, que trata da modalidade de Licitação **Tomada de Preços**, e dos Arts. 43 e segs., que versam sobre o procedimento e julgamento.

Desta feita, somos da opinião que se proceda a **ADJUDICAÇÃO** e **HOMOLOGAÇÃO** do presente Processo Licitatório, tendo em vista que este se encontra em conformidade com os parâmetros legais referentes à matéria em deslinde.

É O PARECER,

S. M. J.

Barbalha - CE, 14 de Outubro de 2019.

Marcelo Cristian Sampaio Martins
OAB/CE nº 29.352
Procurador do Município



Prefeitura Municipal de Barbalha
Governo Municipal
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo Presente o Termo de Julgamento do(a) **Tomada de Preços nº 2019.09.05.1**, bem como Parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a regularidade do certame em tela, **HOMOLOGO** o mesmo para que surta os devidos efeitos legais e **ADJUDICO** o seu objeto ao(s) respectivo(s) vencedor(es), a saber: a empresa **JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**, totalizando sua proposta em R\$ 381.370,40 (trezentos e oitenta e um mil trezentos e setenta reais e quarenta centavos), conforme mapa comparativo acostado aos autos.

Ao Setor Financeiro para que sejam tomadas as providências cabíveis.

Notifique-se o(s) licitante(s) vencedor(es) para assinatura do instrumento contratual no prazo indicado no Instrumento Convocatório.

Ciência seja dada aos interessados.

Publique-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha - CE, 14 de Outubro de 2019.

Nicácio Tércio Parente Garcia


Ordenador(a) de Despesas

Secretaria Municipal de Juventude e Esportes



Prefeitura Municipal de Barbalha
Governo Municipal
CNPJ nº 06.740.278/0001-81

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha



AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. Tomada de Preços nº 2019.09.05.1. **Objeto:** Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de reforma e requalificação do Estádio de Futebol Lirio Callou (O Inaldão), pertencente ao Município de Barbalha/CE, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. **Licitante(s) Vencedor(es):** a empresa JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, totalizando sua proposta no valor de R\$ 381.370,40 (trezentos e oitenta e um mil trezentos e setenta reais e quarenta centavos), de conformidade com o Mapa Comparativo de Preços acostado aos autos. Homologo a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 – Nicácio Tércio Parente Garcia - Ordenador(a) de Despesas do(a) Secretaria Municipal de Juventude e Esportes.

Data da Homologação: 14 de Outubro de 2019.



Prefeitura Municipal de Barbalha
Governo Municipal
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO

Certifico para os devidos fins que, foi publicado através de Afixação na Portaria desta **Prefeitura Municipal de Barbalha** (Quadro de Avisos e Publicações), o Extrato referente a **HOMOLOGAÇÃO** do(a) **Tomada de Preços nº 2019.09.05.1**, cujo(s) vencedor(es) foi(ram) a(s) empresa(s)/pessoa(s) física(s): **JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**.

Barbalha/CE, 14 de Outubro de 2019.

Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves
Presidente da Comissão de Licitação
Responsável pela Publicação



Prefeitura Municipal de Barbalha
Governo Municipal
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



EXTRATO DE CONTRATO

Extrato do Contrato referente à Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 2019.09.05.1. **Partes:** o Município de Barbalha, através do(a) Secretaria Municipal de Juventude e Esportes e a empresa/pessoa física JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME. **Objeto:** Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de reforma e requalificação do Estádio de Futebol Lírio Callou (O Inaldão), pertencente ao Município de Barbalha/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. **Valor Total:** R\$ 381.370,40 (trezentos e oitenta e um mil trezentos e setenta reais e quarenta centavos). **Prazo de Execução:** 150 dias. **Vigência do Contrato:** até 30/06/2020. **Signatários:** Nicácio Tércio Parente Garcia e José Aparecido de Oliveira.

Barbalha/CE, 15 de Outubro de 2019.




Prefeitura Municipal de Barbalha
Governo Municipal
CNPJ nº 06.740.278/0001-81



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO - EXTRATO DE CONTRATO

Certifico para os devidos fins que, foi(ram) publicado(s) através de afixação na Portaria desta Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações), o(s) Extrato(s) referente(s) ao(s) **CONTRATO(S)** firmado(s) entre a **Prefeitura Municipal de Barbalha** e a(s) empresa(s) **JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**, oriundo(s) do(a) **Tomada de Preços nº 2019.09.05.1**.

Barbalha/CE, 15 de Outubro de 2019.



Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves
Presidente da Comissão de Licitação
Responsável pela Publicação

do Contrato: até 31/01/2020. **Signatários:** Pollyanna Callou de Moraes Dantas e Cícero George Quirino Araújo Sousa.

Barbalha/CE, 15 de Outubro de 2019.

RAIMUNDO EMANOEL BASTOS DE CALDAS NEVES

Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Carlos Renato de Luna Alencar
Código Identificador:6958DF83

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato do Contrato referente à Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 2019.09.05.1. **Partes:** o Município de Barbalha, através do(a) Secretaria Municipal de Juventude e Esportes e a empresa JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME. **Objeto:** Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de reforma e requalificação do Estádio de Futebol Lirio Callou (O Inaldão), pertencente ao Município de Barbalha/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. **Valor Total:** R\$ 381.370,40 (trezentos e oitenta e um mil trezentos e setenta reais e quarenta centavos). **Prazo de Execução:** 150 dias. **Vigência do Contrato:** até 30/06/2020. **Signatários:** Nicácio Tércio Parente Garcia e José Aparecido de Oliveira.

Barbalha/CE, 15 de Outubro de 2019.

RAIMUNDO EMANOEL BASTOS DE CALDAS NEVES

Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Carlos Renato de Luna Alencar
Código Identificador:3C324D3A

**SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL
PORTARIA**

PORTARIA Nº 151046/2019 BARBALHA, 15 DE OUTUBRO DE 2019.

EFIGÊNIA MENDES GARCIA, Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Barbalha, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o preconizado no Decreto Municipal nº 035/2018.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder à servidora, **MARIDIANA FIGUEIREDO DANTAS**, portadora do CPF nº 615.265.253-72 e do RG nº 21.2691, residente na Rua Dr. Paulo Mere nº 05 – Novo Milênio, Missão Velha-Ce, 02 (duas diárias) no valor de R\$170,00 (Cento e setenta reais) cada, totalizando R\$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), para os dias 17 e 18 de Outubro, quando irá participar do Evento “Conferência Estadual de Assistência Social” no Município de Fortaleza-Ce;

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Barbalha/CE, 15 de Outubro de 2019.

EFIGÊNIA MENDES GARCIA

Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social

Publicado por:
Carlos Renato de Luna Alencar
Código Identificador:A6E731E1

**SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL
PORTARIA**

PORTARIA Nº 151047/2019 BARBALHA, 15 DE OUTUBRO DE 2019.

EFIGÊNIA MENDES GARCIA, Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Barbalha, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o preconizado no Decreto Municipal nº 035/2018.

RESOLVE

Art. 1º - **CONCEDER** à servidora, **AMANDA NARA SOARES DAMASCENO**, portadora do RG nº 206029209048 SSP-CE e inscrito no CPF sob o nº 036.569.063-51, residente na Rua Padre Pedro Ribeiro, 127- Salesianos- Juazeiro do Norte-CE, 01(uma) diária no valor de R\$170,00 (Cento e Setenta Reais) para o dia 16 de Outubro de 2019. A mesma irá participar do Encontro Estadual sobre a Atuação do Advogado no CREAS, que se realizará no Hotel Meridional, situado a Rua Santos Drummond nº 779, Bairro Aldeota – Fortaleza;

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Barbalha/CE, 15 de Outubro de 2019.

EFIGÊNIA MENDES GARCIA

Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social

Publicado por:
Carlos Renato de Luna Alencar
Código Identificador:D02FC900

**SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL
PORTARIA**

PORTARIA Nº 151048/2019 BARBALHA, 15 DE OUTUBRO DE 2019

EFIGÊNIA MENDES GARCIA, Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Barbalha, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o preconizado no Decreto Municipal nº 035/2018.

RESOLVE

Art. 1º - **CONCEDER** à servidora, **TEREZA LUIZA SAMPAIO FERNANDES TÁVORA**, portadora do RG nº 204034036923 SSP-CE e inscrito no CPF sob o nº 622.188.163-34, residente na Rua Da Matriz, 054- Centro- Barbalha -CE, 01(uma) diária no valor de R\$170,00 (Cento e Setenta Reais) para o dia 16 de Outubro de 2019. A mesma irá participar do Encontro Estadual sobre a Atuação do Advogado no CREAS, que se realizará no Hotel Meridional, situado a Rua Santos Drummond, nº 779, Bairro Aldeota – Fortaleza;

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de Barbalha/CE, 15 de Outubro de 2019.

EFIGÊNIA MENDES GARCIA

Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social

