

TLT EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME
CNPJ: 18.269.917/0001-51

TLT EMPREENDIMENTOS LTDA. - ME
CNPJ: 18.269.917/0001-51

Insunmo	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insunmo	11031 SEINFRA	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	5,49	6	32,94
Insunmo	11155 SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	42,83	1	42,83
Insunmo	11159 SEINFRA	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	UN	19,14	2	38,28
Insunmo	11241 SEINFRA	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) SCM PARA PORTA 2FL.	UN	17,04	2	34,08
Insunmo	11590 SEINFRA	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	0,25	8	2,00
Insunmo	11705 SEINFRA	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	109,87	2	219,74
Insunmo	11724 SEINFRA	PREGO	KG	8,75	0,4	3,50
Insunmo	11919 SEINFRA	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	0,91	6	3,66
Sub-Total ->						483,07

Totais
 Total Sem LS R\$ 584,00
 LS Horista R\$ 87,82
 Total Com LS R\$ 671,81
 BDI R\$ 134,36
 Total com BDI R\$ 806,17

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Mão de Obra	C-1519 SEINFRA	JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS)	m²			
Insunmo	10041 SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	5,60	2,5492188	14,28
Insunmo	10493 SEINFRA	CARPINTEIRO	H	7,20	2,5492188	18,35
Sub-Total ->						32,63
Material	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insunmo	11276 SEINFRA	JANELA VENEZIANA MOVEL	m²	148,97	1	148,97
Sub-Total ->						148,97

Totais
 Total Sem LS R\$ 181,60
 LS Horista R\$ 28,39
 Total Com LS R\$ 209,99
 BDI R\$ 42,00
 Total com BDI R\$ 251,99

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Mão de Obra	C4421 SEINFRA	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ			

RESIDENTE COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 T. 2597
 Rubrica
 Jordachy Frank B. Caldas
 Eng. Civil
 CREA 1605254177

REALIZES ALVDO DA SILVA N. 749 CTP-6180000 - CIBOLANDIA
 BARRAGUACE - FONE 3322.3111

[Handwritten signature]

Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	10041 SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	5,80	0,4997426	2,80
Insumo	10498 SEINFRA	CARPINTEIRO	H	7,20	0,4997426	3,60
Insumo	12391 SEINFRA	PEDREIRO	H	7,20	1,3992793	10,07
Insumo	12543 SEINFRA	SERVEANTE	H	4,88	1,3992793	6,83
Sub-Total ->						23,30

Material	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	10209 SEINFRA	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	91,29	1	91,29
Insumo	10109 SEINFRA	AREIA MEDIA	m³	42,83	0,0106	0,45
Insumo	10441 SEINFRA	CAL HIDRATADA	KG	0,69	1,72	1,19
Insumo	18269 SEINFRA	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	M	17,56	5,1	89,56
Insumo	11590 SEINFRA	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	0,25	12	3,00
Insumo	11724 SEINFRA	PREGO	KG	8,75	0,2	1,75
Insumo	11619 SEINFRA	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	0,61	6	3,66
Sub-Total ->						190,90

Totais	Total Sem LS	LS Horista	Total Com LS	BDI	Total com BDI
	R\$ 214,20	87,01%	R\$ 20,27		R\$ 234,47
				20,0%	R\$ 46,89
					R\$ 281,36

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
7.6	C1366 SEINFRA	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR PEQUENO	UN			
Mão de Obra						
Insumo	10041 SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	5,60	0,35	1,96
Sub-Total ->						1,96

Material	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	11184 SEINFRA	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR PEQUENO	UN	5,86	1	5,86
Insumo	11597 SEINFRA	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	0,14	4	0,56
Sub-Total ->						6,42

Totais	Total Sem LS	LS Horista
	R\$ 8,38	87,01%
	R\$ 1,71	



[Handwritten signature]

Total Com LS R\$ 10,08
 BDI R\$ 2,02
 Total com BDI R\$ 12,10

Composição	C1144 SEINFRA	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN
Mão de Obra	DOBRADÇA CROMADA 3" X 2 1/2"										
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total					
Insumo	10041 SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	5,60	0,25	1,40					
Insumo	10498 SEINFRA	CARPINTEIRO	H	7,20	0,25	1,80					
						Sub-Total ->					3,20
Material											
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total					
Insumo	11027 SEINFRA	DOBRADÇA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	8,60	1	8,60					
Insumo	11587 SEINFRA	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	0,14	6	0,84					
Totais						Sub-Total ->					9,44

Total Sem LS R\$ 12,64
 LS Horista 87,01% R\$ 2,78
 Total Com LS R\$ 15,42
 BDI 20,0% R\$ 3,08
 Total com BDI R\$ 18,50

Composição	C-1479 SEINFRA	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN
Mão de Obra	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V										
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total					
Insumo	10042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,60	0,3665313	2,07					
Insumo	12312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	7,20	0,3665313	2,66					
						Sub-Total ->					4,73
Material											
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total					
Insumo	11263 SEINFRA	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	7,38	1	7,38					
Totais						Sub-Total ->					7,38

Total Sem LS R\$ 12,11
 LS Horista 87,01% R\$ 4,12
 Total Com LS R\$ 16,23
 BDI 20,0% R\$ 3,25



Total com BDI R\$ 19,48

Composição	C2484 SEINFRA	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Mão de Obra							
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total	
Insumo	10042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,60	0,2888438	1,62	
Insumo	12312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	7,20	0,2888438	2,09	
						3,71	
						Sub-Total ->	
Material							
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total	
Insumo	12107 SEINFRA	TOMADA 2 POLOS E TERRA	UN	11,36	1	11,36	
						Sub-Total ->	
Totais							
						Total Sem LS	R\$ 15,07
						LS Horista	R\$ 3,23
						Total Com LS	R\$ 18,30
						BDI	R\$ 3,66
						Total com BDI	R\$ 21,96

Total Sem LS R\$ 15,07
 LS Horista R\$ 3,23
 Total Com LS R\$ 18,30
 BDI R\$ 3,66
 Total com BDI R\$ 21,96

Composição	C1184 SEINFRA	ELETRODUTO FLEXIVEL, TIPO GARGANTA	M	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Mão de Obra							
Item	Código Banco	Descrição	Und <td>Valor Unit</td> <td>Coefficiente <td>Total</td> <td></td> </td>	Valor Unit	Coefficiente <td>Total</td> <td></td>	Total	
Insumo	10042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,60	0,8	4,48	
						Sub-Total ->	
Material							
Item	Código Banco	Descrição	Und <td>Valor Unit</td> <td>Coefficiente <td>Total</td> <td></td> </td>	Valor Unit	Coefficiente <td>Total</td> <td></td>	Total	
Insumo	11084 SEINFRA	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	M	1,85	1	1,85	
						Sub-Total ->	
Totais							
						Total Sem LS	R\$ 6,33
						LS Horista	R\$ 3,90
						Total Com LS	R\$ 10,23
						BDI	R\$ 2,05
						Total com BDI	R\$ 12,28

Total Sem LS R\$ 6,33
 LS Horista R\$ 3,90
 Total Com LS R\$ 10,23
 BDI R\$ 2,05
 Total com BDI R\$ 12,28

Composição	C0540 SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total



Jordachy Frank B. Caldas
 Eng. Civil
 CREA 1905864177

[Handwritten mark]

Mão de Obra	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insunso	10042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,60	0,1101563	0,62
Insunso	12312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	7,20	0,1101563	0,79
Sub-Total ->						1,41

Material	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insunso	10356 SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 2,6MM2	M	1,13	1,02	1,15
Sub-Total ->						1,15

Totais						
						R\$ 2,56
						R\$ 1,23
						R\$ 3,76
						R\$ 0,76
						R\$ 4,54

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
8.5	C1662 SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN			
Mão de Obra						
Insunso	10042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,60	1,1	6,16
Insunso	12312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	7,20	1,1	7,92
Sub-Total ->						14,08

Material	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insunso	11368 SEINFRA	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	36,26	1	36,26
Sub-Total ->						36,26

Totais						
						R\$ 50,34
						R\$ 12,25
						R\$ 62,58
						R\$ 12,62
						R\$ 75,10

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
8.6	C2062 SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL- BAIXA TENSÃO, CIACCSSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	UN			
Mão de Obra						
Insunso	10042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,60	3,9955	22,39



Material Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total	
Insumo	12317 SEINFRA	ELETRICISTA	H	7,20	3,9985	28,79	
Insumo	11086 SEINFRA	ELETROTECNICO MONTADOR	H	7,20	3,9985	28,79	
Sub-Total ->							79,97
Material Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total	
Insumo	10055 SEINFRA	AMPERRIMETRO (66 X 96)MM - ESC. 0 A 500A	UN	110,90	1	110,90	
Insumo	10198 SEINFRA	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	UN	19,75	1	19,75	
Insumo	10646 SEINFRA	CHAVE COMUTADORA PI AMPERRIMETRO/VOLTIMETRO	UN	58,75	2	117,50	
Insumo	11204 SEINFRA	FUSIVEL DIAZED 25A	UN	1,67	1	1,67	
Insumo	11476 SEINFRA	LAMPADA SINALIZADORAS ATE 5W	UN	7,46	3	22,38	
Insumo	11767 SEINFRA	QUADRO METALICO FIGGBT (1,90 X 0,90 X 0,60)M	UN	887,92	1	887,92	
Insumo	12156 SEINFRA	TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 0 - 100A	UN	97,64	3	292,92	
Insumo	12263 SEINFRA	VOLTIMETRO (66 X 96)MM - ESC. 0 A 500V	UN	144,67	1	144,67	
Sub-Total ->							1.897,71

Totais

Total Sem LS	R\$ 1.877,98
LS Horista	R\$ 69,58
Total Com LS	R\$ 1.747,27
BDI	R\$ 349,45
Total com BDI	R\$ 2.096,72

Composição Material	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total	
9.1	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²				
Insumo	18291 SEINFRA	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO	m²	32,78	32,78	
Sub-Total ->						32,78

Totais

Total Sem LS	R\$ 32,78
LS Horista	R\$ 0,00
Total Com LS	R\$ 32,78
BDI	R\$ 6,56
Total com BDI	R\$ 39,34

Composição	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
10.1	LIMPEZA GERAL	m²			
Mão de Obra					



Item	Código Baico	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	12543 SENFRA	SERVENTE	H	4,88	0,6987705	3,41
Sub-Total >						3,41

Totais

Total Sem LS	R\$ 3,41
LS Horista	R\$ 2,97
Total Com LS	R\$ 6,38
BDI	R\$ 1,28
Total com BDI	R\$ 7,66

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Jordachy Frank B. Caldas
 Eng. CIVIL
 CREA 1805254177





Av. Bezerra de Menezes, 1146 - Casa B
CEP: 60325-001 - São Gerardo, Fortaleza - Ce
Fone/Fax (85) 3214.0411
CNPJ: 07.816.465/0001-64 CGF: 06.012.666-3
EMAIL: amazonasconstrucoes@globo.com



DESClassificada

PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barbalha, Ceará. A empresa Amazonas Construções Ltda., cadastrada no CNPJ sob o nº 07.816.465/0001-64, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei. Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93 alterada e consolidada, e as condições desta **TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.10.18.1**. Que até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório; Que nos valores apresentados abaixo, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual. inclusive a margem de lucro.

Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para o fornecimento/execução dos serviços descritos no Edital e Anexos, caso seja proclamada vencedora.


OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR EDSON OLEGÁRIO DE SANTANA, LOCALIZADA NO KM 03-BURITI, NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.





VALOR GLOBAL: R\$: 221.899,25 (Duzentos e vinte e um mil, oitocentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos).

Prazo de Execução: 90 (noventa) dias

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Fortaleza/CE, 07 de novembro de 2017.


AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.816.465/0001-64
Leonardo Araújo Mota
Sócio administrador
CPF: 117.777.613-87

AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

AV. BEZERRA DE MENEZES, 1146 CASA B - SÃO GERARDO - CEP 60.325-001

(85)3214-0411

CNPJ/CPF: 07.816.465/0001-64

e-mail: amazonasconstrucoes@globo.com

Descrição REFORMA E AMPLIAÇÃO DO E.E.F. EDSON OLEGÁRIO DE SANTANA
Local AV. JOSÉ BERNARDINO, KM 3 - BURITI



PLANILHA ORÇAMENTARIA					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	V. UNIT.	V. TOTAL
001 Grupo: SERVICOS PRELIMINARES			TOTAL GRUPO	R\$	5.078,73
00001	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	432,94	M2	2,28	987,10
00002	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	432,94	M2	4,12	1.783,71
00003	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	3,00	M2	231,43	694,29
00004	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	2,57	M3	31,29	80,42
00005	RETIRADA DE ÁRVORES	7,00	UN	219,03	1.533,21
			TOTAL GRUPO	R\$	5.688,04
002 Grupo: MOVIMENTO DE TERRA					
00001	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	114,00	M3	24,18	2.756,52
00002	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	142,50	M2	15,51	2.210,18
00003	REATERRO APILOADO	28,50	M3	25,31	721,34
			TOTAL GRUPO	R\$	41.143,80
003 Grupo: INFRA-ESTRUTURA					
00001	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	28,50	M3	306,66	8.739,81
00002	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	467,34	M2	21,17	9.893,59
00003	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 20 MPa	25,39	M3	262,09	6.654,47
00004	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	97,91	M2	43,72	4.280,63
00005	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	1.523,16	KG	7,21	10.981,98
00006	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	13,00	M2	45,64	593,32
			TOTAL GRUPO	R\$	47.559,41
004 Grupo: COBERTURA					
00001	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	483,18	M2	64,04	30.942,85
00002	TELHA CERÂMICA	483,18	M2	34,39	16.616,56
			TOTAL GRUPO	R\$	32.197,45
005 Grupo: PISOS					
00001	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	21,65	M3	69,34	1.501,21
00002	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	355,69	M2	80,19	28.522,78
00003	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	78,92	M2	27,54	2.173,46
			TOTAL GRUPO	R\$	26.324,28
006 Grupo: REVESTIMENTOS					
00001	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	892,86	M2	4,21	3.758,94
00002	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	892,86	M2	24,17	21.580,43
00003	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 3cm (COLOCADO)	2,60	M2	378,81	984,91
			TOTAL GRUPO	R\$	4.333,60
007 Grupo: ESQUADRIAS					
00001	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	5,00	UN	482,90	2.414,50
00002	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	1,00	UN	501,90	501,90
00003	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m	1,00	UN	707,64	707,64

[Handwritten signatures and initials]

AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

AV. BEZERRA DE MENEZES, 1146 CASA B - SÃO GERARDO - CEP 60.325-001

(85)3214-0411

CNPJ/CPF: 07.816.465/0001-64

e-mail: amazonasconstrucoes@globocom

Descrição REFORMA E AMPLIAÇÃO DO E.E.F. EDSON OLEGÁRIO DE SANTANA
Local AV. JOSÉ BERNARDINO, KM 3 - BURITI



PLANILHA ORÇAMENTARIA					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	V. UNIT.	V. TOTAL
00004	JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS)	1,60	M2	221,04	353,66
00005	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	1,00	CJ	248,61	248,61
00006	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR PEQUENO	1,00	UN	10,57	10,57
00007	DOBRAÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	6,00	UN	16,12	96,72
008 Grupo: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			TOTAL GRUPO	R\$	9.610,74
00001	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	14,00	UN	16,79	235,06
00002	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	20,00	UN	19,14	382,80
00003	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	300,00	M	10,36	3.108,00
00004	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	600,00	M	3,87	2.322,00
00005	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	26,00	UN	65,28	1.697,28
00006	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	1,00	UN	1.865,60	1.865,60
009 Grupo: FORRO			TOTAL GRUPO	R\$	10.213,50
00001	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	340,45	M2	30,00	10.213,50
010 Grupo: DIVERSOS			TOTAL GRUPO	R\$	2.766,49
00001	LIMPEZA GERAL	432,94	M2	6,39	2.766,49
TOTAL SIMPLES					R\$ 184.916,04
BDI 20%					R\$ 36.983,21
TOTAL GERAL					R\$ 221.899,25

Importa o presente orçamento o valor de R\$ 221.899,25 (Duzentos e vinte e um mil, oitocentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos).

Fortaleza-CE, 7 de novembro de 2017.

AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.816.465/0001-64

Leonardo Araújo Mota
Sócio Administrador
CPF: 117.777.613-87
Responsável Técnico
CREA/CE: 7478-D

AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

AV. BEZERRA DE MENEZES, 1146 CASA B - SÃO GERARDO - CEP 60.325-001
 (85)3214-0411 e-mail: amazonasconstrucoes@globo.com

CNPJ/CPF: 07.816.465/0001-64

Descrição REFORMA E AMPLIAÇÃO DO E.E.F. EDSON OLEGÁRIO DE SANTANA
 Local AV. JOSÉ BERNARDINO, KM 3 - BURITI

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
			%	VALOR MEDIDO	%	VALOR MEDIDO	%	VALOR MEDIDO
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.078,73	100,00%	5.078,73	0,00%	-	0,00%	-
02	MOVIMENTO DE TERRA	5.688,04	100,00%	5.688,04	0,00%	-	0,00%	-
03	INFRAESTRUTURA	41.143,80	50,00%	20.571,90	50,00%	20.571,90	0,00%	-
04	COBERTA	47.559,41	0,00%	-	50,00%	23.779,71	50,00%	23.779,70
05	PISO	32.197,45	0,00%	-	25,00%	8.049,36	75,00%	24.148,09
06	REVESTIMENTOS	26.324,28	0,00%	-	50,00%	13.162,14	50,00%	13.162,14
07	ESQUADRIAS	4.333,60	0,00%	-	50,00%	2.166,80	50,00%	2.166,80
08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.610,74	0,00%	-	50,00%	4.805,37	50,00%	4.805,37
09	FORRO	10.213,50	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	10.213,50
10	DIVERSOS	2.766,49	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	2.766,49
TOTAL SIMPLES		184.916,04	16,95%	31.338,67	39,23%	72.535,28	43,83%	81.042,09
RDI 20%		36.983,21	16,95%	6.267,73	39,23%	14.507,06	43,83%	16.208,42
TOTAL GERAL		221.899,25	16,95%	37.606,40	39,23%	87.042,34	43,83%	97.250,51
TOTAL ACUMULADO		221.899,25	16,95%	37.606,40	56,17%	124.648,74	100,00%	221.899,25

Fortaleza-CE, 7 de novembro de 2017.


 AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07.816.465/0001-64
 Leonardo Araújo Mota
 Sócio Administrador
 CPF: 117.777.613-87
 Responsável Técnico
 CREA/CE: 7478-D



H. Lu

AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA

AV. BEZERRA DE MENEZES, 1146 CASA B - SÃO GERARDO - CEP 60.325-001

(85)3214-0411 e-mail: amazonasconstrucoes@globo.com

CNPJ/CPF: 07.816.465/0001-64



Composição de BDI

Descrição REFORMA E AMPLIAÇÃO DO E.E.F. EDSON OLEGÁRIO DE SANTANA
Local AV. JOSÉ BERNARDINO, KM 3 - BURITI

CÓD.	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
BENEFÍCIO		
G + S	SEGURO+GARANTIA	0,32
L	LUCRO	0,88
IMPOSTOS		
		11,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS (conforme legislação do município)	3,00
	CPRB (4,5% sempre quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15
	BDI	20,00%

Fortaleza-CE, 7 de novembro de 2017.

AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.816.465/0001-64

Leonardo Araújo Mota
Sócio Administrador
CPF: 117.777.613-87
Responsável Técnico
CREA/CE: 7478-D

(Handwritten signatures and initials)

DESCLASSIFICADA



Juazeiro do Norte – CE, 07 de novembro de 2017 —

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.10.18.1**

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa Proposta de Preços para execução das obras de reforma e ampliação da Unidade Escolar Edson Olegário de Santana, localizada no Km 03 – Buriti, pertencente ao Município de Barbalha /CE, conforme objeto do Edital de Tomada de Preços Nº 2017.10.18.1, pelo preço global de R\$ 217.664,87 (Duzentos e dezessete mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), com o prazo de execução de 90 (noventa) dias.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Romisa Aires Montenegro
Representante Legal / Responsável Técnico
Emprecon Empreendimentos de Engenharia e Construção Ltda





OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO E.E.F. EDSON OLEGÁRIO DE SANTANA
LOCAL: AV. JOSÉ BERNADIRNO, KM 3 - BURITI
MUNICÍPIO: BARBALHA - CE


RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.447,27
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	5.022,85
3.0	INFRAESTRUTURA	37.766,40
4.0	COBERTURA	48.100,56
5.0	PISO	33.083,14
6.0	REVESTIMENTOS	26.025,50
7.0	ESQUADRIAS	3.989,65
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.530,73
9.0	FORRO	11.983,84
10.0	DIVERSOS	2.437,45

TOTAL SIMPLES	181.387,39
BDI 20%	36.277,48
TOTAL GERAL	217.664,87
TOTAL ACUMULADO	217.664,87

O presente orçamento totaliza um valor de R\$ 217.664,87 (DUZENTOS E DEZESSETE MIL, SEISCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

Juazeiro do Norte, 07 de Novembro de 2017



ROMISA AIRES MONTENEGRO
ENG^a CIVIL - CREA Nº 10823-D



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO E.E.F. EDSON OLEGÁRIO DE SANTANA
LOCAL: AV. JOSÉ BERNADIRNO, KM 3 - BURITI
MUNICÍPIO: BARBALHA - CE

PLANILHA DE ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				4.447,27
1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	432,94	2,02	874,54
1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	432,94	3,57	1.545,60
1.3	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	3,00	201,80	605,40
1.4	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	2,57	27,55	70,80
1.5	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	7,00	192,99	1.350,93
2.0		MOVIMENTO DE TERRA				5.022,85
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	114,00	21,32	2.430,48
2.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	M2	142,50	13,67	1.947,98
2.3	C0096	REATERRO APILOADO	M3	28,50	22,61	644,39
3.0		INFRAESTRUTURA				37.766,40
3.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	28,50	315,97	9.005,15
3.2	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	467,34	18,70	8.739,26
3.3	C0849	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 20 MPa	M3	25,39	234,09	5.943,55
3.4	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	97,91	37,42	3.663,79
3.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	1.523,16	6,54	9.961,47
3.6	C0806	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	13,00	34,86	453,18
4.0		COBERTURA				48.100,56
4.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	483,18	64,97	31.392,20
4.2	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	483,18	34,58	16.708,36
5.0		PISO				33.083,14
5.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	21,65	67,95	1.471,12
5.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	355,69	83,63	29.746,35
5.3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	78,92	23,64	1.865,67
6.0		REVESTIMENTOS				26.025,50
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	892,86	3,61	3.223,22
6.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	892,86	24,45	21.830,43
6.3	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	M2	2,60	373,79	971,85