




CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS



PROPONENTE: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP
CNPJ: 04.441.785/0001-99
ENDEREÇO: RUA 28 DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB
À Comissão Permanente de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CE
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.08.03.1
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAÚBA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, CONFORME PROJETOS E ORÇAMENTO APRESENTADOS.
MUNICÍPIO: BARBALHA - CE
DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE AGOSTO DE 2017 AS 9:00H

RESUMO		BDI	20,00%
Item	Descrição	ENCAR	87,01%
		Total	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		6.952,31
2	MOVIMENTO DE TERRA		1.982,16
3	INFRAESTRUTURA		16.430,03
4	COBERTURA		19.206,95
5	PISO		17.280,07
6	REVESTIMENTO		26.996,22
7	ESQUADRIAS		9.729,15
8	PINTURA		17.517,40
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		5.903,51
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		7.652,53
11	FORRO		4.074,12
12	DIVERSOS		2.217,33
		VALOR TOTAL SEM BDI	135.941,78
		BDI 20 %	27.188,36
		TOTAL GERAL COM BDI	R\$ 163.130,14

VALOR TOTAL DA PROPOSTA É DE R\$ 163.130,14 (CENTO E SESENTA E TRÊS MIL, CENTO E TRINTA REAIS E QUATORZE CENTAVO)

PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO: 120 DIAS (CONFORME CRONOGRAMA)
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Construtora Suassuna & Martins Ltda
 REPRESENTANTE: MARILDO SUASSUNA MARTINS
 CNPJ: 04.441.785/0001-99
 CPF: 343.679.264-00

A

Paulo Henrique Farias de Lima
 Engº Civil
 CREABR 1060172

Handwritten signature

316

PROponente: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

Endereço: RUA 28 DE DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB

À Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.08.03.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAÚBA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, CONFORME PROJETOS E ORÇAMENTO APRESENTADOS.

MUNICÍPIO: BARBALHA - CE

DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE AGOSTO DE 2017 AS 9:00H

Composições Analíticas com Preço Unitário

						BDI	20,00%
						ENCARGOS	87,01%
Composição 1.1	C2102 SEINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	m²				
Mão de Obra							
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente		Total
Ins	12543 SEINFRA	SERVENTE	H	4,88	0,25		1,22
						Sub-Total ->	1,22
Totais						Total Sem LS	R\$ 1,22
						LS Horista	87,01% R\$ 1,06
						Total Com LS	R\$ 2,28
						BDI	20,0% R\$ 0,46
						Total com BDI	R\$ 2,74
Composição 1.2	C2317 SEINFRA	TAPUME DE TÁBUAS DE 3ª CIABERTURA E PORTÃO	m²				
Mão de Obra							
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente		Total
Ins	10498 SEINFRA	CARPINTEIRO	H	7,20	1		7,20
Ins	12543 SEINFRA	SERVENTE	H	4,88	1		4,88
						Sub-Total ->	12,08
Materiais							
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente		Total
Ins	11160 SEINFRA	FERRAGEM PARA PORTAO DE TAPUME	KG	4,41	0,5		2,21
Ins	11691 SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	9,90	3,15		30,87
Ins	11724 SEINFRA	PREGO	KG	6,23	0,3		1,87
Ins	11824 SEINFRA	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM	M	0,89	3,3		2,94
Ins	11910 SEINFRA	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	4,00	1,1		4,50
						Sub-Total ->	42,39
Totais						Total Sem LS	R\$ 54,47
						LS Horista	87,01% R\$ 10,51
						Total Com LS	R\$ 64,97
						BDI	20,0% R\$ 12,99
						Total com BDI	R\$ 77,96
Composição 1.3	C1630 SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²				
Mão de Obra							
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente		Total
Ins	10498 SEINFRA	CARPINTEIRO	H	7,20	0,13		0,94
Ins	12543 SEINFRA	SERVENTE	H	4,88	0,13		0,63
						Sub-Total ->	1,57
Materiais							
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente		Total
Ins	10101 SEINFRA	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	KG	9,67	0,02		0,19
Ins	11691 SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	9,90	0,04		0,39
Ins	11724 SEINFRA	PREGO	KG	6,23	0,012		0,07
Ins	12429 SEINFRA	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	m²	13,64	0,009		0,12
						Sub-Total ->	0,77
Totais						Total Sem LS	R\$ 2,34
						LS Horista	87,01% R\$ 1,37
						Total Com LS	R\$ 3,72
						BDI	20,0% R\$ 0,74
						Total com BDI	R\$ 4,46





CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS



PROponente: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

Endereço: RUA 28 DE DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB

À Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.08.03.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAÚBA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, CONFORME PROJETOS E ORÇAMENTO APRESENTADOS.

MUNICÍPIO: BARBALHA - CE

DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE AGOSTO DE 2017 AS 9:00H

Composições Analíticas com Preço Unitário

						BDI	20,00%
						ENCARGOS	87,01%
Composição 1.4	C4541 SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²				
Mão de Obra							
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente		Total
Ins	11530 SEINFRA	MONTADOR	H	7,20	3		21,60
Ins	12391 SEINFRA	PEDREIRO	H	7,20	3,025		21,78
Ins	12543 SEINFRA	SERVEANTE	H	4,88	3,2		15,62
Ins	10582 SEINFRA	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	10,74	0,0062475		0,07
						Sub-Total ->	59,07
Material							
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente		Total
Ins	10871 SEINFRA	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	10,75	0,17		1,83
Ins	18395 SEINFRA	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOS E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	m²	52,58	1		52,58
Ins	11945 SEINFRA	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	11,88	0,17		1,98
Ins	12170 SEINFRA	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2)	M	14,84	1,5		22,26
Ins	10109 SEINFRA	AREIA MEDIA	m³	30,47	0,0078692		0,24
Ins	10280 SEINFRA	BRITA	m³	37,00	0,007217		0,27
Ins	10805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	KG	0,33	2,4171838		0,80
Ins	11600 SEINFRA	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	m³	30,05	0,004933		0,15
						Sub-Total ->	80,11
Totais							
						Total Sem LS	R\$ 139,18
						LS Horista	87,01%
						R\$ 54,40	
						Total Com LS	R\$ 190,58
						BDI	20,0%
						R\$ 38,11	
						Total com BDI	R\$ 228,67

Composição 1.5	C1043 SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUBOS S/ REAPROVEITAMENTO	m³				
Mão de Obra							
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente		Total
Ins	12391 SEINFRA	PEDREIRO	H	7,20	0,3		2,16
Ins	12543 SEINFRA	SERVEANTE	H	4,88	3		14,64
						Sub-Total ->	16,80
Totais							
						Total Sem LS	R\$ 16,80
						LS Horista	87,01%
						R\$ 14,62	
						Total Com LS	R\$ 31,43
						BDI	20,0%
						R\$ 6,29	
						Total com BDI	R\$ 37,72

Composição 2.1	C2784 SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	m³				
Mão de Obra							
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente		Total
Ins	12543 SEINFRA	SERVEANTE	H	4,88	2,65		12,93
						Sub-Total ->	12,93
Totais							
						Total Sem LS	R\$ 12,93
						LS Horista	87,01%
						R\$ 11,25	
						Total Com LS	R\$ 24,19
						BDI	20,0%
						R\$ 4,84	
						Total com BDI	R\$ 29,03

Composição 2.2	C0095 SEINFRA	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS CMAÇO DE 30 A 60 KG	m²				
----------------	---------------	---	----	--	--	--	--

CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA – EPP, CNPJ: 04.441.785/0001-99, INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 450057, ENDEREÇO: RUA 28 DE DEZEMBRO, 10, 1º ANDAR, CENTRO, RIACHO DOS CAVALOS/PB
suassunaemartins@gmail.com, TELEFONE PARA CONTATO: (83) 98150807

Paulo Henrique Farias de Lima
Eng. Civil
CREA/PB 1060172



PROponente: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

Endereço: RUA 28 DE DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB

À Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.08.03.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAÚBA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, CONFORME PROJETOS E ORÇAMENTO APRESENTADOS.

MUNICÍPIO: BARBALHA - CE

DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE AGOSTO DE 2017 AS 9:00H

Composições Analíticas com Preço Unitário

						BDI	20,00%
						ENCARGOS	87,01%
Mão de Obra	Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
	Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	H	4,88	1,7	8,30
	Sub-Total ->						8,30
	Total Sem LS						R\$ 8,30
	LS Horista						87,01% R\$ 7,22
	Total Com LS						R\$ 15,52
	BDI						20,0% R\$ 3,10
	Total com BDI						R\$ 18,62
Composição 2.3	C0096 SEINFRA	REATERRO APILOADO	m³				
Mão de Obra	Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
	Insumo	16815 SEINFRA	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	13,44	0,1	1,34
	Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	H	4,88	2,5	12,20
	Sub-Total ->						13,54
Totais	Total Sem LS						R\$ 13,54
	LS Horista						87,01% R\$ 11,78
	Total Com LS						R\$ 25,34
	BDI						20,0% R\$ 5,07
	Total com BDI						R\$ 30,41
Composição 3.1	C0056 SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	m²				
Mão de Obra	Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
	Insumo	12391 SEINFRA	PEDREIRO	H	7,20	8,5	61,20
	Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	H	4,88	9,2	44,80
	Sub-Total ->						106,10
Material	Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
	Insumo	10106 SEINFRA	AREIA GROSSA	m³	33,12	0,21	6,96
	Insumo	10441 SEINFRA	CAL HIDRATADA	KG	0,49	30,95	15,17
	Insumo	10805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	KG	0,33	30,95	10,21
	Insumo	12081 SEINFRA	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	0,28	235	65,80
	Sub-Total ->						98,14
Totais	Total Sem LS						R\$ 204,24
	LS Horista						87,0% R\$ 92,32
	Total Com LS						R\$ 296,54
	BDI						20,0% R\$ 59,31
	Total com BDI						R\$ 355,85
Composição 3.2	C0047 SEINFRA	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	m²				
Mão de Obra	Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
	Insumo	12391 SEINFRA	PEDREIRO	H	7,20	0,32	2,30
	Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	H	4,88	0,4	1,95
	Sub-Total ->						4,25
Material	Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
	Insumo	10229 SEINFRA	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 8X19X39 CM	UN	0,64	3	8,32
	Insumo	10109 SEINFRA	AREIA MEDIA	m³	30,47	0,0098	0,30

CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA – EPP, CNPJ: 04.441.785/0001-99, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 450057, ENDEREÇO: RUA 28 DE DEZEMBRO, 10, 1º ANDAR, CENTRO, RIACHO DOS CAVALOS/PB, E-MAIL: suassunaemartins@gmail.com, TELEFONE PARA CONTATO: (83) 98150807

Paulo Henrique Farias de Lima
Eng. Civil
CREA/PB 1060172
248



PROPONENTE: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

ENDEREÇO: RUA 28 DE DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB

À Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.08.03.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAÚBA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, CONFORME PROJETOS E ORÇAMENTO APRESENTADOS.

MUNICÍPIO: BARBALHA - CE

DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE AGOSTO DE 2017 AS 9:00H

Composições Analíticas com Preço Unitário						BDI	20,00%
Insumo	I0441 SEINFRA	CAL HIDRATADA	KG	0,49	1,47	ENCARGOS	87,01%
Insumo	I0805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	KG	0,33	1,47		0,72
Sub-Total ->							9,83
Total Sem LS							R\$ 14,08
LS Horista							87,01%
Total Com LS							R\$ 17,78
BDI							20,0%
Total com BDI							R\$ 21,34

Composição	C0849 SEINFRA	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 20 MPa	m³			Total	
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total	
Insumo	I0836 SEINFRA	CONCRETO USINADO FCK=20 MPA	m³	170,21	1,02	173,61	
Sub-Total ->							173,61
Total Sem LS							R\$ 173,61
LS Horista							87,01%
Total Com LS							R\$ 173,61
BDI							20,0%
Total com BDI							R\$ 208,33

Composição	C1604 SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	m²			Total	
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total	
Insumo	I2301 SEINFRA	PEDREIRO	H	7,20	2	14,40	
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	H	4,88	6	29,28	
Sub-Total ->							43,68
Total Sem LS							R\$ 43,68
LS Horista							87,01%
Total Com LS							R\$ 81,70
BDI							20,0%
Total com BDI							R\$ 98,04

Composição	C1400 SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PIFUNDAÇÕES UTIL. 5 X	m²			Total	
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total	
Insumo	I0041 SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	5,60	1,3	7,28	
Insumo	I0498 SEINFRA	CARPINTEIRO	H	7,20	1,3	9,36	
Sub-Total ->							16,64
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total	
Insumo	I0965 SEINFRA	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	4,37	0,4	1,75	
Insumo	I1728 SEINFRA	PREGO 18X27	KG	6,23	0,15	0,93	
Insumo	I1840 SEINFRA	SARRAFO DE 1"X4"	M	3,14	0,5	1,57	
Insumo	I1916 SEINFRA	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	4,09	1	4,09	
Sub-Total ->							8,34
Total Sem LS							R\$ 24,98
LS Horista							87,01%
Total Com LS							R\$ 39,45
BDI							20,0%
Total com BDI							R\$ 47,34

Paulo Henrique Fortes de Lima
 Eng. Civil
 CREA/PB 1060172

358



CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS



PROponente: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP
 CNPJ: 04.441.785/0001-99
 Endereço: RUA 28 DE DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB
 À Comissão Permanente de Licitação
 Prefeitura Municipal de Barbalha - CE
 REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.08.03.1

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAÚBA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, CONFORME PROJETOS E ORÇAMENTO APRESENTADOS.

Município: BARBALHA - CE
 Data da Licitação: 22 DE AGOSTO DE 2017 AS 9:00H

Composições Analíticas com Preço Unitário

BDI 20,00%
 ENCARGOS 87,01%

Composição de Obra	C4151 SEINFRA	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG					
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total		
Insumo	10040 SEINFRA	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	5,60	0,08	0,45		
Insumo	10121 SEINFRA	ARMADOR/FERREIRO	H	7,20	0,06	0,56		
Insumo	10705 SEINFRA	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	56,66	0,008	0,45		
							Sub-Total ->	1,46
Material	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total		
Insumo	17952 SEINFRA	AÇO CA-50/60	KG	2,88	1,05	2,81		
Insumo	10103 SEINFRA	ARAME RECOZIDO N.18 BWS	KG	6,60	0,02	0,13		
							Sub-Total ->	2,94
Totais							Total Sem LS	R\$ 4,42
							LS Horista	87,01% R\$ 1,29
							Total Com LS	R\$ 5,71
							BDI	20,0% R\$ 1,14
							Total com BDI	R\$ 6,85

Composição Mão de Obra	C0806 SEINFRA	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm CIARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	m³					
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total		
Insumo	12391 SEINFRA	PEDREIRO	H	7,20	1,5	10,80		
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	H	4,88	0,886	4,32		
							Sub-Total ->	15,12
Material	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total		
Insumo	10823 SEINFRA	COBOGÓ DE CONCRETO TIPO VENEZIANO (50X50X6)CM	UN	2,70	4	10,80		
Insumo	10109 SEINFRA	AREIA MEDIA	m³	30,47	0,0043558	0,13		
Insumo	10905 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	KG	0,33	1,7408676	0,57		
							Sub-Total ->	11,51
Totais							Total Sem LS	R\$ 26,63
							LS Horista	87,01% R\$ 13,16
							Total Com LS	R\$ 39,79
							BDI	20,0% R\$ 7,96
							Total com BDI	R\$ 47,75

Composição Mão de Obra	C4460 SEINFRA	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	m²					
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total		
Insumo	10041 SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	5,80	1	5,80		
Insumo	10486 SEINFRA	CARPINTEIRO	H	7,20	1	7,20		
							Sub-Total ->	12,80
Material	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total		
Insumo	10405 SEINFRA	CAIBRO DE 2"x1"	M	1,85	3,5	6,58		
Insumo	18519 SEINFRA	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	M	14,49	1,33	19,27		
Insumo	11724 SEINFRA	PREGO	KG	6,23	0,12	0,75		
Insumo	11824 SEINFRA	RIPA DE PERÓBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	0,80	3,8	3,12		
							Sub-Total ->	29,72
Totais							Total Sem LS	R\$ 42,52
							LS Horista	87,01% R\$ 37,01
							Total Com LS	R\$ 79,53
							BDI	20,0% R\$ 15,91
							Total com BDI	R\$ 95,44

CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA – EPP, CNPJ: 04.441.785/0001-99, INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 450057, ENDEREÇO: RUA 28 DE DEZEMBRO, 10, 1º ANDAR, CENTRO, RIACHO DOS CAVALOS/PB, FONE (83) 98150807
 suassunaemartins@gmail.com, TELEFONE PARA CONTATO: (83) 98150807

Paulo Henrique Farias de Lima
 Eng. Civil
 CREA/PB 1060172
 364



CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS



PROPONENTE: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

ENDEREÇO: RUA 28 DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB

À Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.08.03.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAÚBA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, CONFORME PROJETOS E ORÇAMENTO APRESENTADOS.

MUNICÍPIO: BARBALHA - CE

DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE AGOSTO DE 2017 AS 9:00H

Composições Analíticas com Preço Unitário

							BDI	20,00%	
							ENCARGOS	87,01%	
							Total Sem LS	R\$ 42,52	
							LS Horista	87,01%	R\$ 11,14
							Total Com LS	R\$ 53,64	
							BDI	20,0%	R\$ 10,73
							Total com BDI	R\$ 64,37	
Composição 4.2									
Mão de Obra									
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total			
Insumo	I2301 SEINFRA	PEDREIRO	H	7,20	1,1	7,92			
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVEANTE	H	4,88	1,1	5,37			
						Sub-Total ->	13,29		
Material									
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total			
Insumo	I2045 SEINFRA	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	0,30	33	9,90			
						Sub-Total ->	9,90		
Totais							Total Sem LS	R\$ 23,19	
							LS Horista	87,01%	R\$ 11,56
							Total Com LS	R\$ 34,75	
							BDI	20,0%	R\$ 6,95
							Total com BDI	R\$ 41,70	
Composição 4.3									
Mão de Obra									
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total			
Insumo	I2301 SEINFRA	PEDREIRO	H	7,20	1,1	7,92			
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVEANTE	H	4,88	1,1	5,37			
						Sub-Total ->	13,29		
Material									
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total			
Insumo	I2045 SEINFRA	TELHA CERÂMICA COLONIAL	UN	0,30	6	1,80			
						Sub-Total ->	1,80		
Totais							Total Sem LS	R\$ 15,09	
							LS Horista	87,01%	R\$ 11,56
							Total Com LS	R\$ 26,65	
							BDI	20,0%	R\$ 5,33
							Total com BDI	R\$ 31,98	
Composição 5.1									
Mão de Obra									
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total			
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVEANTE	H	4,88	1,3	6,34			
						Sub-Total ->	6,34		
Material									
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total			
Insumo	I0108 SEINFRA	AREIA GROSSA	m³	33,12	1,15	38,00			
						Sub-Total ->	38,00		
Totais							Total Sem LS	R\$ 44,43	
							LS Horista	87,01%	R\$ 5,52
							Total Com LS	R\$ 49,96	
							BDI	20,0%	R\$ 9,99
							Total com BDI	R\$ 59,95	

CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA – EPP, CNPJ: 04.441.785/0001-99, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 450057, ENDEREÇO: RUA 28 DE DEZEMBRO, 10, 1º ANDAR, CENTRO, RIACHO DOS CAVALOS/PB
suassunaemartins@gmail.com, TELEFONE PARA CONTATO: (83) 98150807

Paulo Henrique Farias de Lima
 Eng. Civil
 CREA/PB 1060172
 378



CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS



PROponente: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

Endereço: RUA 28 DE DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB

À Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.08.03.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAUBA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, CONFORME PROJETOS E ORÇAMENTO APRESENTADOS.

MUNICÍPIO: BARBALHA - CE

DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE AGOSTO DE 2017 AS 9:00H

Composições Analíticas com Preço Unitário

BDI 20,00%
ENCARGOS 87,01%


Composição	C1920 SEINFRA	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	m²				
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente		Total
Insumo	10733 SEINFRA	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	H	1,07	0,2		0,21
Sub-Total ->							0,21
Mão de Obra							
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente		Total
Insumo	11227 SEINFRA	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	7,20	1,5		10,80
Insumo	10748 SEINFRA	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	6,04	0,8		4,83
Insumo	12381 SEINFRA	PEDREIRO	H	7,20	1,2		8,64
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	H	4,88	1,2		5,88
Sub-Total ->							30,13
Material							
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente		Total
Insumo	10034 SEINFRA	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG	0,27	21		5,67
Insumo	10108 SEINFRA	AREIA GROSSA	m³	33,12	0,03		0,99
Insumo	10506 SEINFRA	CERA	KG	9,71	0,15		1,46
Insumo	10805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	KG	0,33	26,58		8,77
Insumo	10967 SEINFRA	DISCO DE DESBASTE DE 7"	UN	10,02	0,03		0,32
Insumo	11101 SEINFRA	ESMERIL N.36	UN	20,14	0,1		2,01
Insumo	11102 SEINFRA	ESMERIL N.60	UN	20,14	0,05		1,01
Insumo	11316 SEINFRA	JUNTA PLÁSTICA 1" 27MM PARA PISOS	M	0,88	2,5		1,70
Sub-Total ->							21,83
Totais							
						Total Sem LS	R\$ 52,27
						LS Horista 87,01%	R\$ 26,22
						Total Com LS	R\$ 78,48
						BDI 20,0%	R\$ 15,70
						Total com BDI	R\$ 94,18

Composição	C1915 SEINFRA	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm	m²				
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente		Total
Insumo	12391 SEINFRA	PEDREIRO	H	7,20	1		7,20
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	H	4,88	1,15		5,61
Sub-Total ->							12,81
Material							
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente		Total
Insumo	10108 SEINFRA	AREIA MEDIA	m³	30,47	0,0182		0,55
Insumo	10805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	KG	0,33	5,48		1,81
Sub-Total ->							2,36
Totais							
						Total Sem LS	R\$ 15,17
						LS Horista 87,01%	R\$ 11,15
						Total Com LS	R\$ 26,32
						BDI 20,0%	R\$ 5,20
						Total com BDI	R\$ 31,58

Composição	C4437 SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (800 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	m²				
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente		Total
Totais							

CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA – EPP, CNPJ: 04.441.785/0001-99, INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 450057, ENDEREÇO: RUA 28 DE DEZEMBRO, 10, 1º ANDAR, CENTRO, RIACHO DOS CAVALOS/PB, CEP: 56.100-000. E-MAIL: suassunaemartins@gmail.com, TELEFONE PARA CONTATO: (83) 98150807

Paulo Henrique Fortes de Lima
Eng. Civil
CREA/PB 1060172
388



CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS



PROponente: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

Endereço: RUA 28 DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB

À Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.08.03.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAÚBA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, CONFORME PROJETOS E ORÇAMENTO APRESENTADOS.

MUNICÍPIO: BARBALHA - CE

DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE AGOSTO DE 2017 AS 9:00H

Composições Analíticas com Preço Unitário

Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	BDI ENCARGOS	20,00%	20,00%
Insumo	11328 SEINFRA	LADRILHISTA	H	7,20	1,4			87,01%
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	H	4,88	2,049			
Sub-Total ->								10,08
Material								10,00
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente			29,08
Insumo	10498 SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	m²	17,35	1,1			Total
Insumo	10109 SEINFRA	AREIA MEDIA	m³	30,47	0,0242909			19,09
Insumo	10805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	KG	0,33	5,8330121			0,74
Sub-Total ->								1,92
Totais								21,76
Total Sem LS								R\$ 41,84
LS Horista							87,01%	R\$ 17,47
Total Com LS								R\$ 59,30
BDI							20,0%	R\$ 11,88
Total com BDI								R\$ 71,18

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total		
7.1 Mão de Obra	C1986 SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	UN					
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total		
Insumo	10041 SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	5,60	3,75	21,00		
Insumo	10498 SEINFRA	CARPINTEIRO	H	7,20	3,75	27,00		
Insumo	12391 SEINFRA	PEDREIRO	H	7,20	1,4	10,08		
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	H	4,88	1,4	6,83		
Sub-Total ->							64,91	
Material	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total		
Insumo	10209 SEINFRA	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	64,94	1	64,94		
Insumo	10109 SEINFRA	AREIA MEDIA	m³	30,47	0,0106	0,32		
Insumo	10441 SEINFRA	CAL HIDRATADA	KG	0,49	1,72	0,84		
Insumo	10805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	KG	0,33	1,72	0,57		
Insumo	11031 SEINFRA	DOBRAÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,91	3	11,73		
Insumo	11155 SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	30,47	1	30,47		
Insumo	11240 SEINFRA	QUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	10,33	2	20,66		
Insumo	11590 SEINFRA	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 8MM	UN	0,16	8	1,44		
Insumo	11707 SEINFRA	PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M	UN	91,40	1	91,40		
Insumo	11724 SEINFRA	FREGO	KG	0,23	0,2	1,25		
Insumo	11919 SEINFRA	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	UN	0,43	6	2,58		
Sub-Total ->							226,20	
Totais								
Total Sem LS							R\$ 291,11	
LS Horista							87,01%	R\$ 56,48
Total Com LS							R\$ 347,56	
BDI							20,0%	R\$ 69,51
Total com BDI							R\$ 417,07	

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
7.2 Mão de Obra	C1987 SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN			
Item	Código Banco	Descrição	Und <td>Valor Unit</td> <td>Coefficiente</td> <td>Total</td>	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	10041 SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	5,60	3,75	21,00
Insumo	10498 SEINFRA	CARPINTEIRO	H	7,20	3,75	27,00

CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP, CNPJ: 04.441.785/0001-99, INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 450057, ENDEREÇO: RUA 28 DE DEZEMBRO, 10, 1º ANDAR, CENTRO, RIACHO DOS CAVALOS/PB
suassunaemartins@gmail.com, TELEFONE PARA CONTATO: (83) 98150807

Paulo Henrique Fortes de Lima
Eng. Civil
CREA/PB 1060172



CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS



PROPONENTE: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

ENDEREÇO: RUA 28 DE DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB

À Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.08.03.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAÚBA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, CONFORME PROJETOS E ORÇAMENTO APRESENTADOS.

MUNICÍPIO: BARBALHA - CE

DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE AGOSTO DE 2017 AS 9:00H

Composições Analíticas com Preço Unitário

Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	I2391 SEINFRA	PEDREIRO	H	7,20	1,4	10,08
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	H	4,88	1,4	6,83
Sub-Total ->						64,91
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	I0209 SEINFRA	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	64,94	1	64,94
Insumo	I0109 SEINFRA	AREIA MEDIA	m²	30,47	0,0106	0,32
Insumo	I0441 SEINFRA	CAL HIDRATADA	KG	0,49	1,72	0,84
Insumo	I0805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	KG	0,33	1,72	0,57
Insumo	I1031 SEINFRA	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,91	3	11,73
Insumo	I1155 SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	30,47	1	30,47
Insumo	I1240 SEINFRA	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) SCM PARA PORTA 1FL.	UN	10,53	2	20,66
Insumo	I1590 SEINFRA	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	0,18	8	1,44
Insumo	I1706 SEINFRA	PORTA LISA DE CEDRO 0,60X2,10M	UN	104,04	1	104,04
Insumo	I1724 SEINFRA	PREGO	KG	6,23	0,2	1,25
Insumo	I1919 SEINFRA	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	UN	0,43	6	2,58
Sub-Total ->						238,44
Totais						
Total Sem LS						R\$ 304,36
LS Horista						R\$ 56,48
Total Com LS						R\$ 360,80
BDI						R\$ 72,16
Total com BDI						R\$ 432,96

Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Composição 3	C1974 SEINFRA	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X2.10)m	UN			
Insumo	I0041 SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	5,90	6	33,60
Insumo	I0498 SEINFRA	CARPINTEIRO	H	7,20	6	43,20
Insumo	I2391 SEINFRA	PEDREIRO	H	7,20	2	14,40
Insumo	I2543 SEINFRA	SERVENTE	H	4,88	2	9,76
Sub-Total ->						100,96
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	I0210 SEINFRA	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL.	UN	73,69	1	73,69
Insumo	I0109 SEINFRA	AREIA MEDIA	m²	30,47	0,0106	0,32
Insumo	I0441 SEINFRA	CAL HIDRATADA	KG	0,49	1,72	0,84
Insumo	I0805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	KG	0,33	1,72	0,57
Insumo	I1030 SEINFRA	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	UN	3,91	6	23,46
Insumo	I1154 SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	34,77	1	34,77
Insumo	I1158 SEINFRA	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	UN	13,02	2	27,24
Insumo	I1241 SEINFRA	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) SCM PARA PORTA 2FL.	UN	12,12	1	12,12
Insumo	I1590 SEINFRA	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	0,18	8	1,44
Insumo	I1706 SEINFRA	PORTA LISA DE CEDRO 0,60X2,10M	UN	104,04	2	208,08
Insumo	I1724 SEINFRA	PREGO	KG	6,23	0,5	3,12
Insumo	I1919 SEINFRA	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	UN	0,43	6	2,58
Sub-Total ->						389,43
Totais						
Total Sem LS						R\$ 490,39
LS Horista						R\$ 87,85

CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP, CNPJ: 04.441.785/0001-99, INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 450057, ENDEREÇO: RUA 28 DE DEZEMBRO, 10, 1º ANDAR, CENTRO, RIACHO DOS CAVALOS/PB
suassunaemartins@gmail.com, TELEFONE PARA CONTATO: (83) 98150807

Paulo Henrique Patras de Lima
Eng. Civil
CREA/PB 10660172



CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS



PROPONENTE: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

ENDEREÇO: RUA 28 DE DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB

À Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.08.03.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAÚBA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, CONFORME PROJETOS E ORÇAMENTO APRESENTADOS.

MUNICÍPIO: BARBALHA - CE

DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE AGOSTO DE 2017 AS 9:00H

Composições Analíticas com Preço Unitário

						BDI	20,00%	
						ENCARGOS		87,01%
						Total Com LS		R\$ 578,19
						BDI	20,0%	R\$ 115,64
						Total com BDI		R\$ 693,83
Composição 7.4	C1982 SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1,60X 2,10)m	UN					
Mão de Obra								
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente			Total
Insumo	10041 SEINFRA	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	5,80	8			33,60
Insumo	10488 SEINFRA	CARPINTEIRO	H	7,20	6			43,20
Insumo	12391 SEINFRA	PEDREIRO	H	7,20	2			14,40
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	H	4,35	2			9,70
								Sub-Total ->
								100,96
Material								
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente			Total
Insumo	10210 SEINFRA	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 2FL.	UN	73,69	1			73,69
Insumo	10109 SEINFRA	AREIA MÉDIA	m³	30,47	0,0106			0,32
Insumo	10441 SEINFRA	CAL HIDRATADA	KG	0,49	1,72			0,84
Insumo	10805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	KG	0,33	1,72			0,57
Insumo	11031 SEINFRA	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,91	6			23,46
Insumo	11155 SEINFRA	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	30,47	1			30,47
Insumo	11158 SEINFRA	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	UN	13,62	2			27,24
Insumo	11241 SEINFRA	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL	UN	12,12	2			24,24
Insumo	11590 SEINFRA	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	0,18	8			1,44
Insumo	11708 SEINFRA	PORTA LISA DE CEDRO 0,80X2,10M	UN	104,64	2			209,28
Insumo	11724 SEINFRA	PREGO	KG	6,23	0,4			2,49
Insumo	11919 SEINFRA	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	UN	0,43	6			2,58
								Sub-Total ->
								396,62
Totais								
								Total Sem LS
								R\$ 497,58
								LS Horista
								87,01%
								R\$ 87,85
								Total Com LS
								R\$ 585,39
								BDI
								20,0%
								R\$ 117,08
								Total com BDI
								R\$ 702,47

Composição 7.5	C1426 SEINFRA	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	m²					
Mão de Obra								
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente			Total
Insumo	12391 SEINFRA	PEDREIRO	H	7,20	3			21,60
Insumo	12543 SEINFRA	SERVENTE	H	4,85	3			14,55
								Sub-Total ->
								36,15
Material								
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente			Total
Insumo	10109 SEINFRA	AREIA MÉDIA	m³	30,47	0,008			0,24
Insumo	10441 SEINFRA	CAL HIDRATADA	KG	0,49	0,67			0,33
Insumo	10805 SEINFRA	CIMENTO PORTLAND	KG	0,33	2,84			0,94
Insumo	11222 SEINFRA	GRADE DE FERRO	m²	65,32	1			65,32
								Sub-Total ->
								66,78
Totais								
								Total Sem LS
								R\$ 103,02
								LS Horista
								87,01%
								R\$ 31,53
								Total Com LS
								R\$ 134,55
								BDI
								20,0%
								R\$ 26,91

CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA – EPP, CNPJ: 04.441.785/0001-99, INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 450057, ENDEREÇO: RUA 28 DE DEZEMBRO, 10, 1º ANDAR, CENTRO, RIACHO DOS CAVALOS/PB
suassunaemartins@gmail.com, TELEFONE PARA CONTATO: (83) 98150807

Paulo Henrique Farias de Lima
 Eng.º Civil
 CREA/PB 1060172



CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS



PROponente: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

Endereço: RUA 28 DE ZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB

À Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.06.03.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAÚBA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, CONFORME PROJETOS E ORÇAMENTO APRESENTADOS.

MUNICÍPIO: BARBALHA - CE

DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE AGOSTO DE 2017 AS 9:00H

Composições Analíticas com Preço Unitário

BDI 20,00%
ENCARGOS 87,01%
Total com BDI R\$ 161,46

Composição	C1207 SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS COMASSA ACRÍLICA	m²				Total
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente		
Insumo	10045 SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR	H	5,60	0,25	1,40	
Insumo	12395 SEINFRA	PINTOR	H	7,20	0,35	2,52	
Sub-Total ->							3,92
Material	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente		
Insumo	11347 SEINFRA	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,36	0,5	0,18	
Insumo	11511 SEINFRA	MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LATEX	KG	4,52	0,7	3,16	
Sub-Total ->							3,34
Totais							
Total Sem LS							R\$ 7,26
LS Horista 87,01%							R\$ 3,41
Total Com LS							R\$ 10,67
BDI 20,0%							R\$ 2,13
Total com BDI							R\$ 12,80

Composição	C1208 SEINFRA	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS COMASSA DE PVA	m²				Total
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente		
Insumo	10045 SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR	H	5,60	0,2	1,12	
Insumo	12395 SEINFRA	PINTOR	H	7,20	0,3	2,16	
Sub-Total ->							3,28
Material	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente		
Insumo	11347 SEINFRA	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,36	0,4	0,14	
Insumo	11513 SEINFRA	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	3,48	0,7	2,44	
Sub-Total ->							2,58
Totais							
Total Sem LS							R\$ 5,86
LS Horista 87,01%							R\$ 2,85
Total Com LS							R\$ 8,71
BDI 20,0%							R\$ 1,74
Total com BDI							R\$ 10,45

Composição	C1614 SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS COMASSA	m²				Total
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente		
Insumo	10045 SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR	H	5,80	0,35	1,96	
Insumo	12395 SEINFRA	PINTOR	H	7,20	0,4	2,88	
Sub-Total ->							4,84
Material	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente		
Insumo	10035 SEINFRA	AGUARRAZ MINERAL	L	6,93	0,05	0,35	
Insumo	11488 SEINFRA	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	11,02	0,12	1,32	
Insumo	11347 SEINFRA	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,36	0,25	0,09	
Insumo	12097 SEINFRA	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	8,01	0,17	1,51	
Sub-Total ->							3,27
Totais							
Total Sem LS							R\$ 8,11

CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA – EPP, CNPJ: 04.441.785/0001-99, INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 450057, ENDEREÇO: RUA 28 DE DEZEMBRO, 10, 1º ANDAR, CENTRO, RIACHO DOS CAVALOS/PB
suassunaemartins@gmail.com, TELEFONE PARA CONTATO: (83) 98150807

Paulo Henrique Farias de Lima
 Eng. Civil
 CREA/PB 1086172
 438



CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS



PROponente: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

Endereço: RUA 28 DE DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB

À Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.08.03.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAÚBA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, CONFORME PROJETOS E ORÇAMENTO APRESENTADOS.

MUNICÍPIO: BARBALHA - CE

DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE AGOSTO DE 2017 AS 9:00H

Composições Analíticas com Preço Unitário

BDI	20,00%	R\$ 2,46
ENCARGOS		R\$ 14,78
LS Horista	87,01%	R\$ 4,21
Total Com LS		R\$ 12,32
BDI	20,0%	R\$ 2,46
Total com BDI		R\$ 14,78

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
8.4	C1615 SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	m²			
Mão de Obra						
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	10045 SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR	H	5,60	0,35	1,96
Insumo	12395 SEINFRA	PINTOR	fi	7,20	0,4	2,88
Sub-Total ->						4,84
Material						
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	11490 SEINFRA	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	6,65	0,12	0,80
Insumo	11347 SEINFRA	LIXA PARA MADEIRA MASSA	UN	0,36	0,25	0,09
Insumo	12096 SEINFRA	TINTA LATEX	L	8,33	0,17	1,42
Sub-Total ->						2,31
Totais						
Total Sem LS						R\$ 7,15
LS Horista						87,01% R\$ 4,21
Total Com LS						R\$ 11,35
BDI						20,0% R\$ 2,27
Total com BDI						R\$ 13,62

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
8.5	C1280 SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	m²			
Mão de Obra						
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	10045 SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR	H	5,60	0,35	1,96
Insumo	12395 SEINFRA	PINTOR	H	7,20	0,4	2,88
Sub-Total ->						4,84
Material						
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	10035 SEINFRA	AGUARRAZ MINERAL	L	6,93	0,04	0,28
Insumo	11100 SEINFRA	ESMALTE SINTÉTICO	L	7,95	0,16	1,27
Insumo	11199 SEINFRA	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	10,72	0,13	1,39
Insumo	11347 SEINFRA	LIXA PARA MADEIRA MASSA	UN	0,36	0,4	0,14
Sub-Total ->						3,08
Totais						
Total Sem LS						R\$ 7,92
LS Horista						87,01% R\$ 4,21
Total Com LS						R\$ 12,14
BDI						20,0% R\$ 2,43
Total com BDI						R\$ 14,57

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
8.8	C3425 SEINFRA	PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO	m²			
Mão de Obra						
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	10045 SEINFRA	AJUDANTE DE PINTOR	H	5,60	0,1	0,56
Insumo	12395 SEINFRA	PINTOR	H	7,20	0,6	4,32
Sub-Total ->						4,88
Material						
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente	Total
Insumo	12100 SEINFRA	TINTA ÓLEO	L	8,80	0,2	1,76

CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA – EPP, CNPJ: 04.441.785/0001-99, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 450057, ENDEREÇO: RUA 28 DE DEZEMBRO, 10, 1º ANDAR, CENTRO, RIACHO DOS CAVALOS/PB, E-MAIL: suassunaemartins@gmail.com, TELEFONE PARA CONTATO: (83) 98150807

Paulo Henrique Farias de Lima
Eng. Civil
CREA/PB 1060172



CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS



PROPONENTE: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

ENDEREÇO: RUA 28 DE DEZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB

À Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.08.03.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAÚBA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, CONFORME PROJETOS E ORÇAMENTO APRESENTADOS.

MUNICÍPIO: BARBALHA - CE

DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE AGOSTO DE 2017 AS 9:00H

Composições Analíticas com Preço Unitário

						BDI	20,00%
						ENCARGOS	87,01%
						Sub-Total ->	1,78
Totais						Total Sem LS	R\$ 6,64
						LS Horista	R\$ 4,25
						Total Com LS	R\$ 10,88
						BDI	R\$ 2,18
						Total com BDI	R\$ 13,06
Composição	C1479 SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN				
Mão de Obra							
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente		Total
Insumo	10042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,60	0,37		2,07
Insumo	12312 SEINFRA	FI FTTRICISTA	H	7,20	0,37		2,66
						Sub-Total ->	4,73
Material							
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente		Total
Insumo	11263 SEINFRA	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	5,25	1		5,25
						Sub-Total ->	5,25
Totais						Total Sem LS	R\$ 9,98
						LS Horista	R\$ 4,12
						Total Com LS	R\$ 14,10
						BDI	R\$ 2,82
						Total com BDI	R\$ 16,92
Composição	C2484 SEINFRA	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN				
Mão de Obra							
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente		Total
Insumo	10042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,60	0,29		1,62
Insumo	12312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	7,20	0,29		2,09
						Sub-Total ->	3,71
Material							
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente		Total
Insumo	12107 SEINFRA	TOMADA 2POLOS E TERRA	UN	8,08	1		8,08
						Sub-Total ->	8,08
Totais						Total Sem LS	R\$ 11,79
						LS Horista	R\$ 3,23
						Total Com LS	R\$ 15,02
						BDI	R\$ 3,00
						Total com BDI	R\$ 18,02
Composição	C1184 SEINFRA	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M				
Mão de Obra							
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente		Total
Insumo	10042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,60	0,8		4,48
						Sub-Total ->	4,48
Material							
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente		Total
Insumo	11084 SEINFRA	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	M	1,31	1		1,31
						Sub-Total ->	1,31
Totais						Total Sem LS	R\$ 5,79
						LS Horista	R\$ 3,90
						Total Com LS	R\$ 9,69

CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA – EPP, CNPJ: 04.441.785/0001-99, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 450057, ENDEREÇO: RUA 28 DE DEZEMBRO, 10, 1º ANDAR, CENTRO, RIACHO DOS CAVALOS/PB, FONE: (83) 98150807
suassunaemartins@gmail.com, TELEFONE PARA CONTATO: (83) 98150807

Paulo Henrique Farias de Lima
 Eng. Civil
 CREABR 1050172
 458



CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS



PROponente: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP

CNPJ: 04.441.785/0001-99

Endereço: RUA 28 DE ZEMBRO Nº 10 - 1º ANDAR - CENTRO RIACHO DOS CAVALOS PB

À Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CE

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.08.03.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAÚBA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, CONFORME PROJETOS E ORÇAMENTO APRESENTADOS.

MUNICÍPIO: BARBALHA - CE

DATA DA LICITAÇÃO: 22 DE AGOSTO DE 2017 AS 9:00H

Composições Analíticas com Preço Unitário

BDI	ENCARGOS	20,00%	87,01%
BDI		20,0%	R\$ 1,94
Total com BDI			R\$ 11,63

posição	C0540 SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M						
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente		Total		
Insumo	10042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,80	0,11		0,62		
Insumo	12312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	7,20	0,11		0,79		
Sub-Total ->							1,41		
Material	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente		Total		
Insumo	10356 SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	0,80	1,02		0,82		
Sub-Total ->							0,82		
Totais									
							Total Sem LS	R\$ 2,23	
							LS Horista	87,01%	R\$ 1,23
							Total Com LS	R\$ 3,46	
							BDI	20,0%	R\$ 0,69
							Total com BDI	R\$ 4,14	

posição	C1682 SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16W)	UN						
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente		Total		
Insumo	10042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,60	1,1		6,16		
Insumo	12312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	7,20	1,1		7,92		
Sub-Total ->							14,08		
Material	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente		Total		
Insumo	11368 SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16 W)	UN	25,80	1		25,80		
Sub-Total ->							25,80		
Totais									
							Total Sem LS	R\$ 39,88	
							LS Horista	87,01%	R\$ 12,25
							Total Com LS	R\$ 52,12	
							BDI	20,0%	R\$ 10,42
							Total com BDI	R\$ 62,54	

posição	C2082 SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACCESÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	UN				
Item	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente		Total
Insumo	10042 SEINFRA	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	5,80	4		22,40
Insumo	12312 SEINFRA	ELETRICISTA	H	7,20	4		28,80
Insumo	11088 SEINFRA	ELETROTECNICO MONTADOR	H	7,20	4		28,80
Sub-Total ->							80,00
Material	Código Banco	Descrição	Und	Valor Unit	Coefficiente		Total
Insumo	10055 SEINFRA	AMPERIMETRO (86 X 99)MM - ESC. 0 A 500A	UN	78,89	1		78,89
Insumo	10199 SEINFRA	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	UN	14,05	1		14,05
Insumo	10546 SEINFRA	CHAVE COMUTADORA P/ AMPERIMETRO/VOLTIMETRO	UN	41,79	2		83,58
Insumo	11204 SEINFRA	FUSIVEL DIAZED 25A	UN	1,19	1		1,19
Insumo	11476 SEINFRA	LÂMPADA SINALIZADORAS ATE 5W	UN	5,31	3		15,93
Insumo	11767 SEINFRA	QUADRO METÁLICO P/QGBT (1,90 X 0,80 X 0,60)M	UN	631,02	1		631,02
Insumo	12156 SEINFRA	TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 0 - 100A	UN	69,45	3		208,35

CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP, CNPJ: 04.441.785/0001-99, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 450057, ENDEREÇO: RUA 28 DE DEZEMBRO, 10, 1º ANDAR, CENTRO, RIACHO DOS CAVALOS/PB
suassunaemartins@gmail.com, TELEFONE PARA CONTATO: (83) 98150807

Paulo Henrique Farias de Lima
Eng Civil
CREAMPB-1860172
468