

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2017.08.03.1

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA – CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAÚBA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE

DATA E HORAS DA LICITAÇÃO: DATA DE ABERTURA: 22-08-2017 | HORA DA ABERTURA: 09:00



COMPOSIÇÕES

4.1. C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,98164243	10,47	10,28
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,98164243	13,46	13,21
TOTAL MAO DE OBRA:						23,49
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,43574849	2,84	9,76
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,11779710	9,40	1,11
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,43574849	1,35	4,64
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,30558442	21,88	28,57
TOTAL MATERIAL:						44,07
VALOR:						67,56

4.2. C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,07969201	13,46	14,53
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,07969201	9,13	9,86
TOTAL MAO DE OBRA:						24,39
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	32,39076036	0,46	14,90
TOTAL MATERIAL:						14,90
VALOR:						39,29

4.3. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,07972094	13,46	14,53
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,07972094	9,13	9,86
TOTAL MAO DE OBRA:						24,39
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	5,88938695	0,46	2,71
TOTAL MATERIAL:						2,71
VALOR:						27,10

5.1. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,27584303	9,13	11,65
TOTAL MAO DE OBRA:						11,65

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2017.08.03.1

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA – CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAÚBA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE

DATA E HORAS DA LICITAÇÃO: DATA DE ABERTURA: 22-08-2017 | HORA DA ABERTURA: 09:00



COMPOSIÇÕES

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,12863038	56,43
TOTAL MATERIAL:					56,43
VALOR:					68,08

5.2. C1920 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

QUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,19633149	0,32
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,78532596	8,87
TOTAL EQUIPAMENTO:					9,18

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1227	GRANITEIRO/MAMORISTA	SEINFRA	H	1,47248617	19,82
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,17798893	15,86
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,17798893	10,76
TOTAL MAO DE OBRA:					46,43

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	20,61480631	8,45
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,02944972	1,47
I0508	CERA	SEINFRA	KG	0,14724861	2,16
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,09245484	13,05
I0967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,02944972	0,47
I1101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,09816575	2,99
I1102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,04908287	1,49
I1316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,45414361	2,53
TOTAL MATERIAL:					32,61
VALOR:					88,22

5.3. C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,98159929	13,21
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12883919	10,31
TOTAL MAO DE OBRA:					23,52

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01786510	0,82
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,37916414	2,69
TOTAL MATERIAL:					3,51
VALOR:					27,03

5.4. C4437 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)



EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2017.08.03.1

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA – CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAÚBA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE

DATA E HORAS DA LICITAÇÃO: DATA DE ABERTURA: 22-08-2017 | HORA DA ABERTURA: 09:00

COMPOSIÇÕES

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,17797008	13,46	15,86
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,17797008	9,13	10,75
TOTAL MAO DE OBRA:						26,61
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16498	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,07980590	26,20	28,29
TOTAL MATERIAL:						28,29
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,01963283	498,08	9,78
TOTAL SERVICOS:						9,78
VALOR:						64,68

6.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09807364	13,46	1,32
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14711046	9,13	1,34
TOTAL MAO DE OBRA:						2,66
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00598249	46,00	0,28
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,38318946	0,50	1,19
TOTAL MATERIAL:						1,47
VALOR:						4,13

6.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,58900408	13,46	7,93
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58900408	9,13	5,38
TOTAL MAO DE OBRA:						13,31
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02454184	595,08	14,60
TOTAL SERVICOS:						14,60
VALOR:						27,91

6.3. C4432 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,37419924	13,46	18,50
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,37419924	9,13	12,55

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2017.08.03.1

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA – CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAÚBA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE

DATA E HORAS DA LICITAÇÃO: DATA DE ABERTURA: 22-08-2017 | HORA DA ABERTURA: 09:00



COMPOSIÇÕES

						TOTAL MAO DE OBRA:	31,04
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16498	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,07972797	26,20	28,29	
						TOTAL MATERIAL:	28,29
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,01963141	498,08	9,78	
						TOTAL SERVICOS:	9,78
						VALOR:	69,11

7.1. C1986 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,68118616	10,47	38,54	
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,68118616	13,46	49,55	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,37430950	13,46	18,50	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,37430950	9,13	12,55	
						TOTAL MAO DE OBRA:	119,14
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01040549	46,00	0,48	
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	0,98164964	98,05	96,25	
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,68843739	0,74	1,25	
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,68843739	0,50	0,84	
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,94494892	5,90	17,38	
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	0,98164964	46,00	45,16	
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,96329928	15,60	30,63	
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	7,85319713	0,27	2,12	
I1707	PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M	SEINFRA	UN	0,98164964	138,00	135,47	
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,19632993	9,40	1,85	
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	5,88989785	0,65	3,83	
						TOTAL MATERIAL:	335,24
						VALOR:	454,38

7.2. C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,68116327	10,47	38,54	
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,68116327	13,46	49,55	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,37430096	13,46	18,50	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,37430096	9,13	12,55	
						TOTAL MAO DE OBRA:	119,14



EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2017.08.03.1

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA – CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAÚBA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE

DATA E HORAS DA LICITAÇÃO: DATA DE ABERTURA: 22-08-2017 | HORA DA ABERTURA: 09:00

COMPOSIÇÕES

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01040542	46,00 0,48
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	0,98164354	98,05 96,25
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,68842689	0,74 1,25
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,68842689	0,50 0,84
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,94493062	5,90 17,38
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	0,98164354	46,00 45,16
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,96328708	15,60 30,63
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	7,85314831	0,27 2,12
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	0,98164354	158,00 155,10
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,19632870	9,40 1,85
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	5,88986123	0,65 3,83
TOTAL MATERIAL:					354,87
VALOR:					474,01

7.3. C1974 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X2.10)m (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	5,88992004	10,47 61,67
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	5,88992004	13,46 79,28
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,96330668	13,46 26,43
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,96330668	9,13 17,92
TOTAL MAO DE OBRA:					185,30

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01040553	46,00 0,48
I0210	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL.	SEINFRA	UN	0,98165334	111,27 109,23
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,68844374	0,74 1,25
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,68844374	0,50 0,84
I1030	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	5,88992004	5,90 34,75
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	0,98165334	52,50 51,54
I1158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	1,96330668	20,56 40,37
I1241	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL.	SEINFRA	UN	0,98165334	18,30 17,96
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	7,85322672	0,27 2,12
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,96330668	158,00 310,20
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,49082668	9,40 4,61
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	5,88992004	0,65 3,83
TOTAL MATERIAL:					577,18
VALOR:					762,48

7.4. C1982 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.60X 2.10)m (UN)

**NOVA****Construções e Empreendimentos EIRELI-ME**

CNPJ: 19.420.845/0001-64, ENDEREÇO: Rua do Cruzeiro, Nº 1165, Sala 'B', Bairro São Miguel, CEP: 63.010-212, JUAZEIRO DO NORTE-CE.

CONTATOS: Email: inova_ce@yahoo.com.br FONE/FAX.: (88) 3512-1578 / CEL.: (88) 9812-2222

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2017.08.03.1**À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA – CE****OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAÚBA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE****DATA E HORAS DA LICITAÇÃO: DATA DE ABERTURA: 22-08-2017 | HORA DA ABERTURA: 09:00****COMPOSIÇÕES**

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	5,88999083	10,47	61,67
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	5,88999083	13,46	79,28
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,96333028	13,46	26,43
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,96333028	9,13	17,93
TOTAL MAO DE OBRA:						185,30

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01040565	46,00	0,48
I0210	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL.	SEINFRA	UN	0,98166514	111,27	109,23
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,68846404	0,74	1,25
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,68846404	0,50	0,84
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	5,88999083	5,90	34,75
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	0,98166514	46,00	45,16
I1158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	1,96333028	20,56	40,37
I1241	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL.	SEINFRA	UN	1,96333028	18,30	35,93
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	7,85332111	0,27	2,12
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,96333028	158,00	310,21
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,39266605	9,40	3,69
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	5,88999083	0,65	3,83
TOTAL MATERIAL:						587,85
VALOR:						773,15

7.5. C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,94484402	13,46	39,64
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,94484402	9,13	26,89
TOTAL MAO DE OBRA:						66,52

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00785291	46,00	0,36
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,55952036	0,74	0,41
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,78778568	0,50	1,39
I1222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	0,98161467	98,62	96,81
TOTAL MATERIAL:						98,98
VALOR:						165,50

8.1. C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,24546812	10,47	2,57
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,34365536	13,46	4,63

INOVA CONST. E EMP. EIRELI-ME
 CNPJ: 19.420.845/0001-64
 RODNEY ROB QUEIROGA FREITAS
 CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)

J. DO NORTE - CE

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
 RESP. TÉCNICO CREA Nº RE 38423/D
 CPF: nº 039.682.624-90

MISSÃO
 3074
 Rúbrica
 020

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2017.08.03.1

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA – CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAÚBA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE

DATA E HORAS DA LICITAÇÃO: DATA DE ABERTURA: 22-08-2017 | HORA DA ABERTURA: 09:00

COMPOSIÇÕES

						TOTAL MAO DE OBRA:	7,20
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,49093623	0,55	0,27	
I1511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,68731072	6,83	4,69	
						TOTAL MATERIAL:	4,96
						VALOR:	12,16

. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19653131	10,47	2,06	
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,29479698	13,46	3,97	
						TOTAL MAO DE OBRA:	6,03
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,39306264	0,55	0,22	
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,68785962	5,26	3,62	
						TOTAL MATERIAL:	3,83
						VALOR:	9,86

8.3. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34368849	10,47	3,60	
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39278684	13,46	5,29	
						TOTAL MAO DE OBRA:	8,89
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04909836	10,46	0,51	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,24549178	0,55	0,14	
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	SEINFRA	L	0,11783606	16,64	1,96	
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,16693441	13,45	2,25	
						TOTAL MATERIAL:	4,85
						VALOR:	13,74

8.4. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34363971	10,47	3,60	
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39273109	13,46	5,29	
						TOTAL MAO DE OBRA:	8,88
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,24545693	0,55	0,14	
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,11781933	10,04	1,18	

**NOVA****Construções e Empreendimentos EIRELI-ME**

CNPJ: 19.420.845/0001-64, ENDEREÇO: Rua do Cruzeiro, Nº 1165, Sala 'B', Bairro São Miguel, CEP: 63.010-212, JUAZEIRO DO NORTE-CE.

CONTATOS: Email: inova_ce@yahoo.com.br FONE/FAX.: (88) 3512-1578 / CEL.: (88) 9812-2222

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2017.08.03.1**À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA – CE****OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAÚBA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE****DATA E HORAS DA LICITAÇÃO: DATA DE ABERTURA: 22-08-2017 | HORA DA ABERTURA: 09:00****COMPOSIÇÕES**

12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,16691072	12,57	2,10
					TOTAL MATERIAL:	3,42
					VALOR:	12,30

8.5. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34360983	10,47	3,60
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39269695	13,46	5,29
					TOTAL MAO DE OBRA:	8,88

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03926970	10,46	0,41
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,15707878	12,00	1,88
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,12762650	16,18	2,06
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,39269695	0,55	0,22
					TOTAL MATERIAL:	4,58
					VALOR:	13,46

8.6. C3425 - PINTURA A ÓLEO PARA FERRO FUNDIDO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,09812372	10,47	1,03
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,58874230	13,46	7,92
					TOTAL MAO DE OBRA:	8,95

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12100	TINTA ÓLEO	SEINFRA	L	0,19624743	13,29	2,61
					TOTAL MATERIAL:	2,61
					VALOR:	11,56

9.1. C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36329557	10,47	3,80
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36329557	13,46	4,89
					TOTAL MAO DE OBRA:	8,69

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	0,98187992	7,93	7,79
					TOTAL MATERIAL:	7,79
					VALOR:	16,48

9.2. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

INOVA CONST. E EMP. EIRELI-ME
 CNPJ: 19.420.845/0001-64
 RODNEY ROB QUEIROGA FREITAS
 CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)

J. DO NORTE - CE

ALLAN WADSON QUEIROGA SOMBES DE ALMEIDA
 RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
 CPF: nº 039.682.624-50



NOVA Construções e Empreendimentos EIRELI-ME

CNPJ: 19.420.845/0001-64, ENDEREÇO: Rua do Cruzeiro, Nº 1165, Sala 'B', Bairro São Miguel, CEP: 63.010-212, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CONTATOS: Email: inova_ce@yahoo.com.br FONE/FAX.: (88) 3512-1578 / CEL.: (88) 9812-2222

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2017.08.03.1

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA – CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAÚBA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE

DATA E HORAS DA LICITAÇÃO: DATA DE ABERTURA: 22-08-2017 | HORA DA ABERTURA: 09:00

3076
Rúbrica
LICITAÇÃO

COMPOSIÇÕES

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA H	0,28485299	10,47	2,98
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA H	0,28485299	13,46	3,83
TOTAL MAO DE OBRA:				6,82

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2107 TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA UN	0,98225168	12,20	11,98
TOTAL MATERIAL:				11,98
VALOR:				18,80

9.3. C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA H	0,78562936	10,47	8,23
TOTAL MAO DE OBRA:				8,23

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1084 ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA M	0,98203671	1,98	1,94
TOTAL MATERIAL:				1,94
VALOR:				10,17

9.4. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA H	0,10810922	10,47	1,13
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA H	0,10810922	13,46	1,46
TOTAL MAO DE OBRA:				2,59

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA M	1,00246735	1,21	1,21
TOTAL MATERIAL:				1,21
VALOR:				3,80

9.5. C1662 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA H	1,07989474	10,47	11,31
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA H	1,07989474	13,46	14,54
TOTAL MAO DE OBRA:				25,84

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1368 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA UN	0,98172249	38,95	38,24
TOTAL MATERIAL:				38,24
VALOR:				64,08

9.6. C2062 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO (UN)

INOVA CONST. E EMP. EIRELI-ME
CNPJ: 19.420.845/0001-64
RODNEY ROB QUEIROGA FREITAS
CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)

J. DO NORTE - CE

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
CPF: nº 039.682.624-50

**NOVA****Construções e Empreendimentos EIRELI-ME**

CNPJ: 19.420.845/0001-64, ENDEREÇO: Rua do Cruzeiro, Nº 1165, Sala 'B', Bairro São Miguel, CEP: 63.010-212, JUAZEIRO DO NORTE-CE.

CONTATOS: Email: inova_ce@yahoo.com.br FONE/FAX.: (88) 3512-1578 / CEL.: (88) 9812-2222

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2017.08.03.1**À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA – CE****OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADA NO SÍTIO MACAÚBA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE****DATA E HORAS DA LICITAÇÃO: DATA DE ABERTURA: 22-08-2017 | HORA DA ABERTURA: 09:00****COMPOSIÇÕES**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,92643544	10,47	41,11
I1088	ELETROTECNICO MONTADOR	SEINFRA	H	3,92643544	13,46	52,85
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,92643544	13,46	52,85
					TOTAL MAO DE OBRA:	146,81
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0055	AMPERIMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500A	SEINFRA	UN	0,98160886	119,11	116,92
I0199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	SEINFRA	UN	0,98160886	21,21	20,82
I0546	CHAVE COMUTADORA P/ AMPERIMETRO/VOLTIMETRO	SEINFRA	UN	1,96321772	63,10	123,88
I1204	FUSIVEL DIAZED 25A	SEINFRA	UN	0,98160886	1,79	1,76
I1476	LÂMPADA SINALIZADORAS ATE 5W	SEINFRA	UN	2,94482658	8,01	23,59
I1767	QUADRO METÁLICO P/QGBT (1,90 X 0,90 X 0,60)M	SEINFRA	UN	0,98160886	953,67	936,13
I2156	TRANSFORMADOR CORRENTE EM QD DE 0 - 100A	SEINFRA	UN	2,94482658	104,87	308,82
I2263	VOLTÍMETRO (96 X 96)MM - ESC. 0 A 500V	SEINFRA	UN	0,98160886	155,39	152,53
					TOTAL MATERIAL:	1684,45
					VALOR:	1.831,26

10.1. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,96328378	10,47	20,56
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,96328378	13,46	26,43
					TOTAL MAO DE OBRA:	46,98
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	0,98164189	239,70	235,30
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	1,96328378	0,17	0,33
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	0,98164189	152,60	149,80
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	0,98164189	16,06	15,77
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,54971945	0,38	0,21
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	SEINFRA	UN	1,96328378	2,55	5,01
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	0,98164189	20,90	20,52
					TOTAL MATERIAL:	426,93
					VALOR:	473,91

10.2. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,23942923	10,47	33,92
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,23942923	13,46	43,60
					TOTAL MAO DE OBRA:	77,52
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	1,96329044	0,17	0,33

INOVA CONST. E EMP. EIRELI-ME
 CNPJ: 19.420.845/0001-64
RODNEY ROB QUEIROGA FREITAS
 CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)

J. DO NORTE - CE

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
 RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
 CPF: nº 039.582.624-50