



NOVA Construções e Empreendimentos EIRELI-ME

CNPJ: 19.420.845/0001-64, ENDEREÇO: Rua do Cruzeiro, N° 1165, Sala 'B', Bairro São Miguel, CEP: 63.010-212, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
 CONTATOS: Email: inova_ce@yahoo.com.br FONE/FAX.: (88) 3512-1578 / CEL.: (88) 9812-2222

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE N° 2017.08.03.2

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA – CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSEFA ALVES, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE

DATA E HORAS DA LICITAÇÃO: 04-08-2017 | DATA DE ABERTURA: 22-08-2017 | HORA DA ABERTURA: 14:00:00

ORÇAMENTO								
8.1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	359,70	12,19	4.384,74	
8.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	436,35	9,88	4.311,14	
8.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	359,70	13,77	4.953,07	
8.4	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	436,35	12,33	5.380,20	
8.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	80,64	13,49	1.087,83	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							7.627,68
9.1	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	16,52	132,16	
9.2	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	14,00	18,83	263,62	
9.3	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	140,00	10,19	1.426,60	
9.4	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	30,00	7,15	214,50	
9.5	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	400,00	3,81	1.524,00	
9.6	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	13,00	149,76	1.946,88	
9.7	C1662	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	33,00	64,24	2.119,92	
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							28.574,40
10.1	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	400,87	400,87	
10.2	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	881,53	881,53	
10.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	9,00	475,03	4.275,27	
10.4	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	6,00	240,80	1.444,80	
10.5	C1793	MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL	SEINFRA	M	2,00	629,18	1.258,36	
10.6	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	12,00	192,97	2.315,64	
10.7	C0386	BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m	SEINFRA	UN	1,00	1.848,64	1.848,64	
10.8	C4162	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M	SEINFRA	UN	1,00	1.871,03	1.871,03	
10.9	C4760	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES	SEINFRA	M	120,00	37,26	4.471,20	
10.10	C2597	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	50,00	13,28	664,00	
10.11	C2360	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	10,00	17,54	175,40	
10.12	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	15,00	9,62	144,30	

INOVA CONST. E EMP. EIRELI-ME
 CNPJ: 19.420.845/0001-64
RÓDNEY ROB QUEIROGA FREITAS
 CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)

J. DO NORTE - CE

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
 RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
 CPF: nº 039.682.624-50

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2017.08.03.2

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA – CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSEFA ALVES, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE

DATA E HORAS DA LICITAÇÃO: 04-08-2017 | DATA DE ABERTURA: 22-08-2017 | HORA DA ABERTURA: 14:00:00

ORÇAMENTO

10.13	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=25mm(3/4")	SEINFRA	M	130,00	13,31	1.730,30
10.14	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	18,00	86,30	1.553,40
10.15	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	132,05	528,20
10.16	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	146,45	292,90
10.17	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	SEINFRA	PT	3,00	137,54	412,62
10.18	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	24,00	29,77	714,48
10.19	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	3,78	267,05	1.009,45
10.20	C3674	SUORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	SEINFRA	UN	12,00	8,23	98,76
10.21	C1437	GRELHA DE FERRO P/CANALETAS	SEINFRA	M2	15,00	165,55	2.483,25
11	FORRO						5.199,69
11.1	C4285	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	150,15	34,63	5.199,69
12	DIVERSOS						7.700,67
12.1	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3.00m	SEINFRA	UN	2,00	826,50	1.653,00
12.2	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	2,00	626,17	1.252,34
12.3	C2997	ESCORREGADOR GRANDE, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	671,92	671,92
12.4	C3646	GAIOLA LABIRINTO, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	672,56	672,56
12.5	C3000	GANGORRA C/ 03 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	842,39	842,39
12.6	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	414,70	6,29	2.608,46
						VALOR ORÇAMENTO:	304.988,01
						VALOR BDI:	70.147,24
						VALOR TOTAL:	375.135,25

Importa o presente orçamento o valor de Trezentos e Setenta e Cinco Mil Cento e Trinta e Cinco reais e Vinte e Cinco centavos.

**NOVA****Construções e Empreendimentos EIRELI-ME**

CNPJ: 19.420.845/0001-64, ENDEREÇO: Rua do Cruzeiro, Nº 1165, Sala 'B', Bairro São Miguel, CEP: 63.010-212, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
 CONTATOS: Email: inova_ce@yahoo.com.br FONE/FAX.: (88) 3512-1578 / CEL.: (88) 9812-2222

**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2017.08.03.2****À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA – CE**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSEFA ALVES, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE

DATA E HORAS DA LICITAÇÃO: 04-08-2017 | DATA DE ABERTURA: 22-08-2017 | HORA DA ABERTURA: 14:00:00

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

Fórmula do BDI:

COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração Central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,23
R	Riscos	1,27
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	1,78
I	Impostos	11,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15
	BDI =	23,00%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

INOVA CONST. E EMP. EIRELI-ME
 CNPJ: 19.420.845/0001-64
 RODNEY ROB QUEIROGA FREITAS
 CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)

J. DO NORTE - CE

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
 RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
 CPF: nº 039.682.624-50



EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE N° 2017.08.03.2

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA – CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSEFA ALVES, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE

DATA E HORAS DA LICITAÇÃO: 04-08-2017 | DATA DE ABERTURA: 22-08-2017 | HORA DA ABERTURA: 14:00-00

ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	46,4500	17,7100
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
	TOTAL	15,4300	11,7800
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
	TOTAL	8,3300	3,3900

Horista = 87,01%

A + B + C + D

**NOVA****Construções e Empreendimentos EIRELI-ME**

CNPJ: 19.420.845/0001-64, ENDEREÇO: Rua do Cruzeiro, Nº 1165, Sala 'B', Bairro São Miguel, CEP: 63.010-212, JUAZEIRO DO NORTE-CE.

CONTATOS: Email: inova_ce@yahoo.com.br FONE/FAX.: (88) 3512-1578 / CEL.: (88) 9812-2222

**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2017.08.03.2****À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA – CE****OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSEFA ALVES, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE****DATA E HORAS DA LICITAÇÃO: 04-08-2017 | DATA DE ABERTURA: 22-08-2017 | HORA DA ABERTURA: 14:00:00****COMPOSIÇÃO**

1.1. C2316 - TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,78716751	13,46	10,60
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,78716751	9,13	7,19
TOTAL MAO DE OBRA:						17,78
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10527	CHAPA COMPENSADO RESINADO 6MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,08235532	9,14	9,89
11160	FERRAGEM PARA PORTAO DE TAPUME	SEINFRA	KG	0,49197970	6,66	3,28
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	3,09947208	14,79	45,64
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,14759391	9,40	1,39
TOTAL MATERIAL:						60,40
VALOR:						78,18

1.2. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24534302	9,13	2,24
TOTAL MAO DE OBRA:						2,24
VALOR:						2,24


1.3. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)						
EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 I (CHP)	SEINFRA	H	0,03443705	98,26	3,38
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03443705	34,20	1,18
TOTAL EQUIPAMENTO:						4,56
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,03311150	9,13	9,43
TOTAL MAO DE OBRA:						9,43
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,08230729	46,00	49,79
TOTAL MATERIAL:						49,79
VALOR:						63,78

1.4. C1630 - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,12783921	13,46	1,72
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,12783921	9,13	1,17
TOTAL MAO DE OBRA:						2,89
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,01966757	14,60	0,29
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,03933514	14,79	0,58
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01180054	9,40	0,11
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00885041	20,60	0,18
TOTAL MATERIAL:						1,16
VALOR:						4,05

INOVA CONS. E EMP. EIRELI-ME
 CNPJ: 19.420.845/0001-64
RODNEY ROB QUEIROGA FREITAS
 CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)

J. DO NORTE - CE

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
 RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
 CPF: nº 039.682.624-50



EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE N° 2017.08.03

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSEFA ALVES, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE

DATA E HORAS DA LICITAÇÃO: 04-08-2017 | DATA DE ABERTURA: 22-08-2017 | HORA DA ABERTURA: 14:00:00

COMPOSIÇÃO

1.5. C2204 - RETIRADA DE ÁRVORES (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	23,60460073	9,13	215,51
TOTAL MAO DE OBRA:						215,51
VALOR:						215,51

1.6. C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,95201462	13,46	39,73
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,95201462	13,46	39,73
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,95201462	9,13	26,95
TOTAL MAO DE OBRA:						106,42
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,16728083	16,23	2,71
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	SEINFRA	UN	0,16728083	17,60	2,94
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,47600731	22,40	33,06
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	SEINFRA	M2	0,98400487	79,39	78,12
TOTAL MATERIAL:						116,84
SERVICIO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,01230006	361,63	4,45
TOTAL SERVICIO:						4,45
VALOR:						227,71

1.7. C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07875130	13,46	1,06
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,78751291	9,13	7,19
TOTAL MAO DE OBRA:						8,25
VALOR:						8,25

1.8. C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,06882436	13,46	0,93
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,68824368	9,13	6,28
TOTAL MAO DE OBRA:						7,21
VALOR:						7,21


1.9. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29515120	13,46	3,97
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,95151204	9,13	26,95
TOTAL MAO DE OBRA:						30,92
VALOR:						30,92

2.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

**NOVA****Construções e Empreendimentos EIRELI-ME**

CNPJ: 19.420.845/0001-64, ENDEREÇO: Rua do Cruzeiro, Nº 1165, Sala 'B', Bairro São Miguel, CEP: 63.010-212, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
 CONTATOS: Email: inova_ce@yahoo.com.br FONE/FAX.: (88) 3512-1578 / CEL.: (88) 9812-2222

**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2017.08.03.2****À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA – CE**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSEFA ALVES, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE

DATA E HORAS DA LICITAÇÃO: 04-08-2017 | DATA DE ABERTURA: 22-08-2017 | HORA DA ABERTURA: 14:00:00

COMPOSIÇÃO

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,60570015	9,13	23,79
TOTAL MAO DE OBRA:						23,79
VALOR:						23,79

2.2. C0095 - APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,67141362	9,13	15,26
TOTAL MAO DE OBRA:						15,26
VALOR:						15,26

2.3. C0096 - REATERRO APILOADO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,45875364	9,13	22,45
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,09835015	25,13	2,47
TOTAL MAO DE OBRA:						24,92
VALOR:						24,92

3.1. C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,36355180	13,46	112,57
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,05231488	9,13	82,55
TOTAL MAO DE OBRA:						195,22

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,20662892	50,00	10,33
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	30,45316800	0,74	22,54
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,45316800	0,50	15,23
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	231,22760837	0,42	97,12
TOTAL MATERIAL:						145,21
VALOR:						340,43

3.2. C0047 - ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,31477808	13,46	4,24
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39347259	9,13	3,59
TOTAL MAO DE OBRA:						7,83

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00964008	46,00	0,44
10229	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	SEINFRA	UN	12,78785931	0,97	12,40
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,44601178	0,74	1,07
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,44601178	0,50	0,72
TOTAL MATERIAL:						14,64
VALOR:						22,47

3.3. C0849 - CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 20 MPa (M3)

INOVA CONST. E EMP. EIRELI-ME
 CNPJ: 19.420.845/0001-64
RODNEVOB QUEIROGA FREITAS
 CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)

J. DO NORTE - CE

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
 RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
 CPF: nº 039.682.624-50

**NOVA****Construções e Empreendimentos EIRELI-ME**

CNPJ: 19.420.845/0001-64, ENDEREÇO: Rua do Cruzeiro, N° 1105, Sala 'B', Bairro São Miguel, CEP: 63.010-212, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
 CONTATOS: Email: inova_ce@yahoo.com.br FONE/FAX.: (88) 3512-1578 / CEL.: (88) 9812-2222

**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE N° 2017.08.03.2****À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CE**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSEFA ALVES, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE

DATA E HORAS DA LICITAÇÃO: 04-08-2017 | DATA DE ABERTURA: 22-08-2017 | HORA DA ABERTURA: 14:00:00

COMPOSIÇÃO

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10836	CONCRETO USINADO FCK=20 MPA	SEINFRA	M3	1,00361881	257,00	257,93
TOTAL MATERIAL:					257,93	
VALOR:					257,93	

3.4. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,96768760	13,46	26,49
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,90306280	9,13	53,89
TOTAL MAO DE OBRA:					80,38	
VALOR:					80,38	

3.5. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,27950628	10,47	13,40
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,27950628	13,46	17,22
TOTAL MAO DE OBRA:					30,62	

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,39389424	6,60	2,60
11728	PREGO 18X27	SEINFRA	KG	0,14763534	9,40	1,39
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,49211780	4,74	2,33
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,98423559	6,18	6,08
TOTAL MATERIAL:					12,40	
VALOR:					43,02	

3.6. C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	0,00786248	105,96	0,83
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,83	

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07862484	10,47	0,82
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07862484	13,46	1,06
TOTAL MAO DE OBRA:					1,88	

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01965621	9,97	0,20
17952	AÇO CA-50/60	SEINFRA	KG	1,03195096	4,05	4,18
TOTAL MATERIAL:					4,38	
VALOR:					7,09	

3.7. C0806 - COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (M2)


MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,47616338	13,46	19,87
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,83649258	9,13	7,64
TOTAL MAO DE OBRA:					27,51	

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

INOVA CONSTR. E EMP. EIRELI-ME
 CNPJ: 19.420.845/0001-64
RÓDNEY ROB QUEIROGA FREITAS
 CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)

J. DO NORTE - CE

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
 RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
 CPF: nº 039.682.624-50

**NOVA****Construções e Empreendimentos EIRELI-ME**

CNPJ: 19.420.845/0001-64, ENDEREÇO: Rua do Cruzeiro, Nº 1165, Sala 'B', Bairro São Miguel, CEP: 63.010-242, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
 CONTATOS: Email: inova_ce@yahoo.com.br FONE/FAX.: (88) 3512-1578 / CEL.: (88) 9812-2222

**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2017.08.03****À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA – CE**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSEFA ALVES, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE

DATA E HORAS DA LICITAÇÃO: 04-08-2017 | DATA DE ABERTURA: 22-08-2017 | HORA DA ABERTURA: 14:00:00

COMPOSIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
I0823	COBOGO DE CONCRETO TIPO VENEZIANO (50X50X6)CM	SEINFRA	UN	3,93643567	4,07	16,02
TOTAL MATERIAL:					16,02	
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 5/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00354280	390,20	1,38
TOTAL SERVIÇO:					1,38	
VALOR:					44,91	

C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINEIRO	SEINFRA	H	0,98396756	10,47	10,30
I0498	CARPINEIRO	SEINFRA	H	0,98396756	13,46	13,24
TOTAL MAO DE OBRA:					23,55	
MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,44388647	2,84	9,78
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,11807611	9,40	1,11
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,44388647	1,35	4,65
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,30867685	21,88	28,63
TOTAL MATERIAL:					44,17	
VALOR:					67,72	

4.2. C1335 - ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 10 A 13m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) (M2)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
I0041	AJUDANTE DE CARPINEIRO	SEINFRA	H	1,77121454	10,47	18,54
I0498	CARPINEIRO	SEINFRA	H	1,77121454	13,46	23,84
TOTAL MAO DE OBRA:					42,39	
MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
I1161	FERRAGEM PARA TELHADOS	SEINFRA	KG	0,25584210	10,90	2,79
I1495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	M3	0,02756222	2800,00	77,15
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,11808097	9,40	1,11
TOTAL MATERIAL:					81,04	
VALOR:					123,43	

4.3. C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,08244059	13,46	14,57
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,08244059	9,13	9,88
TOTAL MAO DE OBRA:					24,45	
MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	32,47321772	0,46	14,94
TOTAL MATERIAL:					14,94	
VALOR:					39,39	

5.1. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,27902882	9,13	11,68

INOVA CONST. É EMP. EIRELI-ME
 CNPJ: 19.420.845/0001-64
 RODNEY ROB QUEIROGA FREITAS
 CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)

J. DO NORTE - CE

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
 RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
 CPF: nº 039.682.624-50

**NOVA****Construções e Empreendimentos EIRELI-ME**

CNPJ: 19.420.845/0001-64, ENDEREÇO: Rua do Cruzeiro, Nº 1165, Sala 'B', Bairro São Miguel, CEP: 63.010-212, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
 CONTATOS: Email: inova_ce@yahoo.com.br FONE/FAX.: (88) 3512-1578 / CEL.: (88) 9812-2229

**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2017.08.03.2****À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA – CE**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSEFA ALVES, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE

DATA E HORAS DA LICITAÇÃO: 04-08-2017 | DATA DE ABERTURA: 22-08-2017 | HORA DA ABERTURA: 14:00:00

COMPOSIÇÃO

				TOTAL MAO DE OBRA:		11,68
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,13144857	50,00	56,57
TOTAL MATERIAL:						56,57
VALOR:						68,25

5.2. C4601 - PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,98391126	13,46	13,24
I2543	SERVEUTE	SEINFRA	H	1,13149795	9,13	10,33
TOTAL MAO DE OBRA:						23,57
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02390905	46,00	1,10
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,19239130	0,50	3,60
TOTAL MATERIAL:						4,70
VALOR:						28,27

5.3. C4439 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,18074219	13,46	15,89
I2543	SERVEUTE	SEINFRA	H	1,18074219	9,13	10,78
TOTAL MAO DE OBRA:						26,67
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6500	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,08234700	32,61	35,30
TOTAL MATERIAL:						35,30
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,01967904	498,08	9,80
TOTAL SERVICIO:						9,80
VALOR:						71,77

5.4. C4440 - PORCELANATO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,18074682	13,46	15,89
I2543	SERVEUTE	SEINFRA	H	1,18074682	9,13	10,78
TOTAL MAO DE OBRA:						26,67
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6501	PORCELANATO POLIDO	SEINFRA	M2	1,08235126	56,65	61,32
TOTAL MATERIAL:						61,32
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,01967912	498,08	9,80
TOTAL SERVICIO:						9,80
VALOR:						97,79

5.5. C4439 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

INOVA CONST. E EMP. EIRELI-ME
 CNPJ: 19.420.845/0001-64
 RODNEY ROB QUEIROGA FREITAS
 CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)

J. DO NORTE - CE

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
 RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
 CPF: nº 039.682.624-50



INOVA Construções e Empreendimentos EIRELI-ME

CNPJ: 19.420.845/0001-64, ENDEREÇO: Rua do Cruzeiro, Nº 1165, Sala 'B', Bairro São Miguel, CEP: 63.010-212, JUAZEIRO DO NORTE-CE.

CONTATOS: Email: inova_ce@yahoo.com.br FONE/FAX.: (88) 3512-1578 / CEL.: (88) 9812-2222

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2017.08.03.2

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSEFA ALVES, LOCALIZADA NO BARRIO SANTO ANTONIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE

DATA E HORAS DA LICITAÇÃO: 04-08-2017 | DATA DE ABERTURA: 22-08-2017 | HORA DA ABERTURA: 14:00:00



COMPOSIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,18074219	13,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,18074219	9,13
TOTAL MAO DE OBRA:					26,67
MATERIAL		UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
I6500	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,08234700	32,61
TOTAL MATERIAL:					35,30
SERVIÇO		UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,01967904	498,08
TOTAL SERVIÇO:					9,80
VALOR:					71,77

6.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,09831272	13,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,14746909	9,13
TOTAL MAO DE OBRA:					2,67
MATERIAL		UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00599708	46,00
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,38899920	0,50
TOTAL MATERIAL:					1,47
VALOR:					4,14

6.2. C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA		UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,59027146	13,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59027146	9,13
TOTAL MAO DE OBRA:					13,33
SERVIÇO		UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02459465	595,08
TOTAL SERVIÇO:					14,64
VALOR:					27,97

6.3. C4432 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,37757854	13,46
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,37757854	9,13
TOTAL MAO DE OBRA:					31,12
MATERIAL		UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
I6498	CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	1,08238315	26,20
TOTAL MATERIAL:					28,36
SERVIÇO		UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
C4429	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	SEINFRA	M3	0,01967970	498,08
TOTAL SERVIÇO:					9,80
VALOR:					69,28

INOVA CONST. E EMP. EIRELI-ME
CNPJ: 19.420.845/0001-64
RODNEY ROB QUEIROGA FREITAS
CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)

J. DO NORTE - CE

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
CPF: nº 039.682.624-50



NOVA Construções e Empreendimentos EIRELI-ME

CNPJ: 19.420.845/0001-64, ENDEREÇO: Rua do Cruzeiro, Nº 1165, Sala 'B', Bairro São Miguel, CEP: 63.010-212, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CONTATOS: Email: inova_ce@yahoo.com.br FONE/FAX.: (88) 3512-1578 / CEL.: (88) 9812-2222

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2017.08.03.2

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA – CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSEFA ALVES, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE

DATA E HORAS DA LICITAÇÃO: 04-08-2017 | DATA DE ABERTURA: 22-08-2017 | HORA DA ABERTURA: 14:00:00



COMPOSIÇÃO

7.1. C1984 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2.00X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	5,90392433	10,47	61,81
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	5,90392433	13,46	79,47
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,96797478	13,46	26,49
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,96797478	9,13	17,97
TOTAL MAO DE OBRA:						185,74

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01043027	46,00	0,48
I0210	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 2FL.	SEINFRA	UN	0,98398739	111,27	109,49
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,69245831	0,74	1,25
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,69245831	0,50	0,85
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	5,90392433	5,90	34,83
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	0,98398739	46,00	45,26
I1158	FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	1,96797478	20,56	40,46
I1241	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 2FL.	SEINFRA	UN	1,96797478	18,30	36,01
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	7,87189911	0,27	2,13
I1710	PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M	SEINFRA	UN	1,96797478	197,00	387,69
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,39359495	9,40	3,70
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	5,90392433	0,65	3,84
TOTAL MATERIAL:						665,99
VALOR:						851,73

7.2. C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,95178365	13,46	39,73
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,95178365	9,13	26,95
TOTAL MAO DE OBRA:						66,68

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00787142	46,00	0,36
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,56083890	0,74	0,42
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,79435518	0,50	1,40
I1222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	0,98392788	98,62	97,03
TOTAL MATERIAL:						99,21
VALOR:						165,89

7.3. C1284 - ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,45992437	10,47	25,76
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,45992437	13,46	33,11
TOTAL MAO DE OBRA:						58,87

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	M3	0,03739085	2800,00	104,69
I1516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	1,32835916	6,59	8,75
I2257	VIDRO LISO, E= 5MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,03316824	126,50	130,70

INOVA CONST. E EMP. EIRELI-ME
CNPJ: 19.420.845/0001-64
RODNEY ROQUEIROGA FREITAS
CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)

J. DO NORTE - CE

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
CPF: nº 039.682.624-50

NOVA Construções e Empreendimentos EIRELI-ME

CNPJ: 19.420.845/0001-64, ENDEREÇO: Rua do Cruzeiro, N° 1165, Sala 'B', Bairro São Miguel, CEP: 63.010-212, JUAZEIRO DO NORTE-CE.

CONTATOS: Email: inova_ce@yahoo.com.br FONE/FAX.: (88) 3512-1578 / CEL.: (88) 9812-2222



EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE N° 2017.08.03.2

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA – CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSEFA ALVES, LOCALIZADA NO BARRIO SANTO ANTONIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE

DATA E HORAS DA LICITAÇÃO: 04-08-2017 | DATA DE ABERTURA: 22-08-2017 | HORA DA ABERTURA: 14:00:00

COMPOSIÇÃO

TOTAL MATERIAL:	244,14
VALOR:	303,01

7.4. C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,68993281	10,47	38,63
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,68993281	13,46	49,67
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,37757491	13,46	18,54
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,37757491	9,13	12,58
TOTAL MAO DE OBRA:						118,42

MATERIAL	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01043021	46,00	0,48
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	0,98398208	98,05	96,48
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,69244919	0,74	1,25
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,69244919	0,50	0,85
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,95194625	5,90	17,42
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	0,98398208	46,00	45,26
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,96796416	15,60	30,70
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	7,87185666	0,27	2,13
I1706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	SEINFRA	UN	0,98398208	118,00	116,11
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,19679642	9,40	1,85
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	5,90389249	0,65	3,84
TOTAL MATERIAL:						316,36
VALOR:						435,78

7.5. C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,68993846	10,47	38,63
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,68993846	13,46	49,67
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,37757702	13,46	18,54
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,37757702	9,13	12,58
TOTAL MAO DE OBRA:						118,42

MATERIAL	DESCRICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01043023	46,00	0,48
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	0,98398359	98,05	96,48
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,69245176	0,74	1,25
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,69245178	0,50	0,85
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,95195077	5,90	17,42
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	0,98398359	46,00	45,26
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,96796718	15,60	30,70
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	7,87186871	0,27	2,13
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	0,98398359	158,00	155,47
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,19679672	9,40	1,85
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	5,90390153	0,65	3,84
TOTAL MATERIAL:						355,72

INOVA CONS. E EMP. EIRELI-ME
CNPJ: 19.420.845/0001-64
RODNEY ROQUEIROGA FREITAS
CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)

J. DO NORTE - CE

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
CPF: nº 039.682.624-50