




NOVA Construções e Empreendimentos EIRELI-ME

CNPJ: 19.420.845/0001-64, ENDEREÇO: Rua do Cruzeiro, N° 1165, Sala 'B', Bairro São Miguel, CEP: 63.010-212, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
 CONTATOS: Email: inova_ce@yahoo.com.br FONE/FAX.: (88) 3512-1578 / CEL.: (88) 9812-2222



EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE N° 2017.08.03.2
À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSEFA ALVES, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE
DATA E HORAS DA LICITAÇÃO: 04-08-2017 | DATA DE ABERTURA: 22-08-2017 | HORA DA ABERTURA: 14:00:00

COMPOSIÇÃO

VALOR: 475,14

7.6. C1988 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINEIRO	SEINFRA	H	3,68989586	10,47	38,63
I0498	CARPINEIRO	SEINFRA	H	3,68989586	13,46	49,67
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,37756112	13,46	18,54
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,37756112	9,13	12,58
TOTAL MAO DE OBRA:						110,42

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01043011	46,00	0,48
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	0,98397223	98,05	96,48
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,69243223	0,74	1,25
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,69243223	0,50	0,85
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,95191669	5,90	17,42
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	0,98397223	46,00	45,26
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,96794446	15,60	30,70
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	7,87177785	0,27	2,13
I1709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	UN	0,98397223	177,00	174,16
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,19679444	9,40	1,85
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	5,90383338	0,65	3,84
TOTAL MATERIAL:						374,41
VALOR:						493,83

8.1. C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,24607469	10,47	2,58
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,34450456	13,46	4,64
TOTAL MAO DE OBRA:						7,21

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,49214937	0,55	0,27
I1511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,68900913	6,83	4,71
TOTAL MATERIAL:						4,98
VALOR:						12,19

8.2. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,19692993	10,47	2,06
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,29539489	13,46	3,98
TOTAL MAO DE OBRA:						6,04

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,39385985	0,55	0,22
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,68925475	5,26	3,63
TOTAL MATERIAL:						3,84
VALOR:						9,88

INOVA CONST. E EMP. EIRELI-ME
 CNPJ: 19.420.845/0001-64
RODNEY ROB QUEIROGA FREITAS
 CPF: 997.010.204-50 (PROCURADOR)

J. DO NORTE - CE

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
 RESP. TÉCNICO CREA Nº DE 38423/D
 CPF: nº 039.682.624-50



Construções e Empreendimentos EIRELI-ME

CNPJ: 19.420.845/0001-64, ENDEREÇO: Rua do Cruzeiro, Nº 1165, Sala 'B', Bairro São Miguel, CEP: 63.010-212, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CONTATOS: Email: inova_ce@yahoo.com.br FONE/FAX.: (88) 3512-1578 / CEL.: (88) 9812-2222



EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2017.08.03.2
À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSEFA ALVES, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE
DATA E HORAS DA LICITAÇÃO: 04-08-2017 | DATA DE ABERTURA: 22-08-2017 | HORA DA ABERTURA: 14:00:00

COMPOSIÇÃO

8.3. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34443957	10,47	3,61
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39364522	13,46	5,30
TOTAL MAO DE OBRA:						8,90
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04920566	10,46	0,51
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,24602826	0,55	0,14
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,11809356	16,64	1,97
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,16729922	13,45	2,25
TOTAL MATERIAL:						4,87
VALOR:						13,77

8.4. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34447730	10,47	3,61
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39368835	13,46	5,30
TOTAL MAO DE OBRA:						8,91
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,24605522	0,55	0,14
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,11810651	10,04	1,19
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,16731755	12,57	2,10
TOTAL MATERIAL:						3,42
VALOR:						12,33

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34437539	10,47	3,61
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39357187	13,46	5,30
TOTAL MAO DE OBRA:						8,90
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03935719	10,46	0,41
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,15742875	12,00	1,89
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,12791086	16,18	2,07
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,39357187	0,55	0,22
TOTAL MATERIAL:						4,59
VALOR:						13,49


9.1. C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36417841	10,47	3,81
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36417841	13,46	4,90
TOTAL MAO DE OBRA:						8,71
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

INOVA CONST. E EMP. EIRELI-ME
CNPJ: 19.420.845/0001-64
RÓDNEY ROB QUEIROGA FREITAS
CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)

J. DO NORTE - CE

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
CPF: nº 039.682.824-50





INOVA Construções e Empreendimentos EIRELI-ME

CNPJ: 19.420.845/0001-64, ENDEREÇO: Rua do Cruzeiro, N° 1165, Sala 'B', Bairro São Miguel, CEP: 63.010-212, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CONTATOS: Email: inova_ce@yahoo.com.br FONE/FAX.: (88) 3512-1578 / CEL.: (88) 9812-2222

Fl. 3092
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE N° 2017.08.03.2
À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSEFA ALVES, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE
DATA E HORAS DA LICITAÇÃO: 04-08-2017 | DATA DE ABERTURA: 22-08-2017 | HORA DA ABERTURA: 14:00:00

COMPOSIÇÃO						
I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	0,98426597	7,93	7,81
					TOTAL MATERIAL:	7,81
					VALOR:	16,52

9.2. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)						
MAO DE OBRA						
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28530768	10,47	2,99
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,28530768	13,46	3,84
					TOTAL MAO DE OBRA:	6,83
MATERIAL						
I2107	TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	0,98381960	12,20	12,00
					TOTAL MATERIAL:	12,00
					VALOR:	18,83

9.3. C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)						
MAO DE OBRA						
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,78717928	10,47	8,24
					TOTAL MAO DE OBRA:	8,24
MATERIAL						
I1084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	0,98397409	1,98	1,95
					TOTAL MATERIAL:	1,95
					VALOR:	10,19

9.4. C1186 - ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (M)						
MAO DE OBRA						
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16723673	10,47	1,75
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16723673	13,46	2,25
					TOTAL MAO DE OBRA:	4,00
MATERIAL						
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	0,98374545	3,20	3,15
					TOTAL MATERIAL:	3,15
					VALOR:	7,15

9.5. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)						
MAO DE OBRA						
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10839375	10,47	1,13
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10839375	13,46	1,46
					TOTAL MAO DE OBRA:	2,59
MATERIAL						
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,00510565	1,21	1,22
					TOTAL MATERIAL:	1,22
					VALOR:	3,81

9.6. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)						
MAO DE OBRA						
MATERIAL						
VALOR:						

INOVA CONST. E EMP. EIRELI-ME
CNPJ: 19.420.845/0001-64
RODNEY ROB QUEIROGA FREITAS
CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)

J. DO NORTE - CE

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
CPF: nº 039.682.624-50

NOVA Construções e Empreendimentos EIRELI-ME

CNPJ: 19.420.845/0001-64, ENDEREÇO: Rua do Cruzeiro, Nº 1165, Sala 'B', Bairro São Miguel, CEP: 63.010-212, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
 CONTATOS: Email: inova_ce@yahoo.com.br FONE/FAX.: (88) 3512-1578 / CEL.: (88) 9812-2222



EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2017.08.03.2
À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSEFA ALVES, LOCALIZADA NO BARRIO SANTO ANTONIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE
DATA E HORAS DA LICITAÇÃO: 04-08-2017 | DATA DE ABERTURA: 22-08-2017 | HORA DA ABERTURA: 14:00:00

COMPOSIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	30,91		30,91
I2312	ELETRICISTA	H	39,73		39,73
I2543	SERVENTE	H	22,46		22,46
TOTAL MAO DE OBRA:					93,10
MATERIAL		UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	14,29		14,29
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	1,04		1,04
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	7,29		7,29
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	2,07		2,07
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,82		0,82
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	9,45		9,45
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	2,07		2,07
I1181	FITA ISOLANTE	M	2,04		2,04
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	15,97		15,97
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	1,63		1,63
TOTAL MATERIAL:					56,66
VALOR:					149,76

9.7. C1662 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W (UN)

MAO DE OBRA		UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	11,33		11,33
I2312	ELETRICISTA	H	14,57		14,57
TOTAL MAO DE OBRA:					25,91
MATERIAL		UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I1368	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UN	38,33		38,33
TOTAL MATERIAL:					38,33
VALOR:					64,24

10.1. C3017 - PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA		UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	20,60		20,60
I2320	ENCANADOR	H	26,49		26,49
I2391	PEDREIRO	H	26,49		26,49
I2543	SERVENTE	H	17,97		17,97
TOTAL MAO DE OBRA:					91,55
MATERIAL		UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,93		0,93
I0169	AÇO CA-60	KG	2,44		2,44
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	4,84		4,84
I1605	PEDRISCO	M3	1,62		1,62
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	UN	92,20		92,20
I2264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	UN	31,51		31,51
I2344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	UN	7,04		7,04
I2487	PIA EM INOX 1,20x0,60 C/ 1 CUBA - C18/A304	UN	134,31		134,31
I2503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	UN	34,44		34,44

INOVA CONSTR. E EMP. EIRELI-ME
 CNPJ: 19.420.845/0001-64
RODNEY ROZ QUEIROGA FREITAS
 CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)

J. DO NORTE - CE

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
 RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
 CPF: nº 039.682.624-50



INOVA Construções e Empreendimentos EIRELI-ME

CNPJ: 19.420.845/0001-64, ENDEREÇO: Rua do Cruzeiro, N° 1165, Sala 'B', Bairro São Miguel, CEP: 63.010-212, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CONTATOS: Email: inova_ce@yahoo.com.br FONE/FAX.: (88) 3512-1578 / CEL.: (88) 9812-2222

RESIDENCIAL
FI. 3094
LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE N° 2017.08.03.2
À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSEFA ALVES, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE
DATA E HORAS DA LICITAÇÃO: 04-08-2017 | DATA DE ABERTURA: 22-08-2017 | HORA DA ABERTURA: 14:00:00

COMPOSIÇÃO

TOTAL MATERIAL:	309,32
VALOR:	400,87

10.2. C1902 - PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,93583504	10,47	41,21
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,93583504	13,46	52,98
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,45989690	13,46	33,11
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,45989690	9,13	22,46
TOTAL MAO DE OBRA:						149,75

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,02951876	50,00	1,48
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,12171298	4,14	4,64
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	16,11724447	0,50	8,06
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	2,22374680	0,38	0,85
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,03935835	63,20	2,49
11648	PIA EM INOX 2.00x0.58 C/ 2 CUBAS	SEINFRA	UN	0,98395876	370,77	364,82
11863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,96791752	93,70	184,39
12131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	UN	1,96791752	51,85	102,04
12265	VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	SEINFRA	UN	1,96791752	32,02	63,01
TOTAL MATERIAL:						731,78
VALOR:						881,53

10.3. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,96792366	10,47	20,60
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,96792366	13,46	26,49
TOTAL MAO DE OBRA:						47,09

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	0,98396183	239,70	235,86
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	SEINFRA	UN	1,96792366	0,17	0,33
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	0,98396183	152,60	150,15
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	0,98396183	16,06	15,80
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,55101862	0,38	0,21
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	SEINFRA	UN	1,96792366	2,55	5,02
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	0,98396183	20,90	20,56
TOTAL MATERIAL:						427,94
VALOR:						475,03

10.4. C0986 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,47600773	10,47	15,45
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,47600773	13,46	19,87
TOTAL MAO DE OBRA:						35,32


INOVA CONST. E EMP. EIRELI-ME
CNPJ: 19.420.845/0001-64
RODNEY ROB QUEIROGA FREITAS
CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)

J. DO NORTE - CE

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
CPF: nº 039.682.624-50

NOVA Construções e Empreendimentos EIRELI-ME

CNPJ: 19.420.845/0001-64, ENDEREÇO: Rua do Cruzeiro, N° 1165, Sala 'B', Bairro São Miguel, CEP: 63.010-212, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
 CONTATOS: Email: inova_ce@yahoo.com.br FONE/FAX.: (88) 3512-1578 / CEL. (88) 9812-2222



EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE N° 2017.08.03.2
À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSEFA ALVES, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE
DATA E HORAS DA LICITAÇÃO: 04-08-2017 | DATA DE ABERTURA: 22-08-2017 | HORA DA ABERTURA: 14:00:00

COMPOSIÇÃO						
I0916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR					
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	0,98400515	57,44	56,52
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	UN	0,98400515	16,06	15,80
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	M	0,82656432	0,38	0,31
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	0,98400515	77,50	76,26
I2272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	0,98400515	43,90	43,20
		SEINFRA	UN	0,98400515	13,60	13,38
					TOTAL MATERIAL:	205,48
					VALOR:	240,80

10.5. C1793 - MICTÓRIO COLETIVO DE AÇO INOXIDÁVEL (M)						
MAO DE OBRA						
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	2,45987293	10,47	25,75
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,45987293	13,46	33,11
					TOTAL MAO DE OBRA:	58,86
MATERIAL						
I1103	ESPARGIDOR PARA MICTORIO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	UN	1,18073900	27,30	32,23
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,46245611	0,38	0,18
I1523	MICTORIO COLETIVO DE AÇO INOXIDAVEL	SEINFRA	M	0,98394917	482,53	474,78
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	0,49197459	93,70	46,10
I2270	VÁLVULA DE METAL 1 1/2"	SEINFRA	UN	0,49197459	34,60	17,02
					TOTAL MATERIAL:	570,32
					VALOR:	629,18

10.6. C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)						
MAO DE OBRA						
I1530	MONTADOR	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	0,98393606	13,46	13,24
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,24598401	13,46	3,31
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,34437762	9,13	3,14
					TOTAL MAO DE OBRA:	19,70
MATERIAL						
I0108	AREIA GROSSA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	M3	0,00049197	50,00	0,02
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,14759040	0,50	0,07
I1646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	0,98393606	176,00	173,17
					TOTAL MATERIAL:	173,27
					VALOR:	192,97

10.7. C0386 - BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m (UN)						
MAO DE OBRA						
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	H	2,45983532	10,47	25,75
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,45983532	13,46	33,11
					TOTAL MAO DE OBRA:	58,86
MATERIAL						
I0215	BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60M	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		SEINFRA	UN	0,98393413	1819,00	1789,78
					TOTAL MATERIAL:	1789,78
					VALOR:	1.848,64

INOVA CONS. E EMP. EIRELI-ME
 CNPJ: 19.420.845/0001-64
 RODNEY ROB QUEIROGA FREITAS
 CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)

J. DO NORTE - CE

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
 RESP. TÉCNICO CREA Nº 58423/D
 CPF: nº 039.682.624-50



EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2017.08.03.2
À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSEFA ALVES, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE
DATA E HORAS DA LICITAÇÃO: 04-08-2017 | DATA DE ABERTURA: 22-08-2017 | HORA DA ABERTURA: 14:00-00

COMPOSIÇÃO

10.8. C4162 - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,85560031	13,46	119,20
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	4,91977795	9,13	44,92
TOTAL MAO DE OBRA:						164,11
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,10725116	46,00	4,93
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	71,73036247	0,50	35,87
I7964	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=1,20M, h=0,50M	SEINFRA	UN	5,90373354	120,00	708,45
I7965	TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20M, E=0,10M	SEINFRA	UN	1,96791118	166,00	326,67
I7966	LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20M, E=0,10M	SEINFRA	UN	0,98395559	168,23	165,53
TOTAL MATERIAL:						1241,45
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	3,93582236	23,92	94,14
C2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	SEINFRA	M3	7,91100294	31,94	252,68
C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	0,22630979	69,36	15,70
C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	0,22630979	82,65	18,70
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	5,43143485	15,51	84,24
TOTAL SERVICOS:						465,47
VALOR:						1.871,03

10.9. C4760 - TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,59045218	10,47	6,18
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,59045218	13,46	7,95
TOTAL MAO DE OBRA:						14,13
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00728225	38,25	0,28
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01112019	27,30	0,30
I6205	TUBO PVC ESGOTO SERIE R JEI DN 100	SEINFRA	M	1,08249565	20,83	22,55
TOTAL MATERIAL:						23,13
VALOR:						37,26


10.10. C2597 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29526419	10,47	3,09
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29526419	13,46	3,97
TOTAL MAO DE OBRA:						7,07
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	SEINFRA	UN	0,32479061	1,30	0,42
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,00984214	33,00	0,32
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2")	SEINFRA	M	0,99405611	5,50	5,47
TOTAL MATERIAL:						6,21
VALOR:						13,28

INOVA CONSTR. E EMP. EIRELI-ME
 CNPJ: 19.420.845/0001-64
 RODNEY ROB QUEIROGA FREITAS
 CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)

J. DO NORTE - CE

ALLAN WADSON QUEIROGA BOMES DE ALMEIDA
 RESP. TÉCNICO CREA Nº DE 38423/D
 CPF: nº 039.682.624-50



EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2017.08.03

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSEFA ALVES, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE

DATA E HORAS DA LICITAÇÃO: 04-08-2017 | DATA DE ABERTURA: 22-08-2017 | HORA DA ABERTURA: 14:00:00

COMPOSIÇÃO

10.11. C2360 - TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS (UN)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28528794	10,47	2,99
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,28528794	13,46	3,84
TOTAL MAO DE OBRA:						6,83
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	SEINFRA	UN	2,95125457	1,30	3,84
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,02951254	33,00	0,97
12014	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 50MM (2")	SEINFRA	UN	0,98375152	6,00	5,90
TOTAL MATERIAL:						10,71
VALOR:						17,54

10.12. C1552 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (UN)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,27556590	10,47	2,89
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,27556590	13,46	3,71
TOTAL MAO DE OBRA:						6,59
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01476246	38,25	0,56
11284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	0,98416390	1,90	1,87
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02165160	27,30	0,59
TOTAL MATERIAL:						3,03
VALOR:						9,62

10.13. C2625 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39347442	10,47	4,12
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39347442	13,46	5,30
TOTAL MAO DE OBRA:						9,42
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00078695	38,25	0,03
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00029511	27,30	0,01
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,57389767	2,45	3,86
TOTAL MATERIAL:						3,89
VALOR:						13,31

10.14. C3513 - CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN)

MAO DE OBRA		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,49201045	10,47	5,15
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,49201045	13,46	6,62
TOTAL MAO DE OBRA:						11,77
MATERIAL		FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,27552585	0,38	0,10
16167	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	0,98402089	75,63	74,42

INOVA CONST. EMP. EIRELI-ME
 CNPJ: 19.420.845/0001-64
 RODNEY ROZ QUEIROGA FREITAS
 CPF: 037.030.204-50 (PROCURADOR)


J. DO NORTE - CE

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
 RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
 CPF: Nº 039.582.624-50



NOVA Construções e Empreendimentos EIRELI-ME

CNPJ: 19.420.845/0001-64, ENDEREÇO: Rua do Cruzeiro, Nº 1165, Sala 'B', Bairro São Miguel, CEP: 63.010-212, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CONTATOS: Email: inova_ce@yahoo.com.br FONE/FAX.: (88) 3512-1578 / CEL.: (88) 9812-2222



EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2017.08.03.
À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSEFA ALVES, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE
DATA E HORAS DA LICITAÇÃO: 04-08-2017 | DATA DE ABERTURA: 22-08-2017 | HORA DA ABERTURA: 14:00:00

COMPOSIÇÃO

TOTAL MATERIAL:	74,53
VALOR:	86,30

10.15. C1950 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,95207202	10,47	30,91
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,95207202	13,46	39,73
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,46006002	9,13	22,46
TOTAL MAO DE OBRA:						93,10
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00393610	50,00	0,20
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,95207202	0,74	2,18
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,95207202	0,50	1,48
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	0,98402401	5,80	5,71
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,96804801	1,40	2,76
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	0,98402401	1,90	1,87
I2012	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 100MM (4')	SEINFRA	UN	0,98402401	10,45	10,28
I2013	TE PVC RIGIDO. PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2')	SEINFRA	UN	0,98402401	3,48	3,42
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4')	SEINFRA	M	0,32472792	9,33	3,03
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,47603601	3,60	5,31
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2')	SEINFRA	M	0,49201200	5,50	2,71
TOTAL MATERIAL:						38,95
VALOR:						132,05

10.16. C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,95202514	10,47	30,91
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,95202514	13,46	39,73
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,46002095	9,13	22,46
TOTAL MAO DE OBRA:						93,10
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00344403	50,00	0,17
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,46002095	0,74	1,82
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,46002095	0,50	1,23
I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	1,96801676	0,80	1,57
I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	3,93603352	1,60	6,30
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	0,98400838	3,10	3,05
I1412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	1,96801676	1,20	2,36
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	0,98400838	2,20	2,16
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	0,98400838	2,30	2,26
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	SEINFRA	M	1,18081006	2,45	2,89
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	SEINFRA	M	4,92004190	6,00	29,52
TOTAL MATERIAL:						53,35
VALOR:						146,45

INOVA CONST. E EMP. EIRELI-ME
CNPJ: 19.420.845/0001-64
RODNEY ROB. QUEIROGA FREITAS
CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)

J. DO NORTE - CE

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
CPF: nº 039.682.624-50



NOVA Construções e Empreendimentos EIRELI-ME

CNPJ: 19.420.845/0001-64, ENDEREÇO: Rua do Cruzeiro, N° 1165, Sala 'B', Bairro São Miguel, CEP: 63.010-212, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CONTATOS: Email: inova_ce@yahoo.com.br FONE/FAX.: (88) 3512-1578 / CEL. (88) 9812-2222



EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE N° 2017.08.03.2
À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSEFA ALVES, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE
DATA E HORAS DA LICITAÇÃO: 04-08-2017 | DATA DE ABERTURA: 22-08-2017 | HORA DA ABERTURA: 14:00:00

COMPOSIÇÃO

10.17. C4602 - PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO) (PT)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,95224130	10,47	30,91
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,95224130	13,46	39,74
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	2,46020108	9,13	22,46
TOTAL MAO DE OBRA:						93,11
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00393632	50,00	0,20
I0435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	0,98408043	22,03	21,68
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,95224130	0,74	2,18
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,95224130	0,50	1,48
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	1,96816086	1,40	2,76
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	1,47612065	3,60	5,31
I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2')	SEINFRA	M	1,96816086	5,50	10,82
TOTAL MATERIAL:						44,43
VALOR:						137,54

10.18. C2093 - RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,96440391	10,47	10,10
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,96440391	13,46	12,98
TOTAL MAO DE OBRA:						23,08
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1770	RALO SECO PVC 10 CM	SEINFRA	UN	0,98408562	6,80	6,69
TOTAL MATERIAL:						6,69
VALOR:						29,77

10.19. C4069 - BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,18071434	13,46	15,89
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,96785723	9,13	17,97
TOTAL MAO DE OBRA:						33,86
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00787143	50,00	0,39
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,14857157	0,50	1,57
I7894	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES E=2cm,	SEINFRA	M2	0,98392862	235,00	231,22
TOTAL MATERIAL:						233,19
VALOR:						267,05

10.20. C3674 - SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14761374	13,46	1,99
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,29522749	9,13	2,70
TOTAL MAO DE OBRA:						4,68
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

INOVA CONST. EMP. EIRELI-ME
CNPJ: 19.420.845/0001-64
RODNEY ROQUEIRO FREITAS
CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)

J. DO NORTE - CE

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
CPF: nº 039.682.814-50



NOVA Construções e Empreendimentos EIRELI-ME

CNPJ: 19.420.845/0001-64, ENDEREÇO: Rua do Cruzeiro, N° 1165, Sala 'B', Bairro São Miguel, CEP: 63.010-212, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CONTATOS: Email: inova_ce@yahoo.com.br FONE/FAX.: (88) 3512-1578 / CEL.: (88) 9812-2222



EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE N° 2017.08.03.2
À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSEFA ALVES, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE
DATA E HORAS DA LICITAÇÃO: 04-08-2017 | DATA DE ABERTURA: 22-08-2017 | HORA DA ABERTURA: 14:00:00

COMPOSIÇÃO

COMPOSIÇÃO		SEINFRA	KG	0,49204582	6,02	2,96	
I0191	FERRO CHATO 2" x 3/8"						
SERVICO						TOTAL MATERIAL:	2,96
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00098410	595,08	0,59	
SERVICO						TOTAL SERVICOS:	0,59
VALOR:						8,23	

10.21. C1437 - GRELHA DE FERRO P/CANALETAS (M2)

EQUIPAMENTO		SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0749	MÁQUINA DE SOLDA (CHP)	SEINFRA	H	1,18081333	19,48	23,00
TOTAL EQUIPAMENTO:						23,00
MAO DE OBRA		SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,47601667	10,47	15,45
I1858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,47601667	13,46	19,87
TOTAL MAO DE OBRA:						35,32
MATERIAL		SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	12,81674466	3,96	50,75
I0208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	2,06642332	17,90	36,99
I1061	ELETRODOS	SEINFRA	KG	1,18081333	16,50	19,48
TOTAL MATERIAL:						107,23
VALOR:						165,55

11.1. C4285 - FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL		SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8291	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO	SEINFRA	M2	0,98392859	35,20	34,63
TOTAL MATERIAL:						34,63
VALOR:						34,63

12.1. C0360 - BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m (UN)

MATERIAL		SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0188	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=3,00M	SEINFRA	UN	0,98392859	840,00	826,50
TOTAL MATERIAL:						826,50
VALOR:						826,50

12.2. C0352 - BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

MATERIAL		SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0182	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	UN	0,98392028	588,75	579,28
TOTAL MATERIAL:						579,28
SERVICOS		SEINFRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,11807044	291,24	34,39
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,11807044	81,69	9,65
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,11807044	24,18	2,85
TOTAL SERVICOS:						46,89
VALOR:						626,17

INOVA CONSTR. E EMP. EIRELI-ME
CNPJ: 19.420.845/0001-64
RODNEY RÔB QUEIROGA FREITAS
CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)


J. DO NORTE - CE

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
CPF: nº 039.682.624-50



Construções e Empreendimentos EIRELI-ME

CNPJ: 19.420.845/0001-64, ENDEREÇO: Rua do Cruzeiro, N° 1165, Sala 'B', Bairro São Miguel, CEP: 63.010-212, JUAZEIRO DO NORTE-CE.
CONTATOS: Email: inova_ce@yahoo.com.br FONE/FAX.: (88) 3512-1578 / CEL.: (88) 9812-2222



EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE N° 2017.08.03.
À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CE
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOSEFA ALVES, LOCALIZADA NO BAIRRO SANTO ANTONIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE
DATA E HORAS DA LICITAÇÃO: 04-08-2017 | DATA DE ABERTURA: 22-08-2017 | HORA DA ABERTURA: 14:00:00

COMPOSIÇÃO

12.3. C2997 - ESCORREGADOR GRANDE, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12475	ESCORREGADOR GRANDE, CONFEÇ. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	UN	0,98391690	635,25	625,03
TOTAL MATERIAL:						625,03
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,11807002	291,24	34,39
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,11807002	81,69	9,65
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,11807002	24,18	2,85
TOTAL SERVICOS:						46,89
VALOR:						671,92

12.4. C3646 - GAIOLA LABIRINTO, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16719	GAIOLA ESCORREGADOR PEQUENO, CONFEÇ. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	0,98392739	588,24	578,79
TOTAL MATERIAL:						578,79
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,23614258	291,24	68,77
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,23614258	81,69	19,29
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,23614258	24,18	5,71
TOTAL SERVICOS:						93,77
VALOR:						672,56

12.5. C3000 - GANGORRA C/ 03 PRANCHAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12477	GANGORRA C/03 PRANCHAS, CONFEÇ. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	UN	0,98392434	808,50	795,50
TOTAL MATERIAL:						795,50
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,11807092	291,24	34,39
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,11807092	81,69	9,65
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,11807092	24,18	2,85
TOTAL SERVICOS:						46,89
VALOR:						842,39

12.6. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,68893362	9,13	6,29
TOTAL MAO DE OBRA:						6,29
VALOR:						6,29

Importa o presente orçamento o valor de Trezentos e Setenta e Cinco Mil Cento e Trinta e Cinco reais e Vinte e Cinco centavos.

INOVA CONST. E EMP. EIRELI-ME
CNPJ: 19.420.845/0001-64
RODNEY ROB QUEIROGA FREITAS
CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)

J. DO NORTE - CE

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
CPF: nº 039.682.624-50



CONSTRUTORA
SUASSUNA & MARTINS



DESCLASSIFICADA

PROPOSTA DE

CONSTRUTORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE
TOMADA DE PREÇOS Nº. 2017.08.03.02



CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA – EPP, CNPJ: 04.441.785/0001-99, INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
450057, ENDEREÇO: RUA 28 DE DEZEMBRO, 10, 1º ANDAR, CENTRO, RIACHO DOS CAVALOS/PB, E-MAIL:
suassunaemartins@gmail.com, TELEFONE PARA CONTATO: (83) 98150807



CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 2017.08.03.02
DATA: 22/08/2017
HORÁRIO: 14:00HS

PROPOSTA

OBJETO: Construção de serviços de engenharia para execução das obras de reforma da unidade escolar JOSEFA ALVES, localizada no Bairro - Santo Antônio, pertencente ao Município de Barbalha/CE.

PROPONENTE:

EMPRESA: CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP
CNPJ: 04.441.785/0001-99
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 450057
ENDEREÇO: RUA 28 DE DEZEMBRO, 10, 1º ANDAR, CENTRO, RIACHO DOS CAVALOS/PB
E-MAIL: suassunaemartins@gmail.com, TELEFONE PARA CONTATO: (83) 98150807

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P.UNITÁRIO	P.TOTAL
01	Construção de serviços de engenharia para execução das obras de reforma da unidade escolar JOSEFA ALVES, localizada no Bairro - Santo Antônio, pertencente ao Município de Barbalha/CE.	UND	1	315.821,32	315.821,32

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R\$ 315.821,32 (TREZENTOS E QUINZE MIL, OITOCENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).

CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP, CNPJ: 04.441.785/0001-99, INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 450057, ENDEREÇO: RUA 28 DE DEZEMBRO, 10, 1º ANDAR, CENTRO, RIACHO DOS CAVALOS/PB, E-MAIL: suassunaemartins@gmail.com, TELEFONE PARA CONTATO: (83) 98150807

18



CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS

PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS.
PAGAMENTO - CONFORME O EDITAL
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

Riacho dos Cavalos/PB, 21 de agosto de 2017.

~~Construtora Suassuna
& Martins Ltda~~
CNPJ: 04.441.785/0001-99

CONSTRUTORA
SUASSUNA & MARTINS

A

CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA - EPP, CNPJ: 04.441.785/0001-99, INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
450057, ENDEREÇO: RUA 28 DE DEZEMBRO, 10, 1º ANDAR, CENTRO, RIACHO DOS CAVALOS/PB, E-MAIL:
suassunaemartins@gmail.com, TELEFONE PARA CONTATO: (83) 98150807