



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA - CE	DATA :	06/07/2017	BDI :	24,06%	
LOCAL:	BARBALHA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	MLS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

I1265 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1TOMADA 2POLOS SEINFRA UN 0,82871303 16,70 13,84

TOTAL MATERIAL: 13,84

VALOR: 24,35

VALOR BDI (24.06%): 5,86

VALOR ENCARGOS (87.01%): 4,89

VALOR COM BDI: 30,21



10.4. C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,66280629	10,47	6,94
TOTAL MAO DE OBRA:					6,94

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1084 ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	0,82850787	1,98	1,64
TOTAL MATERIAL:					1,64

VALOR: 8,58

VALOR BDI (24.06%): 2,06

VALOR ENCARGOS (87.01%): 3,23

VALOR COM BDI: 10,64

10.5. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09132279	10,47	0,96
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09132279	13,46	1,23
TOTAL MAO DE OBRA:					2,19

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	0,84681130	1,21	1,02
TOTAL MATERIAL:					1,02

VALOR: 3,21

VALOR BDI (24.06%): 0,77

VALOR ENCARGOS (87.01%): 1,02

VALOR COM BDI: 3,98

10.6. C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09961160	10,47	1,04
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,09961160	13,46	1,34
TOTAL MAO DE OBRA:					2,38

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0357 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	0,84669864	1,72	1,46
TOTAL MATERIAL:					1,46

VALOR: 3,84

VALOR BDI (24.06%): 0,92

VALOR ENCARGOS (87.01%): 1,11

VALOR COM BDI: 4,76

Maria Leandra da Silva Gomes
DIRETORA

REPUBLICA DE PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
INFA 1994495000



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA - CE	DATA: 06/07/2017	BDI: 24,06%			
LOCAL:	BARBALHA - CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	MLS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	087,01%	03/2016	
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

10.7. C1662 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,91120374	10,47	9,54
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,91120374	13,46	12,26
TOTAL MAO DE OBRA:					21,81

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11368 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	SEINFRA	UN	0,82836704	38,95	32,26
TOTAL MATERIAL:					32,26

VALOR: 54,07
VALOR BDI (24.06%): 13,01
VALOR ENCARGOS (87.01%): 10,15
VALOR COM BDI: 67,08

10.8. C1637 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,91129099	10,47	9,54
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,91129099	13,46	12,27
TOTAL MAO DE OBRA:					21,81

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11369 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	SEINFRA	UN	0,82844635	55,36	45,86
TOTAL MATERIAL:					45,86

VALOR: 67,67
VALOR BDI (24.06%): 16,28
VALOR ENCARGOS (87.01%): 10,15
VALOR COM BDI: 83,95

10.9. C1765 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24853705	13,46	3,35
TOTAL MAO DE OBRA:					3,35

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11463 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W	SEINFRA	UN	0,82845683	8,60	7,12
TOTAL MATERIAL:					7,12

VALOR: 10,47
VALOR BDI (24.06%): 2,52
VALOR ENCARGOS (87.01%): 1,56
VALOR COM BDI: 12,99

10.10. C1766 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24853705	13,46	3,35
TOTAL MAO DE OBRA:					3,35

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA - CE	DATA : 06/07/2017	BDI : 24,06%			
LOCAL:	BARBALHA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	MLS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

11464 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32 W

SEINFRA	UN	0,82845683	8,60	7,12
TOTAL MATERIAL:				7,12
VALOR:				10,47
VALOR BDI (24.06%):				2,52
VALOR ENCARGOS (87.01%):				1,56
VALOR COM BDI:				12,99



10.11. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24846578	10,47	2,60
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24846578	13,46	3,34
TOTAL MAO DE OBRA:					5,95

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,82821928	8,30	6,87
TOTAL MATERIAL:					6,87
VALOR:					12,82
VALOR BDI (24.06%):					3,08
VALOR ENCARGOS (87.01%):					2,77
VALOR COM BDI:					15,90

10.12. C1095 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24846578	10,47	2,60
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24846578	13,46	3,34
TOTAL MAO DE OBRA:					5,95

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	0,82821928	8,30	6,87
TOTAL MATERIAL:					6,87
VALOR:					12,82
VALOR BDI (24.06%):					3,08
VALOR ENCARGOS (87.01%):					2,77
VALOR COM BDI:					15,90


10.13. C1096 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24846578	10,47	2,60
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,24846578	13,46	3,34
TOTAL MAO DE OBRA:					5,95

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10984 DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	0,82821928	8,30	6,87
TOTAL MATERIAL:					6,87
VALOR:					12,82
VALOR BDI (24.06%):					3,08
VALOR ENCARGOS (87.01%):					2,77

Maria Lúcia dos Santos Gomes
DIRETORA
CPF: 059.028.074-09

José Vitoriano Pessoa
CREA 1604495006

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA - CE	DATA : 06/07/2017	BDI : 24,06%		
	LOCAL:	BARBALHA - CE	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	MLS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	SEINFRA 024 - COM DESONERAÇÃO		87,01%	-	03/2016
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	



VALOR COM BDI: 15,90

10.14. C1125 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,74561039	10,47	7,81
I2312 ELETRICISTA	H	0,74561039	13,46	10,04
TOTAL MAO DE OBRA:				17,84

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1011 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UN	0,82845599	45,60	37,78
TOTAL MATERIAL:				37,78

VALOR: 55,62
 VALOR BDI (24.06%): 13,38
 VALOR ENCARGOS (87.01%): 8,30
 VALOR COM BDI: 69,00

10.15. C1127 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,74561039	10,47	7,81
I2312 ELETRICISTA	H	0,74561039	13,46	10,04
TOTAL MAO DE OBRA:				17,84

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1013 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UN	0,82845599	45,60	37,78
TOTAL MATERIAL:				37,78

VALOR: 55,62
 VALOR BDI (24.06%): 13,38
 VALOR ENCARGOS (87.01%): 8,30
 VALOR COM BDI: 69,00

10.16. C1128 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,74566450	10,47	7,81
I2312 ELETRICISTA	H	0,74566450	13,46	10,04
TOTAL MAO DE OBRA:				17,84

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1017 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60A	UN	0,82851611	77,93	64,57
TOTAL MATERIAL:				64,57

VALOR: 82,41
 VALOR BDI (24.06%): 19,83
 VALOR ENCARGOS (87.01%): 8,30
 VALOR COM BDI: 102,24

Handwritten signature and initials in blue ink.

11.1. C1625 - LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	H	0,33100182	9,13	3,02

Maria Leni de Jesus Gomes
 DIRETORA
 CPF: 059.028.074-09

Jose Vitorino Pessoa
 TREN 1614495008



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA - CE	DATA : 06/07/2017	BDI : 24,06%			
LOCAL:	BARBALHA - CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	MLS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

TOTAL MAO DE OBRA: 3,02

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10052 AMONIA	SEINFRA	L	0,16550091	3,00	0,50
10154 ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,11585063	3,12	0,36
TOTAL MATERIAL:					0,86

VALOR: 3,88
VALOR BDI (24,06%): 0,93
VALOR ENCARGOS (87,01%): 1,41
VALOR COM BDI: 4,81



(Handwritten signatures and initials)

José Vitoriano Pessoa
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA / 604495006



	COMPOSIÇÃO DO BDI			
	OBRA:	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA - CE	DATA : 06/07/2017	BDI : 24,06%
	LOCAL:	BARBALHA - CE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	MLS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	REF. 03/2016

Ordem	Ítem Componente do BDI	SIGLAS	%
1)	Garantia	G	0,40%
2)	Risco	R	0,97%
3)	Despesas Financeiras	DF	0,59%
4)	Administração Central	AC	3,00%
5)	Lucro	L	4,00%
6)	Tributos	I	11,65%
Grupo A			
L	Lucro Bruto		4,00%
Total do Grupo A(%) =			4,00%
Grupo B			
S	Seguro de taxas		0,40%
R	Taxa de Riscos		0,97%
G	Garantia		0,40%
AC	Administração Central		3,00%
DF	Despesas financeiras		0,59%
Total do Grupo B(%) =			5,36%
Grupo C			
	PIS		0,65%
	COFINS		3,00%
	ISS		3,50%
	CPRB		4,50%
Total do Grupo C(%) =			11,65%

Fórmula de Cálculo do BDI

$$BDI = (1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L) - 1$$

(1 - I)

TOTAL (%)

24,06%

Maria Leticia da Silva Gomes

 DIRETORA

 CPF: 059.028.074-09

José Vitoriano Pessoa

 REPRESENTANTE TÉCNICO

 CREA 1604493006



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA - CE	DATA : 06/07/2017	BDI : 24,06%			
LOCAL:	BARBALHA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	MLS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-

COD	DESCRIÇÃO	HORA %
A	GRUPO A	
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	Salário Educação	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	0,00
	TOTAL	16,80



B	GRUPO B	
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87
B2	Feridos	3,72
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91
B4	13º Salário	10,92
B5	Licença PaternidadeE	0,08
B6	Faltas Justificadas	0,73
B7	Dias de Chuvas	1,65
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12
B9	Férias Gozadas	10,42
B10	Salário Maternidade	0,03
	TOTAL	46,45

C	GRUPO C	
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15
C3	Férias Indenizadas	3,56
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84
C5	Indenização Adicional	0,53
	TOTAL	15,43


D	GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53
	TOTAL	8,33

Horista = 87,01%

A + B + C + D

[Handwritten signatures and initials]

José Vitoriano Pessoa
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 1104495006



CONSTRUTORA NOVO JUAZEIRO

CONSTRUTORA NOVO JUAZEIRO LTDA
AVENIDA CASTELO BRANCO, 1808 – SALA 03 – PIRAJA – JUAZEIRO DO NORTE – CEARÁ
CNPJ: 04.947.405/0001-92 E CGF:06.403.726-4

(88) 2141 1754

DESCCLASSIFICADA

CONSTRUTORA NOVO JUAZEIRO LTDA-ME



DOCUMENTOS

DE

PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS

Nº 2017.06.14.3



Att.:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2017.06.14.3

CARTA PROPOSTA

CNPJ
04.947.405/0001-92
CONSTRUTORA NOVO JUAZEIRO LTDA.
Av. Castelo Branco 1808/Sala, 03
PIRAJÁ - CEP 63.034.112
JUAZEIRO DO NORTE - CE

ÀS 09:00 HORAS
Do dia 06 DE julho de 17

REF.: TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2017.06.14.3

Apresentamos a Vossas Senhorias, nossa proposta para execução do objeto abaixo discriminado, pelo preço global de R\$ **177.613,89 (CENTO E SETENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)**.

Licitante: CONSTRUTORA NOVO JUAZEIRO COM SEDE A AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1808, SALA 03 – PIRAJÁ – JUAZEIRO DO NORTE – CE, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SENHOR ALDEMIR PEREIRA CALIXTO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, COMERCIANTE, INSCRITO NO CPF Nº 067.912.278-85 E DA CEDULA DE IDENTIDADE SOB Nº 990290700650 SSP-CE, RESIDENTE E DOMICILIADO A RUA MARECHAL JUAREZ TÁVORA, 206 – JUVENCIO SANTANA – JUAZEIRO DO NORTE – CEARÁ

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e condições da **TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2017.06.14.3**

Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

OBJETO: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA REDE PUBLICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE

PROPONENTE: CONSTRUTORA NOVO JUAZEIRO LTDA-ME
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1808, SALA 03 – PIRAJÁ – JUAZEIRO DO NORTE – CE
CNPJ Nº 04.947.405/0001-92
Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS
Prazo de execução 09 (nove) meses

Juazeiro do Norte/CE, 06 de julho de 17



À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA- CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.06.14.3

OBJETO: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA REDE PUBLICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE

09:00HS

RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
01.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.263,61
02.00.00	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 4.084,17
03.00.00	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 8.434,15
04.00.00	COBERTURA	R\$ 25.082,15
05.00.00	PISO	R\$ 26.919,62
06.00.00	REVESTIMENTOS	R\$ 20.444,97
07.00.00	ESQUADRIAS	R\$ 18.006,44
08.00.00	PINTURA	R\$ 8.009,37
09.00.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$ 15.183,71
10.00.00	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 13.605,59
11.00.00	DIVERSOS	R\$ 2.133,95
	TOTAL SIMPLES	R\$ 143.167,73
	BDI DE 24,06%	R\$ 34.446,16
	TOTAL GERAL	R\$ 177.613,89

CNPJ
04.947.405/0001-92
CONSTRUTORA NOVO JUAZEIRO LTDA.
Av. Castelo Branco 1808/ Sala, 03
PIRAJÁ - CEP 63.034.112
JUAZEIRO DO NORTE - CE



CNPJ
04.947.405/0001-92

CONSTRUTORA NOVO JUAZEIRO LTDA.

Av. Castelo Branco 1808, Sala, 03

PIRAJÁ - CEP 63.034-112

JUAZEIRO DO NORTE - CE

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA- CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.06.14.3

OBJETO: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA REDE PUBLICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE

DATA: 06/07/2017 ÀS 09:00HS

DECLARO PARA TODOS OS FINS DE HABILITAÇÃO QUE TODOS OS ENGARGOS, FRETES, DESPESAS EXTRAS ESTÃO CONTIDOS NOS PREÇOS OFERTADOS, E QUE A EMPRESA ASSUME QUALQUER COMPROMISSO OFERTADO DENTRO DA VALIDADE DA PROPOSTA.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 e

nº 10.520/2002, bem como às cláusulas e condições. Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça

de participar da mencionada Licitação. Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços

especificados no Anexo 1, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação

ORÇAMENTO

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL
01.00.00		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 1.263,61
01.00.01	C4541	PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	6,00	210,60	R\$ 1.263,61

02.00.00		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				R\$ 4.084,17
02.00.01	C1056	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	100,00	1,89	R\$ 189,28
02.00.02	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITARIA	UND	80,00	9,88	R\$ 790,61
02.00.03	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERAMICO	M2	100,00	6,67	R\$ 667,03
02.00.04	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA	M2	80,00	4,77	R\$ 381,47
02.00.05	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM CERAMICA	M2	80,00	23,82	R\$ 1.905,90
02.00.06	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	90,00	1,67	R\$ 149,88

03.00.00		PAREDES E PAINÉIS				R\$ 8.434,15
03.00.01	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO (9X19X39) CM C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP= 9CM	M2	100,00	20,78	R\$ 2.078,44
03.00.02	C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO (9X19X39) CM C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP= 19CM	M2	100,00	40,84	R\$ 4.084,08
03.00.03	C0079	AMARRAÇÃO EM PAREDES, COM FERRO	UND	20,00	87,44	R\$ 1.748,84
03.00.04	C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25MM (1/2" A 1")	M	30,00	3,60	R\$ 108,11
03.00.05	C2096	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50MM (1 1/4" A 2")	M	30,00	5,65	R\$ 169,53

CONSTRUTORA NOVO JUAZEIRO LTDA-ME | C.N.P.J.: 04.947.405/0001-92

Av. Presidente Castelo Branco, 1808, sala 3

CEP: 63.034-112, Pirajá, Juazeiro do Norte-CE



CNPJ
04.947.405/0001-92
CONSTRUTORA NOVO JUAZEIRO LTDA.
Av. Castelo Branco 1808/ Sala, 03
PRAIA - CEP 63.034-112
JUAZEIRO DO NORTE - CE



03.00.06	C2097	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100MM (2 1/2" A 4")	M	30,00	8,17	R\$ 245,15
----------	-------	---	---	-------	------	------------

04.00.00		COBERTURA				R\$ 25.082,15
04.00.01	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA	M2	200,00	25,13	R\$ 5.025,02
04.00.02	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 50% NOVA	M2	150,00	28,89	R\$ 4.333,88
04.00.03	C4463	CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMBOÇADA	M	150,00	14,19	R\$ 2.128,04
04.00.04	C0041	ALGUEIROZ EM TELHAMENTO COLONIAL	M	100,00	13,62	R\$ 1.362,27
04.00.05	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	100,00	6,82	R\$ 681,59
04.00.06	C2203	RETELHAMENTO C/ TELHA FIBROCIMENTO MAT. DE FIXAÇÃO	M2	80,00	20,21	R\$ 1.616,89
04.00.07	C4459	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA (RIPA- CAIBRO)	M2	100,00	29,45	R\$ 2.944,76
04.00.08	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA (RIPA- CAIBRO, LINHA)	M2	80,00	62,64	R\$ 5.010,82
04.00.09	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"X4"	M	20,00	98,94	R\$ 1.978,89

05.00.00		PISO				R\$ 26.919,62
05.00.01	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	10,00	63,12	R\$ 631,18
05.00.02	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	100,00	81,79	R\$ 8.179,08
05.00.03	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	50,00	68,14	R\$ 3.407,04
05.00.04	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK= 13,5MPA C/ PREPARO E LANÇAMENTO	M3	10,00	351,16	R\$ 3.511,60
05.00.05	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP = 1,5CM	M2	100,00	25,06	R\$ 2.506,14
05.00.06	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 ESP 3CM	M2	80,00	15,79	R\$ 1.263,08
05.00.07	C2996	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"X4"	M2	150,00	49,48	R\$ 7.421,51

06.00.00		REVESTIMENTOS				R\$ 20.444,97
06.00.01	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. 5MM P/ PAREDE	M2	150,00	3,83	R\$ 574,67
06.00.02	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	150,00	25,87	R\$ 3.880,70
06.00.03	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAÇ (60X60)CM COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO- FORNECIMENTO E MONTAGEM	M3	200,00	22,20	R\$ 4.440,80
06.00.04	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M4	50,00	23,17	R\$ 1.158,43
06.00.05	C4443	CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE- FABRICADA ATE 30X30CM (900CM²) PEI-5/ PEI-4/ P/ PAREDE	M5	200,00	51,95	R\$ 10.390,38



CNPJ
04.947.405/0001-92
CONSTRUTORA NOVO JUAZEIRO LTDA
Av. Castelo Branco 1808 / Sala. 03
PRAIA - CEP 63.034.112
JUAZEIRO DO NORTE - CE



07.00.00		ESQUADRIAS					R\$	18.006,44
07.00.01	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 X2,10M) COMPLETA	UND	10,00	456,10	R\$	4.561,01	
07.00.02	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 X2,10M) COMPLETA	UND	10,00	472,94	R\$	4.729,36	
07.00.03	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UND	30,00	85,42	R\$	2.562,65	
07.00.04	C4588	DOBRADIÇA DE FERRO (PADRAO POPULAR)	UND	100,00	12,39	R\$	1.239,42	
07.00.05	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/ MASSA ESP. 4MM, COLOCADO	M2	50,00	98,28	R\$	4.914,00	

08.00.00		PINTURA					R\$	8.009,37
08.00.01	C1207	EMASSAMENTO EM PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/ MASSA ACRILICA	M2	100,00	11,27	R\$	1.127,49	
08.00.02	C1208	EMASSAMENTO EM PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/ MASSA DE PVA	M2	100,00	9,14	R\$	913,64	
08.00.03	C1614	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/ MASSA	M2	150,00	12,74	R\$	1.911,00	
08.00.04	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/	M2	150,00	11,40	R\$	1.710,35	
08.00.05	C2667	VERNIZ 3 DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	100,00	13,35	R\$	1.334,97	
08.00.06	C1911	PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMINIO	M2	100,00	10,12	R\$	1.011,92	

09.00.00		INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS					R\$	15.183,71
09.00.01	C2504	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA LONGA P/PIA	UND	30,00	61,44	R\$	1.843,30	
09.00.02	C2505	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA USO GERAL	UND	30,00	40,10	R\$	1.203,11	
09.00.03	C1619	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA S/ COLUNA C/ TORNEIRA E ACESSORIOS	UND	10,00	268,41	R\$	2.684,14	
09.00.04	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=32MM (1 1/4")	UND	20,00	64,39	R\$	1.287,83	
09.00.05	C2624	TUBO DE PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D=20MM (1/2")	M	50,00	10,35	R\$	517,34	
09.00.06	C2625	TUBO DE PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D=25MM (3/4")	M	50,00	12,31	R\$	615,62	
09.00.07	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")	M	50,00	12,12	R\$	606,06	
09.00.08	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75MM (3")	M	50,00	18,89	R\$	944,58	
09.00.09	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	50,00	21,77	R\$	1.088,36	
09.00.10	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACLOPADA	UND	10,00	439,34	R\$	4.393,39	

10.00.00		INSTALAÇÕES ELETRICAS					R\$	13.605,59
10.00.01	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UND	40,00	15,28	R\$	611,16	
10.00.02	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UND	30,00	17,42	R\$	522,52	
10.00.03	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	UND	40,00	26,74	R\$	1.069,80	
10.00.04	C1184	ELETRODUTO FLEXIVEL, TIPO GARGANTA	M	40,00	9,43	R\$	377,10	
10.00.05	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM ²	M	50,00	3,52	R\$	176,09	
10.00.06	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM ²	M	50,00	4,21	R\$	210,67	
10.00.07	C1662	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1X16)W	UND	40,00	59,40	R\$	2.376,19	
10.00.08	C1637	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1X32)W	UND	50,00	74,34	R\$	3.716,90	

CONSTRUTORA NOVO JUAZEIRO LTDA-ME | C.N.P.J.: 04.947.405/0001-92
Av. Presidente Castelo Branco, 1808, sala 3
CEP: 63.034-112, Praia, Juazeiro do Norte-CE

10.00.09	C1765	LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W(SUBSTITUIÇÃO)	UND	50,00	11,50	R\$ 575,12
10.00.10	C1766	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W(SUBSTITUIÇÃO)	UND	50,00	11,50	R\$ 575,12
10.00.11	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UND	30,00	14,09	R\$ 422,60
10.00.12	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UND	30,00	14,09	R\$ 422,60
10.00.13	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UND	30,00	14,09	R\$ 422,60
10.00.14	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40 A	UND	10,00	61,10	R\$ 610,97
10.00.15	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50 A	UND	10,00	61,10	R\$ 610,97
10.00.16	C1128	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A	UND	10,00	90,52	R\$ 905,18

11.00.00		DIVERSOS				R\$ 2.133,95
11.00.01	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	500,00	4,27	R\$ 2.133,95

	TOTAL SIMPLES	R\$ 143.167,73
	BDI DE 24,06%	R\$ 34.446,16
	TOTAL GERAL	R\$ 177.613,89

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 177.613,89(CENTO E SETENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS.
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 09 MESES
 LOCAIS DE ENTREGA/SERVIÇO: CONFORME EDITAL
 FORMA DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
 DEMAIS CONDIÇÕES: CONFORME EDITAL

JUAZEIRO DO NORTE - CE, 05 DE JULHO DE 2017

CNPJ
04.947.405/0001-92
 CONSTRUTORA NOVO JUAZEIRO LTDA.
 Av. Castelo Branco 1008/ Sala. 03
 PIAUI - CEP 63.094.112
 JUAZEIRO DO NORTE - CE

À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA-CE
 TOMADA DE PREÇOS Nº 2017.06.14.3
 OBJETO: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS
 EDIFICAÇÕES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
 DE BARBALHA/CE

DATA: 06/07/2017 ÀS
 09:00HS

CNPJ
04.947.405/0001-92
CONSTRUTORA NOVO JUAZEIRO - ME
 Av. Castelo Branco 1808/ Sala. 3
 PIRAJÁ - CEP 63.034.112
JUAZEIRO DO NORTE - CE



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
			%	VALOR MEDIDO	%	VALOR MEDIDO	%	VALOR MEDIDO	%	VALOR MEDIDO
01.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.263,61	100,00%	R\$ 1.263,61						
02.00.00	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 4.084,17	10,00%	R\$ 408,42	10,00%	R\$ 408,42	10,00%	R\$ 408,42	10,00%	R\$ 408,42
03.00.00	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 8.434,15	10,00%	R\$ 843,42	10,00%	R\$ 843,42	10,00%	R\$ 843,42	10,00%	R\$ 843,42
04.00.00	COBERTURA	R\$ 25.082,15	10,00%	R\$ 2.508,21	10,00%	R\$ 2.508,21	10,00%	R\$ 2.508,21	10,00%	R\$ 2.508,21
05.00.00	PISO	R\$ 26.919,62	10,00%	R\$ 2.691,96	10,00%	R\$ 2.691,96	10,00%	R\$ 2.691,96	10,00%	R\$ 2.691,96
06.00.00	REVESTIMENTOS	R\$ 20.444,97	10,00%	R\$ 2.044,50	10,00%	R\$ 2.044,50	10,00%	R\$ 2.044,50	10,00%	R\$ 2.044,50
07.00.00	ESQUADRIAS	R\$ 18.006,44	10,00%	R\$ 1.800,64	10,00%	R\$ 1.800,64	10,00%	R\$ 1.800,64	10,00%	R\$ 1.800,64
08.00.00	PINTURA	R\$ 8.009,37	10,00%	R\$ 800,94	10,00%	R\$ 800,94	10,00%	R\$ 800,94	10,00%	R\$ 800,94
09.00.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	R\$ 15.183,71	10,00%	R\$ 1.518,37	10,00%	R\$ 1.518,37	10,00%	R\$ 1.518,37	10,00%	R\$ 1.518,37
10.00.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 13.605,59	10,00%	R\$ 1.360,56	10,00%	R\$ 1.360,56	10,00%	R\$ 1.360,56	10,00%	R\$ 1.360,56
11.00.00	DIVERSOS	R\$ 2.133,95	10,00%	R\$ 213,40	10,00%	R\$ 213,40	10,00%	R\$ 213,40	10,00%	R\$ 213,40
TOTAL SIMPLES		R\$ 143.167,73	10,79%	R\$ 15.454,02	9,91%	R\$ 14.190,41	9,91%	R\$ 14.190,41	9,91%	R\$ 14.190,41
BDI DE 24,06%		R\$ 34.446,16	10,79%	R\$ 3.718,24	9,91%	R\$ 3.414,21	9,91%	R\$ 3.414,21	9,91%	R\$ 3.414,21
TOTAL GERAL		R\$ 177.613,89	10,79%	R\$ 19.172,26	9,91%	R\$ 17.604,63	9,91%	R\$ 17.604,63	9,91%	R\$ 17.604,63
TOTAL ACUMULADO		R\$ 177.613,89	10,79%	R\$ 19.172,26	20,70%	R\$ 36.776,88	30,61%	R\$ 54.381,51	40,52%	R\$ 92.586,74

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 2543
 Rubrica