

NOVA Construções e Empreendimentos EIRELI-1

CNPJ: 19.420.845/0001-64, ENDEREÇO: Rua do Cruzeiro, Nº 1165, Sala 'B', Bairro São Miguel, CEP: 63.010-212, JUAZEIRO DO NORTE
CONTATOS: Email: inova_ce@yahoo.com.br FONE/FAX.: (88) 3512-1578 / CEL.: (88) 9812-222

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE BARBALHA-CE



CIDADE: BARBALHA/CE
DATA: 17/03/2017

C1075 - DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391 PEDREIRO	H	0,0800	7,2000	0,5760
543 SERVENTE	H	0,8000	4,8800	3,9040
			Total:	4,4800
			Total Simples:	4,48
			Encargos Sociais:	3,90
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	8,38

INOVA CONST. E EMP. EIRELI-ME
CNPJ: 19.420.845/0001-64
RODNEY ROB QUEIROGA FREITAS
CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)

J. DO NORTE - CE

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
CPF: nº 039.682.624-50



INOVA Construções e Empreendimentos EIRELI-ME

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.420.845/0001-64, ENDEREÇO: Rua do Cruzeiro, Nº 1165, Sala 'B', Bairro São Miguel, CEP: 63.010-212, JUAZEIRO DO NORTE
CONTATOS: Email: inova_ce@yahoo.com.br FONE/FAX.: (88) 3512-1578 / CEL.: (88) 9812-222

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE

CIDADE: BARBALHA/CE
DATA: 17/03/2017



C3111 - SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35m/E=0,08m - M

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10498	CARPINTEIRO	H	0,0300	7,2000	0,2160
543	SERVENTE	H	0,0600	4,8800	0,2928
				Total:	0,5088
MATERIAIS					
11846	SARRAFO DE 1"X4"	M	0,6800	4,7400	3,2232
				Total:	3,2232
SERVIÇOS					
C0588	CAIACÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	1,3600	1,7580	2,3909
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	0,7000	74,9093	52,4365
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,2840	12,9320	3,6727
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0014	46,8794	0,0656
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,1090	222,4835	24,2507
				Total:	82,8164
				Total Simples:	86,55
				Encargos Sociais:	20,02
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	106,57

INOVA CONSTR. E EMP. EIRELI-ME
CNPJ: 19.420.845/0001-64
RODNEY ROB QUEIROGA FREITAS
CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)

J. DO NORTE - CE

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
CPF: nº 039.682.624-50

NOVA Construções e Empreendimentos EIRELI

CNPJ: 19.420.845/0001-64, ENDEREÇO: Rua do Cruzeiro, Nº 1165, Sala 'B', Bairro São Miguel, CEP: 63.010-212, JUAZEIRO DO NORTE
CONTATOS: Email: inova_ce@yahoo.com.br FONE/FAX.: (88) 3512-1578 / CEL.: (88) 9812-222

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE

CIDADE: BARBALHA/CE
DATA: 17/03/2017



C1437 - GRELHA DE FERRO P/CANALETAS - M2

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10749 MÁQUINA DE SOLDA (CHP)	H	1,2000	13,2173	15,8607
			Total:	15,8607

MAO DE OBRA

10046 AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	1,5000	5,6000	8,4000
11858 SERRALHEIRO	H	1,5000	7,2000	10,8000
			Total:	19,2000

MATERIAIS

10163 AÇO CA-50	KG	13,0250	3,9600	51,5790
10208 BATENTE DE FERRO	M	2,1000	17,9000	37,5900
11061 ELETRODOS	KG	1,2000	16,5000	19,8000
			Total:	108,9690

Total Simples: 144,03

Encargos Sociais: 24,22


Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 168,25

INOVA CONSTR. E EMP. EIRELI-ME
CNPJ: 19.420.845/0001-64
RODNEY ROB QUEIROGA FREITAS
CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)

J. DO NORTE - CE

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
CPF: nº 039.682.624-50



INOVA Construções e Empreendimentos EIRELI-ME

CNPJ: 19.420.845/0001-64, ENDEREÇO: Rua do Cruzeiro, Nº 1165, Sala 'B', Bairro São Miguel, CEP: 63.010-212, JUAZEIRO DO NORTE
CONTATOS: Email: inova_ce@yahoo.com.br FONE/FAX.: (88) 3512-1578 / CEL.: (88) 9812-222



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE

CIDADE: BARBALHA/CE
DATA: 17/03/2017

C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO - M3

MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	2,0000	7,2000	14,4000
543	SERVENTE	H	16,0000	4,8800	78,0800
				Total:	92,4800
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,6980	46,0000	32,1080
10280	BRITA	M3	0,8780	56,0000	49,1680
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000	0,5000	110,0000
				Total:	191,2760
				Total Simples:	283,76
				Encargos Sociais:	80,46
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	364,22

INOVA CONSTR. E EMP. EIRELI-ME
CNPJ: 19.420.845/0001-64
RODNEY ROB QUEIROGA FREITAS
CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)

J. DO NORTE - CE

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
CPF: nº 039.682.624-50

NOVA Construções e Empreendimentos EIRELI-1

CNPJ: 19.420.845/0001-64, ENDEREÇO: Rua do Cruzeiro, Nº 1165, Sala 'B', Bairro São Miguel, CEP: 63.010-212, JUAZEIRO DO NORTE
CONTATOS: Email: inova_ce@yahoo.com.br FONE/FAX.: (88) 3512-1578 / CEL.: (88) 9812-222

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE



CIDADE: BARBALHA/CE
DATA: 17/03/2017

C0047 - ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA,
ESP=9 cm - M2

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
391 PEDREIRO	H	0,3200	7,2000	2,3040
12543 SERVENTE	H	0,4000	4,8800	1,9520
			Total:	4,2560

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA	M3	0,0098	46,0000	0,4508
10229 BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9X19X39 CM	UN	13,0000	0,9700	12,6100
10441 CAL HIDRATADA	KG	1,4700	0,7400	1,0878
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,4700	0,5000	0,7350
			Total:	14,8836

Total Simples: 19,14

Encargos Sociais: 3,70

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 22,84

INOVA CONSTR. E EMP. EIRELI-ME
CNPJ: 19.420.845/0001-64
RODNEY ROB QUEIROGA FREITAS
CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)

J. DO NORTE - CE

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
CPF: nº 039.682.524-50

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE



CIDADE: BARBALHA/CE

DATA: 17/03/2017

C2299 - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA - M2

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,4600	5,6000	2,5760
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,4200	5,6000	13,5520
I0121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,4600	7,2000	3,3120
I0498 CARPINTEIRO	H	2,4200	7,2000	17,4240
I2391 PEDREIRO	H	0,3000	7,2000	2,1600
I2543 SERVENTE	H	0,8000	4,8800	3,9040
Total:				42,9280

MATERIAIS

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0900	9,9700	0,8973
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,0330	46,0000	1,5180
I0169 AÇO CA-60	KG	5,2700	4,1400	21,8178
I0280 BRITA	M3	0,0400	56,0000	2,2400
I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,4000	18,3700	7,3480
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	16,0000	0,5000	8,0000
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,1200	6,1800	0,7416
Total:				42,5627

Total Simples: 85,49

Encargos Sociais: 37,35

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 122,84

INOVA CONST. E EMP. EIRELI-ME
CNPJ: 19.420.845/0001-64
RODNEY ROB QUEIROGA FREITAS
CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)

J. DO NORTE - CE

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
CPF: nº 039.882.624-50

INOVA Construções e Empreendimentos EIRELI

INSCRIÇÃO Nº 19.420.845/0001-64, ENDEREÇO: Rua do Cruzeiro, Nº 1165, Sala 'B', Bairro São Miguel, CEP: 63.010-212, JUAZEIRO DO NORTE
CONTATOS: Email: inova_ce@yahoo.com.br FONE/FAX.: (88) 3512-1578 / CEL.: (88) 9812-222

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE

CIDADE: BARBALHA/CE

DATA: 17/03/2017



C0105 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm - M

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H	0,0270	71,4347	1,9287
				Total:	1,9287
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	0,7000	7,2000	5,0400
12543	SERVENTE	H	0,7400	4,8800	3,6112
				Total:	8,6512
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0049	46,0000	0,2254
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,9400	0,5000	0,9700
12186	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 60cm	M	1,0200	113,6600	115,9332
				Total:	117,1286
				Total Simples:	127,71
				Encargos Sociais:	7,77
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	135,48

INOVA CONSTR. E EMP. EIRELI-ME
CNPJ: 19.420.845/0001-64
RODNEY ROB QUEIROGA FREITAS
CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)

J. DO NORTE - CE

ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
CPF: nº 039.682.624-50



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE


CIDADE: BARBALHA/CE
 DATA: 17/03/2017

C0108 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm - M

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)		Unidade	Coeficiente	Preço	Total
10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H	0,0540	71,4347	3,8575
				Total:	3,8575
MAO DE OBRA					
12391	PEDREIRO	H	1,0000	7,2000	7,2000
12543	SERVENTE	H	1,0800	4,8800	5,2704
				Total:	12,4704
MATERIAIS					
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0097	46,0000	0,4462
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,8900	0,5000	1,9450
12187	TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 80cm	M	1,0200	180,9100	184,5282
				Total:	186,9194
Total Simples:					203,25
Encargos Sociais:					11,34
Valor BDI:					0,00
Valor Geral:					214,59


 INOVA CONSTR. E EMP. EIRELI-ME
 CNPJ: 19.420.845/0001-64
 RODNEY ROB QUEIROGA FREITAS
 CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)


 J. DO NORTE - CE


 ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
 RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
 CPF: nº 039.682.624-50

NOVA Construções e Empreendimentos EIRELI-1

INSCRIÇÃO Nº 19.420.845/0001-64 , ENDEREÇO: Rua do Cruzeiro, Nº 1165, Sala 'B', Bairro São Miguel, CEP: 63.010-212, JUAZEIRO DO NORTE
CONTATOS: Email: inova_ce@yahoo.com.br FONE/FAX.: (88) 3512-1578 / CEL.: (88) 9812-222


OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE BARBALHA-CE

CIDADE: BARBALHA/CE
DATA: 17/03/2017




C0109 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm - M

MAO DE OBRA	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I2391 PEDREIRO	H	0,3000	7,2000	2,1600
.543 SERVENTE	H	1,2100	4,8800	5,9048
			Total:	8,0648
MATERIAIS				
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,0012	46,0000	0,0552
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	0,4900	0,5000	0,2450
I2188 TUBO CONCRETO DIAM. 30cm	M	1,0200	65,5000	66,8100
			Total:	67,1102
			Total Simples:	75,18
			Encargos Sociais:	7,01
			Valor BDI:	0,00
			Valor Geral:	82,19


INOVA CONSTR. E EMP. EIRELI-ME
CNPJ: 19.420.845/0001-64
RODNEY ROB QUEIROGA FREITAS
CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)


J. DO NORTE - CE



ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
CPF: nº 039.682.624-50


OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE


CIDADE: BARBALHA/CE
 DATA: 17/03/2017



C3097 - MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA - M					
MAO DE OBRA					
		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,1500	7,2000	1,0800
543	SERVENTE	H	0,3000	4,8800	1,4640
				Total:	2,5440
MATERIAIS					
12520	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	M	1,0000	8,2528	8,2528
				Total:	8,2528
SERVIÇOS					
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,2500	1,7580	0,4395
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200	12,9320	0,2586
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	239,0424	0,1673
				Total:	0,8654
				Total Simples:	11,66
				Encargos Sociais:	2,78
				Valor BDI:	0,00
				Valor Geral:	14,44


 INOVA CONSTR. EMP. EIRELI-ME
 CNPJ: 19.420.845/0001-64
 RODNEY ROB QUEIROGA FREITAS
 CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)


 J. DO NORTE - CE


 ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
 RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
 CPF: nº 039.682.624-50

NOVA Construções e Empreendimentos EIRELI-1

: 19.420.845/0001-64 , ENDEREÇO: Rua do Cruzeiro, Nº 1165, Sala 'B', Bairro São Miguel, CEP: 63.010-212, JUAZEIRO DO NORTE
CONTATOS: Email: inova_ce@yahoo.com.br FONE/FAX.: (88) 3512-1578 / CEL.: (88) 9812-222

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE BARBALHA-CE

CIDADE: BARBALHA/CE

DATA: 17/03/2017



C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO - M

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,1800	7,2000	1,2960
2543	SERVENTE	H	0,3600	4,8800	1,7568
Total:					3,0528


MATERIAIS

I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	M	1,0000	11,2700	11,2700
Total:					11,2700


SERVIÇOS

C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,0010	347,7360	0,3477
Total:					0,3477

Total Simples: 14,67
Encargos Sociais: 2,70
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 17,37


INOVA CONSTR. E EMP. EIRELI-ME
CNPJ: 19.420.845/0001-64
RODNEY ROB QUEIROGA FREITAS
CPF: 037.010.204-50 (PROCURADOR)


J. DO NORTE - CE


ALLAN WADSON QUEIROGA GOMES DE ALMEIDA
RESP. TÉCNICO CREA Nº PE 38423/D
CPF: nº 039.682.624-50



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

CARTA-PROPOSTA ORIGINAL

Barbalha – CE

22/05/2017

À
Prefeitura Municipal de Barbalha.
Comissão Permanente de Licitação
Barbalha - CE.

DESCLASSIFICADA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº. 2017.05.03.1.

Prezados (as) Senhores (as),


Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº. 2017.05.03.1**; cujo objeto é a **Contratação de serviços de engenharia para execução das obras de pavimentação em pedra tosca e paralelepípedo, bem como drenagem de águas pluviais em diversas localidades pertencentes ao Município de Barbalha/CE, conforme especificações constantes no Instrumento Convocatório; Pelo preço global de R\$: R\$: 798.310,26 (SETECENTOS E NOVENTA E OITO MIL TREZENTOS E DEZ REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS). Valor este para 09 (Nove) Meses de execução.**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **RÔMULO PEDROSA LIMA**, Carteira de Identidade nº. **98029005214** expedida em **25/07/2006**, Órgão Expedidor **SSPP** e CPF nº **938.633.903-00**, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (Sessenta) dias**, a contar da data de abertura da licitação.

FINALIZANDO, DECLARAÇÃO DE QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, OBJETO DESTES EDITAL, E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

Atenciosamente,


CONSTRUTORA PEDROSA LTDA - ME
FIRMA PROPONENTE
CNPJ: 17.573.772/0001-15


CONSTRUTORA PEDROSA LTDA, ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15
Rômulo Pedrosa Lima
Administrador
RÔMULO PEDROSA LIMA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 938.633.903-00


Fco. Theogenes Machado Silva
CREA: 45153
ENGO. CIVIL



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍEDO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BARBALHA

CIDADE: BARBALHA/CE

DATA: 22/05/2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO	UND	QUANTIDADE	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				769,86
1.1	PLACA DA OBRA	M2	6,00	128,31	769,86
2	PAVIMENTAÇÃO				318.627,50
2.1	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	8.000,00	2,26	18.080,00
2.2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	7.000,00	25,17	176.190,00
2.3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA CI/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.500,00	39,27	58.905,00
2.4	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO CI/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.500,00	42,38	63.570,00
2.5	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	150,00	12,55	1.882,50
3	DRENAGEM				319.458,13
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	185,00	26,60	4.921,00
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 2,01 A 4,00M	M3	50,00	31,69	1.584,50
3.3	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO E POLIÉDRICO	M2	1.000,00	4,53	4.530,00
3.4	DEMOLIÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO	M2	300,00	7,96	2.388,00
3.5	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	30,00	289,67	8.690,10
3.6	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASEX 15 CM ALTURA. AFJJ6/2016	M	1.600,00	29,60	47.360,00
3.7	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35m/E=0,08m	M	600,00	106,03	63.618,00
3.8	MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)tn C/REJUNTAMENTO	M	2.000,00	17,28	34.560,00
3.9	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	5.000,00	14,36	71.800,00
3.10	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DC TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm	M	100,00	81,77	8.177,00
3.11	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	M	100,00	134,80	13.480,00
3.12	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	M	100,00	213,51	21.351,00
3.13	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE	UN	20,00	594,99	11.899,80

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15

Romulo Pedrosa Lima

Fco. Theogenes Machado Silva

CREA: 45153

ENG. CIVIL



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

3.14	TAMPA DE CONCRETO ESP = 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	M2	57,60	122,22	7.039,87
3.15	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE	M2	176,00	22,72	3.998,72
3.16	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,40	362,39	869,74
3.17	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	176,00	20,16	3.548,16
3.18	GRELHA DE FERRO P/CANALETAS	M2	57,60	167,40	9.642,24
04	LIMPEZA				9.650,00
4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	5.000,00	1,93	9.650,00

TOTAL	648.505,49
BDI (23,10%)	149.804,77
TOTAL GERAL	798.310,26

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE RS 798.310,26 (SETECENTOS E NOVENTA E OITO MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).

PEDROSA LTDA-ME



[Handwritten signature]

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA-ME
CNPJ: 17.573.772/0001-15
[Handwritten signature]
Rômulo Pedrosa Lima
Sócio Administrador

[Handwritten signature]
Fco. Theogenes Machado Silva
CREA: 45153
ENG. CIVIL

[Handwritten signature]

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA-ME



CONSTRUTORA PEDROSA LTDA
 CNPJ: 17.573.772/0001-15
 R. Santa Pedrosa Ltda
 São Paulo - SP

Fco. Theobaldus Machado Silva
 CREA: 149.333
 ENGENHEIRO

TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, FERRUGEM E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BARBALHA
 CIDADE: BARBALHA/PE
 DATA: 22/05/2017

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 3026
 Rubrica

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO TOTAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	759,88	100%	759,88																
1.1	PLACA DA OBRA																			
2	PAVIMENTAÇÃO																			
2.1	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (AGREGADO ADQUIRIDO)	18.080,00	10%	1.808,00	10%	1.808,00	10%	1.808,00	10%	1.808,00	10%	1.808,00	10%	1.808,00	10%	1.808,00	10%	1.808,00	20%	3.616,00
2.2	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	178.180,00	10%	17.818,00	10%	17.818,00	10%	17.818,00	10%	17.818,00	10%	17.818,00	10%	17.818,00	10%	17.818,00	10%	17.818,00	20%	356,36,00
2.3	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	58.805,00	10%	5.880,50	10%	5.880,50	10%	5.880,50	10%	5.880,50	10%	5.880,50	10%	5.880,50	10%	5.880,50	10%	5.880,50	20%	11.761,00
2.4	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	63.570,00	10%	6.357,00	10%	6.357,00	10%	6.357,00	10%	6.357,00	10%	6.357,00	10%	6.357,00	10%	6.357,00	10%	6.357,00	20%	12.714,00
2.5	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	1.882,50	10%	188,25	10%	188,25	10%	188,25	10%	188,25	10%	188,25	10%	188,25	10%	188,25	10%	188,25	20%	376,50
3	DRENAGEM																			
3.1	ESCOVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	4.921,00	10%	492,10	10%	492,10	10%	492,10	10%	492,10	10%	492,10	10%	492,10	10%	492,10	10%	492,10	20%	984,20
3.2	ESCOVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA DE 2,01 A 4,00M	1.584,50	10%	158,45	10%	158,45	10%	158,45	10%	158,45	10%	158,45	10%	158,45	10%	158,45	10%	158,45	20%	316,90
3.3	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO E POLIEDRICO	4.530,00	10%	453,00	10%	453,00	10%	453,00	10%	453,00	10%	453,00	10%	453,00	10%	453,00	10%	453,00	20%	906,00
3.4	DEMOLIÇÃO DE SARRELA OU SARRELAÇÃO DE CONCRETO	2.388,00	10%	238,80	10%	238,80	10%	238,80	10%	238,80	10%	238,80	10%	238,80	10%	238,80	10%	238,80	20%	477,60
3.5	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	8.690,10	10%	869,01	10%	869,01	10%	869,01	10%	869,01	10%	869,01	10%	869,01	10%	869,01	10%	869,01	20%	1.738,02
3.6	EXECUÇÃO DE SARRELA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF. 18/2016	47.360,00	10%	4.736,00	10%	4.736,00	10%	4.736,00	10%	4.736,00	10%	4.736,00	10%	4.736,00	10%	4.736,00	10%	4.736,00	20%	9.472,00
3.7	SARRELA DE CONCRETO SIMPLES "V" CH=0,35m/E=0,9m	63.618,00	10%	6.361,80	10%	6.361,80	10%	6.361,80	10%	6.361,80	10%	6.361,80	10%	6.361,80	10%	6.361,80	10%	6.361,80	20%	12.723,60
3.8	MEO FIO PRE MOLDADO (0,70X30X,00)M CREJUNTAMENTO	34.580,00	10%	3.458,00	10%	3.458,00	10%	3.458,00	10%	3.458,00	10%	3.458,00	10%	3.458,00	10%	3.458,00	10%	3.458,00	20%	6.912,00
3.9	MEO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	71.800,00	10%	7.180,00	10%	7.180,00	10%	7.180,00	10%	7.180,00	10%	7.180,00	10%	7.180,00	10%	7.180,00	10%	7.180,00	20%	14.360,00
3.10	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DO TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=30cm	8.177,00	10%	817,70	10%	817,70	10%	817,70	10%	817,70	10%	817,70	10%	817,70	10%	817,70	10%	817,70	20%	1.635,40
3.11	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=60cm	13.480,00	10%	1.348,00	10%	1.348,00	10%	1.348,00	10%	1.348,00	10%	1.348,00	10%	1.348,00	10%	1.348,00	10%	1.348,00	20%	2.696,00
3.12	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=90cm	21.351,00	10%	2.135,10	10%	2.135,10	10%	2.135,10	10%	2.135,10	10%	2.135,10	10%	2.135,10	10%	2.135,10	10%	2.135,10	20%	4.270,20
3.13	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TUO/CAOÇÃO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE	11.899,80	10%	1.189,98	10%	1.189,98	10%	1.189,98	10%	1.189,98	10%	1.189,98	10%	1.189,98	10%	1.189,98	10%	1.189,98	20%	2.379,96
3.14	TAMPA DE CONCRETO ESP = 8cm P/CAIXA EM ALVENARIA	7.039,87	10%	703,99	10%	703,99	10%	703,99	10%	703,99	10%	703,99	10%	703,99	10%	703,99	10%	703,99	20%	1.407,97
3.15	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (6X8X39)em ARGAMASSA MISTA DE	3.998,72	10%	399,87	10%	399,87	10%	399,87	10%	399,87	10%	399,87	10%	399,87	10%	399,87	10%	399,87	20%	799,74
3.16	LASTRO DE CONCRETO INCLINADO PREPARO E LANÇAMENTO	869,74	10%	86,97	10%	86,97	10%	86,97	10%	86,97	10%	86,97	10%	86,97	10%	86,97	10%	86,97	20%	173,95
3.17	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENENRAR, TRACQ 16	3.542,16	10%	354,22	10%	354,22	10%	354,22	10%	354,22	10%	354,22	10%	354,22	10%	354,22	10%	354,22	20%	708,45
3.18	GRELHA DE FERRO P/CAIALETAS	9.642,24	10%	964,22	10%	964,22	10%	964,22	10%	964,22	10%	964,22	10%	964,22	10%	964,22	10%	964,22	20%	1.928,45
4	LIMPEZA																			
4.1	LIMPEZA	9.950,00	10%	995,00	10%	995,00	10%	995,00	10%	995,00	10%	995,00	10%	995,00	10%	995,00	10%	995,00	20%	1.990,00
	TOTAL	648.505,49		65.543,42		64.773,56		64.773,56		64.773,56		64.773,56		64.773,56		64.773,56		64.773,56		128.547,13
	BDI (23,10%)	149.804,77																		
	TOTAL GERAL	798.310,26																		

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE R\$ 798.310,26 (SETECENTOS E NOVENTA E OITO MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).

Est. BR 230 N.º 01 Sala 02, Bairro: Virgílio de Aguiar Gurgel - Lavras da Mangabeira - CE.
 FONES: (88) 9955-4631 / (88) 9741-3579 - (PJ: 17.573.772/0001-15 - CEP: 63.300-00) - Email: construtorapedrosa@hotmail.com



TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E LIMPEZA PÚBLICA

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS

DATA: 22/05/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	PREÇO	COEFICIENTE	TOTAL
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA		M2			128,35
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	MATERIAL	M2	29,50	1,02	30,09
I1100	ESMALTE SINTETICO	MATERIAL	L	11,79	1,00	11,79
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	MATERIAL	M	15,43	4,50	69,44
I1725	PREGO 15X15	MATERIAL	KG	8,84	0,15	1,33
I2543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	8,35	2,00	16,70
C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO		M2			2,26
I2543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	8,35	0,10	0,84
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		M2			25,17
I0111	AREIA VERMELHA	MATERIAL	M3	46,00	0,15	6,90
I0445	CALCETEIRO	MAO DE OBRA	H	12,25	0,30	3,68
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	EQUIPAMENTO	H	23,87	0,05	1,19
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	EQUIPAMENTO	H	68,78	0,01	0,69
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	MATERIAL	M3	30,00	0,15	4,50
I2543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	8,35	0,10	0,84
C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		M2			39,27
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SERVICO	M3	321,89	0,04	13,84
I0111	AREIA VERMELHA	MATERIAL	M3	46,00	0,15	6,90
I0445	CALCETEIRO	MAO DE OBRA	H	12,25	0,30	3,68
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	EQUIPAMENTO	H	23,87	0,05	1,19
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	EQUIPAMENTO	H	68,78	0,01	0,69
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	MATERIAL	M3	30,00	0,15	4,50
I2543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	8,35	0,10	0,84
C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		M2			42,38
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SERVICO	M3	321,89	0,02	6,44
I0111	AREIA VERMELHA	MATERIAL	M3	46,00	0,15	6,90
I0445	CALCETEIRO	MAO DE OBRA	H	12,25	0,15	1,84
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	EQUIPAMENTO	H	68,78	0,01	0,69
I2527	PARALELEPIPEDO (11 X 18 CM)	MATERIAL	UN	0,45	32,00	14,40
I2543	SERVENTE	MAO DE OBRA	H	8,35	0,10	0,84
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE		M3			12,55