

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA	DATA:	08/05/2017	BDI:	24,06%																													
	ENDEREÇO:	BARBALHA - CE	<div style="text-align: center;">  <p>FI. 1689</p> <p>Rubrica</p> </div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>DATA REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2017/03 - Fortaleza</td> <td>74,40%</td> <td>-</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>024.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>87,01%</td> <td>-</td> <td>03/2016</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2016/11 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>118,48%</td> <td>-</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2017/03 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>118,24%</td> <td>74,40%</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.	SBC	2017/03 - Fortaleza	74,40%	-	03/2017	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016	SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017	SINAPI	2017/03 SEM DESONERAÇÃO	118,24%	74,40%	03/2017	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.																															
SBC	2017/03 - Fortaleza	74,40%	-	03/2017																															
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016																															
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017																															
SINAPI	2017/03 SEM DESONERAÇÃO	118,24%	74,40%	03/2017																															
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-																																

7.2. C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA (UN)

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,00000000	247,19	247,19
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,00000000	24,76	49,52
C4427 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,00000000	219,91	219,91
TOTAL SERVIÇO:				516,62
VALOR:				516,62

7.3. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,00000000	10,41	20,82
I0498 CARPINTEIRO	H	2,00000000	13,38	26,76
TOTAL MAO DE OBRA:				47,58
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,00000000	45,72	45,72
TOTAL MATERIAL:				45,72
VALOR:				93,30

7.4. C4588 - DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR) (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,25000000	10,41	2,60
I0498 CARPINTEIRO	H	0,25000000	13,38	3,34
TOTAL MAO DE OBRA:				5,95
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1587 PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	6,00000000	0,15	0,90
I2311 DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR)	UN	1,00000000	6,70	6,70
TOTAL MATERIAL:				7,60
VALOR:				13,55

7.5. C2670 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2256 VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	M2	1,00000000	107,35	107,35
TOTAL MATERIAL:				107,35
VALOR:				107,35

8.1. C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,25000000	10,41	2,60
I2395 PINTOR	H	0,35000000	13,38	4,68
TOTAL MAO DE OBRA:				7,29
MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA
 ENDEREÇO: BARBALHA -CE

DATA :	08/05/2017	BDI :	24,06%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2017/03 - Fortaleza	74,40%	-	03/2017
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017
SINAPI	2017/03 SEM DESONERAÇÃO	118,24%	74,40%	03/2017
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				



I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,50000000	0,55	0,28
I1511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	KG	0,70000000	6,79	4,75
TOTAL MATERIAL:					5,03
VALOR:					12,31

8.2. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,20000000	10,41	2,08
I2395 PINTOR	H	0,30000000	13,38	4,01
TOTAL MAO DE OBRA:				6,10

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,40000000	0,55	0,22
I1513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,70000000	5,23	3,66
TOTAL MATERIAL:				3,88
VALOR:				9,98

8.3. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	10,41	3,64
I2395 PINTOR	H	0,40000000	13,38	5,35
TOTAL MAO DE OBRA:				9,00

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,05000000	10,40	0,52
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,25000000	0,55	0,14
I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,12000000	16,54	1,98
I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,17000000	13,37	2,27
TOTAL MATERIAL:				4,92
VALOR:				13,91

8.4. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	10,41	3,64
I2395 PINTOR	H	0,40000000	13,38	5,35
TOTAL MAO DE OBRA:				9,00

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,25000000	0,55	0,14
I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12000000	9,98	1,20
I2096 TINTA LATEX	L	0,17000000	12,49	2,12
TOTAL MATERIAL:				3,46
VALOR:				12,45

8.5. C2607 - VERNIZ 3 DEMÃOS EM EQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,35000000	10,41	3,64
I2395 PINTOR	H	0,40000000	13,38	5,35
TOTAL MAO DE OBRA:				9,00

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,25000000	0,55	0,14
I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,12000000	9,98	1,20
I2096 TINTA LATEX	L	0,17000000	12,49	2,12
TOTAL MATERIAL:				3,46
VALOR:				12,45

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA
 ENDEREÇO: BARBALHA - CE

DATA: 08/05/2017 BDI: 24,06%



FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2017/03 - Fortaleza	74,40%	-	03/2017
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017
SINAPI	2017/03 SEM DESONERAÇÃO	118,24%	74,40%	03/2017
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,30000000	10,41	3,12
12395 PINTOR	H	0,40000000	13,38	5,35
TOTAL MAO DE OBRA:				8,48

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,05000000	10,40	0,52
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	1,00000000	0,55	0,55
12250 VERNIZ SINTÉTICO	L	0,27000000	18,65	5,04
TOTAL MATERIAL:				6,11
VALOR:				14,58

6. C1911 - PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,20000000	10,41	2,08
12395 PINTOR	H	0,40000000	13,38	5,35
TOTAL MAO DE OBRA:				7,43

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11346 LIXA PARA FERRO	UN	0,25000000	2,22	0,56
12087 TINTA ALUMÍNIO SINTÉTICO	L	0,15000000	18,40	2,76
12158 TRINCHA 2'	UN	0,08000000	3,80	0,30
TOTAL MATERIAL:				3,62
VALOR:				11,05

9.1. C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,65000000	10,41	6,77
12320 ENCANADOR	H	0,65000000	13,38	8,70
TOTAL MAO DE OBRA:				15,46

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,28000000	0,38	0,11
12131 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	UN	1,00000000	51,54	51,54
TOTAL MATERIAL:				51,65
VALOR:				67,11

9.2. C2505 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,65000000	10,41	6,77
12320 ENCANADOR	H	0,65000000	13,38	8,70
TOTAL MAO DE OBRA:				15,46

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,28000000	0,38	0,11
12130 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2'	UN	1,00000000	28,23	28,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA
 ENDEREÇO: BARBALHA - CE

DATA:	08/05/2017	BDI:	24,06%	
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2017/03 - Fortaleza	74,40%	-	03/2017
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017
SINAPI	2017/03 SEM DESONERAÇÃO	118,24%	74,40%	03/2017
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	-



TOTAL MATERIAL: 28,34
 VALOR: 43,80

9.3. C1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,75000000	10,41	28,63
12320 ENCANADOR	H	2,75000000	13,38	36,80
TOTAL MAO DE OBRA:				65,42

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10301 BUCHA PLÁSTICA 8MM	UN	2,00000000	0,17	0,34
11091 ENGATE CROMADO	UN	1,00000000	15,96	15,96
11160 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,84000000	0,38	0,32
11344 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,00000000	71,88	71,88
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,00000000	2,53	5,06
11864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,00000000	77,04	77,04
12132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	UN	1,00000000	43,64	43,64
12272 VÁLVULA DE METAL 1"	UN	1,00000000	13,52	13,52
TOTAL MATERIAL:				227,76

VALOR: 293,18

9.4. C2159 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,85000000	10,41	8,85
12320 ENCANADOR	H	0,85000000	13,38	11,37
TOTAL MAO DE OBRA:				20,22

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11160 FITA DE VEDAÇÃO	M	1,50000000	0,38	0,57
11800 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1 1/4")	UN	1,00000000	49,54	49,54
TOTAL MATERIAL:				50,11


VALOR: 70,33

9.5. C2624 - TUBO PVC SOLD. MARKOM INCL.CONEXÕES D= 20mm (1/2") (M)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,35000000	10,41	3,64
12320 ENCANADOR	H	0,35000000	13,38	4,68
TOTAL MAO DE OBRA:				8,33

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,00060000	38,02	0,02
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,00030000	27,14	0,01
12199 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 20MM (1/2")	M	1,60000000	1,84	2,94
TOTAL MATERIAL:				2,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA	DATA:	08/05/2017	BDI:	24,06%																										
	ENDEREÇO:	BARBALHA - CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>DATA REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SBC</td> <td>2017/03 - Fortaleza</td> <td>74,40%</td> <td>-</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>2017/03 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>87,01%</td> <td>-</td> <td>03/2016</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2017/03 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>118,48%</td> <td>-</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2017/03 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>118,24%</td> <td>74,40%</td> <td>03/2017</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.	SBC	2017/03 - Fortaleza	74,40%	-	03/2017	SEINFRA	2017/03 SEM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016	SICRO	2017/03 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017	SINAPI	2017/03 SEM DESONERAÇÃO	118,24%	74,40%	03/2017	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-
FONTES	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.																												
SBC	2017/03 - Fortaleza	74,40%	-	03/2017																												
SEINFRA	2017/03 SEM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016																												
SICRO	2017/03 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017																												
SINAPI	2017/03 SEM DESONERAÇÃO	118,24%	74,40%	03/2017																												
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-																													



VALOR: 11,30

9.6. C2625 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,40000000	10,41	4,16
12320 ENCANADOR	H	0,40000000	13,38	5,35
TOTAL MAO DE OBRA:				9,52

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,00080000	38,02	0,03
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,00030000	27,14	0,01
12200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,60000000	2,44	3,90
TOTAL MATERIAL:				3,94

VALOR: 13,46

9.7. C2596 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,30000000	10,41	3,12
12320 ENCANADOR	H	0,30000000	13,38	4,01
TOTAL MAO DE OBRA:				7,14

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,00750000	38,02	0,29
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,01100000	27,14	0,30
12195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2")	M	1,01000000	5,47	5,52
TOTAL MATERIAL:				6,11

VALOR: 13,25

9.8. C2598 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") (M)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,48000000	10,41	5,00
12320 ENCANADOR	H	0,48000000	13,38	6,42
TOTAL MAO DE OBRA:				11,42

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,01700000	38,02	0,65
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,02600000	27,14	0,71
12196 TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3")	M	1,01000000	7,78	7,86
TOTAL MATERIAL:				9,21

VALOR: 20,63

9.9. C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,52000000	10,41	5,41
12320 ENCANADOR	H	0,52000000	13,38	6,96

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA
 ENDEREÇO: BARBALHA - CE

DATA : 08/05/2017 BDI : 24,06%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2017/03 - Fortaleza	74,40%	-	03/2017
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017
SINAPI	2017/03 SEM DESONERAÇÃO	118,24%	74,40%	03/2017
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	



TOTAL MAO DE OBRA: 12,37

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,02500000	38,02	0,95
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,04000000	27,14	1,09
12193 TUBO PVC ESCOTO DE 100MM (4")	M	1,01000000	9,27	9,36
TOTAL MATERIAL:				11,40
VALOR:				23,77

9.10. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,00000000	10,41	20,82
12320 ENCANADOR	H	2,00000000	13,38	26,76
TOTAL MAO DE OBRA:				47,58

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171 BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,00000000	238,26	238,26
10301 BUCINA PLÁSTICA 8MM	UN	2,00000000	0,17	0,34
10406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,00000000	151,68	151,68
11091 ENGATE CROMADO	UN	1,00000000	15,96	15,96
11180 FITA DE MEDIÇÃO	M	0,56000000	0,38	0,21
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,00000000	2,53	5,06
11925 TAMPAS PLÁSTICAS PARA BACIA	UN	1,00000000	20,77	20,77
TOTAL MATERIAL:				432,28
VALOR:				479,86

10.1. C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,37000000	10,41	3,85
12312 ELETRICISTA	H	0,37000000	13,38	4,95
TOTAL MAO DE OBRA:				8,80


MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11263 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1,00000000	7,88	7,88
TOTAL MATERIAL:				7,88
VALOR:				16,68

10.2. C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,29000000	10,41	3,02
12312 ELETRICISTA	H	0,29000000	13,38	3,88
TOTAL MAO DE OBRA:				6,90

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12107 TOMADA 2 POLOS E TERRA	UN	1,00000000	12,13	12,13
TOTAL MATERIAL:				12,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA
 ENDEREÇO: BARBALHA - CE

DATA :	08/05/2017	BDI :	24,06%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2017/03 - Fortaleza	74,40%	-	03/2017
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017
SINAPI	2017/03 SEM DESONERAÇÃO	118,24%	74,40%	03/2017
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	



VALOR: 19,03

10.3. C1483 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,53000000	10,41	5,52
I2312 ELETRICISTA	H	0,53000000	13,38	7,09
TOTAL MAO DE OBRA:				12,61

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1265 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1TOMADA 2POLOS	UN	1,00000000	16,60	16,60
TOTAL MATERIAL:				16,60

VALOR: 29,21

10.4. C1184 - ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,80000000	10,41	8,33
TOTAL MAO DE OBRA:				8,33

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1084 ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	M	1,00000000	1,97	1,97
TOTAL MATERIAL:				1,97

VALOR: 10,30

10.5. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,11000000	10,41	1,15
I2312 ELETRICISTA	H	0,11000000	13,38	1,47
TOTAL MAO DE OBRA:				2,62

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356 CABO ISOLADO PVC 750V 2.5 MM2	M	1,02000000	1,20	1,22
TOTAL MATERIAL:				1,22

VALOR: 3,84

10.6. C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,12000000	10,41	1,25
I2312 ELETRICISTA	H	0,12000000	13,38	1,61
TOTAL MAO DE OBRA:				2,85

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0357 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1,02000000	1,71	1,74
TOTAL MATERIAL:				1,74

VALOR: 4,60

10.7. C1662 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE BARBALHA
 ENDEREÇO: BARBALHA - CE

DATA :	08/05/2017	BDI :	24,06%	
FORTE	VEREÃO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2017/03 - Fortaleza	74,40%	-	03/2017
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017
SINAPI	2017/03 SEM DESONERAÇÃO	118,24%	74,40%	03/2017
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	



MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,10000000	10,41	11,45
12312 ELETRICISTA	H	1,10000000	13,38	14,72
TOTAL MAO DE OBRA:				26,17

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11368 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 18)W	UN	1,00000000	38,72	38,72
TOTAL MATERIAL:				38,72

VALOR: 64,89

10.8. C1637 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,10000000	10,41	11,45
12312 ELETRICISTA	H	1,10000000	13,38	14,72
TOTAL MAO DE OBRA:				26,17

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11369 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	1,00000000	55,03	55,03
TOTAL MATERIAL:				55,03

VALOR: 81,20

10.9. C1785 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312 ELETRICISTA	H	0,30000000	13,38	4,01
TOTAL MAO DE OBRA:				4,01

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11463 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W	UN	1,00000000	8,55	8,55
TOTAL MATERIAL:				8,55

VALOR: 12,56

10.10. C1766 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312 ELETRICISTA	H	0,30000000	13,38	4,01
TOTAL MAO DE OBRA:				4,01

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11464 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32 W	UN	1,00000000	8,55	8,55
TOTAL MATERIAL:				8,55

VALOR: 12,56

10.11. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30000000	10,41	3,12
12312 ELETRICISTA	H	0,30000000	13,38	4,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA: OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA
 ENDEREÇO: BARBALHA - CE

DATA :	08/05/2017	BDI :	24,06%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SBC	2017/03 - Fortaleza	74,40%	-	03/2017
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017
SINAPI	2017/03 SEM DESONERAÇÃO	118,24%	74,40%	03/2017
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-	



TOTAL MAO DE OBRA: 7,14

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10981 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,00000000	8,25	8,25
TOTAL MATERIAL:				8,25
VALOR:				15,39

10.12. C1095 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30000000	10,41	3,12
12312 ELETRICISTA	H	0,30000000	13,38	4,01
TOTAL MAO DE OBRA:				7,14

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10983 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	1,00000000	8,25	8,25
TOTAL MATERIAL:				8,25
VALOR:				15,39

10.13. C1096 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30000000	10,41	3,12
12312 ELETRICISTA	H	0,30000000	13,38	4,01
TOTAL MAO DE OBRA:				7,14

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10984 DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN	1,00000000	8,25	8,25
TOTAL MATERIAL:				8,25
VALOR:				15,39

10.14. C1125 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,90000000	10,41	9,37
12312 ELETRICISTA	H	0,90000000	13,38	12,04
TOTAL MAO DE OBRA:				21,41

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11011 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	UN	1,00000000	45,33	45,33
TOTAL MATERIAL:				45,33
VALOR:				66,74

10.15. C1127 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,90000000	10,41	9,37
12312 ELETRICISTA	H	0,90000000	13,38	12,04
TOTAL MAO DE OBRA:				21,41

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA	DATA :	08/05/2017	BDI :	24,06%		
	ENDEREÇO:	BARBALHA-CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.	
			SBC	2017/03 - Fortaleza	74,40%	-	03/2017	
			SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016	
			SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017	
			SINAPI	2017/03 SEM DESONERAÇÃO	118,24%	74,40%	03/2017	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				-	-



MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11013 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UN	1,00000000	45,33	45,33
TOTAL MATERIAL:				45,33
VALOR:				66,74

10.16. C1128 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,90000000	10,41	9,37
12312 ELETRICISTA	H	0,90000000	13,38	12,04
TOTAL MAO DE OBRA:				21,41

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11017 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60A	UN	1,00000000	77,46	77,46
TOTAL MATERIAL:				77,46
VALOR:				98,87

11.1. C1625 - LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	0,40000000	9,08	3,63
TOTAL MAO DE OBRA:				3,63

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10052 AMONIA	L	0,20000000	2,98	0,60
10154 ÁCIDO MURIÁTICO	L	0,14000000	3,10	0,43
TOTAL MATERIAL:				1,03
VALOR:				4,66


Glenda Guerra de Assis Ferreira
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA:060588692-0


ECOS EDIFICAÇÕES CONST. E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ 20.784.805/0001-80
Darlene Xavier Rodrigues
 Sócia - Representante

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA

DATA: 08/05/2017 BDI: 24,06%

VEREADOR: 2017/03 - Fortaleza 74,40% 07/2017
 SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 47,01% 03/2016
 SICHRO 2016/11 SEM DESONERAÇÃO 118,48% 03/2017
 SINAPI 2017/03 SEM DESONERAÇÃO 118,22% 74,40% 03/2017

ENDEREÇO: BARBALHA - CE



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES1	MES2	MES3	MES4	MES5	MES6	MES7	MES8	MES9
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.380,30	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	16.188,00	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
3	PAREDES E PAINÉIS	22.040,50	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
4	COBERTURA	54.166,50	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
5	PISO	88.275,70	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
6	REVESTIMENTOS	70.235,00	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
7	ESQUADRIAS	37.192,80	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
8	PINTURA	85.153,00	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	56.408,00	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
10	INSTALAÇÕES ELETRICAS	55.810,50	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
11	RECURSOS	9.320,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
12	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	120.822,17	12,082,22%	12,082,22%	12,082,22%	12,082,22%	12,082,22%	12,082,22%	12,082,22%	12,082,22%	12,082,22%
		622.992,47	62,299,25%	62,299,25%	62,299,25%	62,299,25%	62,299,25%	62,299,25%	62,299,25%	62,299,25%	62,299,25%
			62.299,25	124.598,50	186.897,75	249.197,00	311.496,25	373.795,50	436.094,75	498.394,00	622.992,47

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.380,30	100,00%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	16.188,00	100,00%
			16.188,00




ECOS EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ 20.784.805/0001-80
 Darlene Xavier Rodrigues
 Sócia - Representante

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA

FEORTE	VERSÃO	BDI:	24,06%
SBC	201703 - Fortaleza	MARCA	#RES
SEINFRA	624.1 COM DESONERAÇÃO	74,4%	03/2017
SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	87,01%	03/2016
SINAPI	2017/03 SEM DESONERAÇÃO	116,48%	03/2017
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

OBRA:	OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA
ENDEREÇO:	BARBALHA-CE



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Total parcela
3	PAREDES E PAINÉIS	22.040,50	100,00 % 22.040,50
4	COBERTURA	54.166,50	100,00 % 54.166,50
5	PISO	88.275,70	100,00 % 88.275,70
6	REVESTIMENTOS	76.235,00	100,00 % 76.235,00
7	ESQUADRIAS	37.192,80	100,00 % 37.192,80
8	PINTURA	85.153,00	100,00 % 85.153,00
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	56.408,00	100,00 % 56.408,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	55.810,50	100,00 % 55.810,50
11	DIVERSOS	9.320,00	100,00 % 9.320,00
12	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	120.822,17	100,00 % 120.822,17
		622.992,47	622.992,47

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
ECOS EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ 20.784.805/0001-80
 Maria Xaviera Rodrigues
 Sôcia - Representante

[Handwritten Signature]
Cláudia Guerra de Assis Ferreira
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA: 060538692-0





OBJETO: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA

BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFÍCIOS		
S+G	Garantia/seguros	0,4000
L	LUCRO	4,0000

DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,0000
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,5900
R	RISCOS	0,9700

IMPOSTOS		
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	3,5000
	CPRB	4,5000
	TOTAL	11,1500

BDI = 24,06%

$$\frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1}{1-I}$$

Alcides Augusto de Assis Ferreira
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 060588892-0

Darlene Xavier Rodrigues
ECOS EDIFICAÇÕES CONST. E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 20.784.805/0001-80
Darlene Xavier Rodrigues
Sócia - Representante

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	OBRA: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA	DATA :	08/05/2017	BDI :	24,06%	
ENDEREÇO:	BARBALHA - CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
		SBC	2017/03 - Fortaleza	74,40%	-	03/2017
		SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
		SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	118,48%	-	03/2017
		SINAPI	2017/03 SEM DESONERAÇÃO	118,24%	74,40%	03/2017
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B	HORA %	MÊS %
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feridos	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,92	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	10,42	7,96
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	46,45	17,71

C	GRUPO C	HORA %	MÊS %
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35	4,85
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,11
C3	Férias Indenizadas	3,56	2,72
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84	3,69
C5	Indenização Adicional	0,53	0,41
	TOTAL	15,43	11,78

D	GRUPO D	HORA %	MÊS %
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80	2,98
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53	0,41
	TOTAL	8,33	3,39

Horista = 87,01%
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

Glenda Guerra de Assis Ferreira
ENGENHEIRA CIVIL
CREA:060588692-0

Darlene Xavier Rodrigues
ECOS EDIFICAÇÕES CONST. E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 20.784.805/0001-80
Darlene Xavier Rodrigues
Sócia - Representante

