



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

ORÇAMENTO BASICO

OBRA: REFORMA DO LARGO SILTON LUNA						
LOCAL: CIROLANDIA -BARBALHA - CE.						
DATA: 02/04/2012.						
ITEM	SEINFRA	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	P. UNIT	P. TOTAL
CALÇAMENTO						
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				7.705,29
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	m2	3,00	75,20	225,60
1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M²	2.261,09	3,10	7.009,38
1.4	C0702	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m3	226,11	2,08	470,31
						-
2.0		LASTRO				3.117,45
2.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	154,87	20,13	3.117,45
3.0		PISO				78.702,90
3.1	C1863	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	m2	3.097,32	25,41	78.702,90
						-
						-
4.0		MEIO FIO				6.300,57
4.1	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	465,33	13,54	6.300,57
5.0		PINTURA				763,13
5.1		PINTURA A BASE DE CAL (MEIO FIO)		186,13	4,10	763,13
6.0		BANCO				4.891,04
6.1	C0361	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	M	56,00	87,34	4.891,04
7.0		DIVERSOS				400,00
7.1		LIMPEZA DO GERAL	VB	1,00	400,00	400,00
TOTAL						101.880,38
BDI = 20%						20.376,08
TOTAL + BDI						122.256,46
<p>IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO DE R\$ 122.256,46(CENTO E VINTE E DOIS MIL , DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)</p>						