

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DAS CASAS POPULARES - 1a. ETAPA

LOCAL: CALDAS - BARBALHA - CE

ORÇAMENTO

03/01/2012

ITEM	SINAPI / SEINFRA	DISCRMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDE	VR UNIT	VR TOTAL
01.00		SERVIÇOS PRELIMINARES				5.036,89
01.01	73948 / 016	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	838,91	1,46	1.224,81
01.02	74077 / 003	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	838,91	3,50	2.936,19
01.03	73960 / 001	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00	875,90	875,90
02.00		MOVIMENTO DE TERRA				14.083,45
02.01	73904 / 001	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	M3	335,56	41,97	14.083,45
		PAVIMENTAÇÃO				41.156,09
03.01	73789 / 002	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	M	225,04	29,04	6.535,16
03.02	6042	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETONEIRA CONSUMO CIMENTO=210KG/M3 PARA LASTROS, CONTRAPISOS, CALÇADAS	M3	41,41	233,66	9.675,86
03.03	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	517,64	12,99	6.724,14
03.04	73921/002	PISO EM PEDRA CARIRI, 40X40CM, ESPESSURA 1CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM	M3	517,64	35,20	18.220,93
04.00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				8.639,44
04.01	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (ÁREA 2.000M2)	PT	8,00	201,50	1.612,00
04.02	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	8,00	105,72	845,76
04.03	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO H=3.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN	8,00	772,71	6.181,68
05.00		URBANIZAÇÃO				9.800,00
05.01	COMP	BANCO ALVENARIA DE PEDRA E ASSENTOS DE MADEIRA	UN	14,00	700,00	9.800,00
TOTAL GERAL (S/ BDI)						78.715,88
BDI					25%	19.678,97
TOTAL GERAL						98.394,85

(NOVENTA E OITO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DAS CASAS POPULARES
LOCAL: CALDAS - BARBALHA - CE

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIDO

03/01/2012

ITEM	ETAPAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	VR TOTAL (INC. BDI 20%)
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%			R\$ 6.296,12
		R\$ 6.296,12			
02.00	MOVIMENTO DE TERRA	50%	50%		R\$ 17.604,32
		R\$ 8.802,16	R\$ 8.802,16		
03.00	PAVIMENTAÇÃO	20%	60%	20%	R\$ 51.445,12
		R\$ 10.289,02	R\$ 30.867,07	R\$ 10.289,02	
04.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20%		80%	R\$ 10.799,30
		R\$ 2.159,86		R\$ 8.639,44	
05.00	URBANIZAÇÃO			100%	R\$ 12.250,00
				R\$ 12.250,00	
TOTAIS POR PERÍODO		R\$ 27.547,16	R\$ 39.669,23	R\$ 31.178,46	R\$ 98.394,85
TOTAIS ACUMULADOS		R\$ 27.547,16	R\$ 67.216,39	R\$ 98.394,85	