



MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004047	8,91	GL	0,26450000		2,36
00003767	0,60	LN	0,10000000		0,06
TOTAL MATERIAL:					2,42
SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	17,08	H	0,57200000		9,77
88316	12,34	H	0,24700000		3,05
TOTAL SERVIÇO:					12,82
VALOR:					15,24

86488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	16,77	L	0,33000000		5,58
TOTAL MATERIAL:					5,58
SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	17,08	H	0,24400000		4,17
88316	12,34	H	0,08600000		1,06
TOTAL SERVIÇO:					5,23
VALOR:					10,81

86189 - FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P (M2)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003345	0,62	KG	0,02500000		0,02
00003315	0,63	KG	0,09640000		0,06
00040547	28,58	CENTO	0,03080000		0,87
00004812	9,15	M2	1,02900000		9,41
00020250	14,20	KG	0,00780000		0,11
TOTAL MATERIAL:					11,27
SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88269	18,18	H	0,70740000		12,88
88316	12,34	H	0,39670000		4,92
TOTAL SERVIÇO:					17,80
VALOR:					29,07

87885 - CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM

SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87393	5,81	M2	0,00150000		0,01
88309	15,23	H	0,03600000		0,55
88316	12,34	H	0,00200000		0,02
TOTAL SERVIÇO:					0,58
VALOR:					0,59


90822 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432	79,71	LN	3,00000000		239,13
00011055	0,06	LN	19,80000000		1,19
00010555	181,17	LN	1,00000000		181,17
TOTAL MATERIAL:					321,49
SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	15,40	H	1,54000000		23,72
88316	12,34	H	0,77380000		9,54
TOTAL SERVIÇO:					33,26
VALOR:					355,75

90823 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432	79,71	LN	3,00000000		239,13
00011055	0,06	LN	19,80000000		1,19
00010556	240,89	LN	1,00000000		240,89
TOTAL MATERIAL:					481,21
SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	15,40	H	1,54000000		23,72
88316	12,34	H	0,77380000		9,54
TOTAL SERVIÇO:					33,26
VALOR:					514,47

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,57000000	15,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,83000000	12,34
TOTAL SERVIÇO:					27,74
VALOR:					357,88

C1989 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,00X2,10)m (UN)

ITEM DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTERO	SEINFRA	H	2,92500000	18,77
10498	CARPINTERO	SEINFRA	H	2,92500000	20,77
12391	FEDREIRO	SEINFRA	H	1,05200000	20,77
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,08200000	15,55
TOTAL ITEM DE OBRA:					144,44

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,27000000	52,65
10209	BATENTE DE PEROLA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	128,14
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,28
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,44
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,50000000	19,24
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	35,88
11240	GUARNIÇÃO PEROLA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) COM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,05000000	33,58
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 30MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,21
11710	PORTA LISA DE CEDRO 1,00X2,10M	SEINFRA	UN	1,00000000	239,30
11724	PREÇO	SEINFRA	KG	0,25000000	12,12
11919	TACO PARA FIMAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	1,08
TOTAL MATERIAL:					542,49
VALOR:					691,86

90830 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003081	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MACANETA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, UNGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO; MÁQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	C	1,00000000	93,37
TOTAL MATERIAL:					93,37

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00200000	15,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	6,19
TOTAL SERVIÇO:					21,59
VALOR:					114,96

90790 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, 80X210CM,

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00058124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	SINAPI	UN	0,36000000	24,65
00039492	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFERADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADIÇAS)	SINAPI	UN	1,00000000	653,29
TOTAL MATERIAL:					652,71

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000	15,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27000000	3,43
TOTAL SERVIÇO:					11,90
VALOR:					674,61

90793 - KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA,

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00058124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	SINAPI	UN	1,15000000	24,65
00039501	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA)	SINAPI	UN	1,00000000	785,14
TOTAL MATERIAL:					813,79

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,92500000	15,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46000000	5,74

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

TOTAL SERVIÇO:	20,00
VALOR:	833,83



C1980 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m (UN)

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTERO	SEINFRA	H	4,50000000	16,77	75,48
10498	CARPINTERO	SEINFRA	H	4,50000000	20,77	97,20
12391	PEDEreiro	SEINFRA	H	1,50000000	20,77	32,40
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	15,55	24,26
TOTAL MÃO DE OBRA:						232,34
MATERIAL		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01000000	52,65	0,53
10210	BATENTE DE FERRO (MADERA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA ZFL.	SEINFRA	UN	1,00000000	109,29	109,29
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,89	1,49
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,44	0,76
11031	DOBRAÇÃO DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	6,00000000	19,24	115,44
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	35,89	35,89
11158	FERRO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	2,00000000	17,58	35,36
11241	GUARNIÇÃO FERRO (MADERA DE 1A QUALIDADE) SEM PARA PORTA ZFL.	SEINFRA	UN	2,00000000	46,75	93,50
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	9,00000000	0,21	1,69
11706	PORTA LISA DE CEDRO 0,60X2,10M	SEINFRA	UN	2,00000000	122,79	245,58
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,40000000	12,12	4,85
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	1,09	6,48
TOTAL MATERIAL:						636,80
VALOR:						869,14

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,27000000	16,77	4,53
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,31200000	20,77	6,48
TOTAL MÃO DE OBRA:						11,01
MATERIAL		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGLARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	13,41	0,54
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,15000000	19,49	3,12
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADERAS	SEINFRA	L	0,13000000	9,89	1,29
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,43	0,17
TOTAL MATERIAL:						5,12
VALOR:						16,13

94569 - JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E

MATERIAL		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034381	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,05300000	241,22	502,53
00004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	0,19	4,39
00039951	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 290 G	SINAPI	UN	1,24500000	15,77	19,66
TOTAL MATERIAL:						526,58
SERVIÇO		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDEreiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,79000000	16,25	27,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65300000	12,54	10,53
TOTAL SERVIÇO:						38,27
VALOR:						564,85

C1516 - JANELA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA (M2)

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,70000000	16,77	19,62
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,95000000	20,77	40,50
TOTAL MÃO DE OBRA:						60,12
MATERIAL		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10207	BATENTE ALUMINIO 1,11/2X1,11/2 ANOD 60X210	SEINFRA	UN	1,00000000	47,42	47,42
11275	JANELA EM ALUMINIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	M2	1,08000000	309,99	309,99
TOTAL MATERIAL:						347,41
VALOR:						407,53

91341 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E



MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S/D, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	0,48	2,34
0003688 GUARNIÇÃO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESCUADRIA, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,95040000	24,02	164,56
00039025 PORTA DE ABIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA, 87 X 230 CM	SINAPI	UN	0,54739000	679,41	371,84
00000142 SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,28290000	23,06	21,07
TOTAL MATERIAL:					599,77
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38260000	16,25	6,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19130000	12,34	2,36
TOTAL SERVIÇO:					8,58
VALOR:					568,35

C3506 - GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" (M)

ITEM DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121 ARMADOR/FERRÃO	SEINFRA	H	1,01490000	20,77	21,06
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,01490000	20,77	21,06
TOTAL ITEM DE OBRA:					42,12
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10876 COTONVELO AÇO GALVANIZADO DE 2"	SEINFRA	UN	0,20000000	29,37	5,87
16234 CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	UN	0,40000000	62,33	24,93
11950 TE AÇO GALVANIZADO DE 2"	SEINFRA	UN	0,60000000	39,04	23,42
12171 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	SEINFRA	M	2,70000000	55,40	149,58
TOTAL MATERIAL:					203,80
VALOR:					245,92

C1971MM - CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM PORTA - CV1/CV2 (CJ)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10299 BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADIÇA REF. 1201	SEINFRA	UN	5,20000000	5,30	27,56
10494 CAPUCHINHO (1037)	SEINFRA	UN	2,40000000	3,42	8,69
10856 CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	UN	2,50000000	17,89	46,44
11034 DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	5,20000000	27,46	142,79
11036 DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	5,20000000	22,68	117,94
11152 FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	2,60000000	84,14	218,76
11525 MOLLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	5,20000000	457,36	2.451,23
11743 PUXADOR CORCHA (1606)	SEINFRA	UN	5,20000000	9,39	48,78
12160 TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	UN	5,20000000	29,21	146,68
12258 VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	17,43000000	258,17	4.498,50
TOTAL MATERIAL:					7.708,98
VALOR:					7.708,98

12252 - VIDRO COMUM FUMÊ, E = 4MM (COLOCADO) (M2)

VALOR:					159,46
--------	--	--	--	--	--------

00011186 - ESPELHO CRISTAL E = 4 MM (M2)

VALOR:					438,32
--------	--	--	--	--	--------

C4203 - MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA (UN)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10584 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CH)	SEINFRA	H	3,00000000	33,68	101,04
10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,60000000	58,50	98,50
TOTAL EQUIPAMENTO:					199,54
ITEM DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,52000000	16,77	52,32
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,52000000	20,77	64,80
TOTAL ITEM DE OBRA:					117,12
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16472 ABRAÇADEIRA PARA POSTE DE CONCRETO DUPLO "T"	SEINFRA	UN	4,00000000	5,17	20,68
10125 ARMAÇÃO REX TRIFÁSICA COM ROLDANA	SEINFRA	UN	1,00000000	38,76	38,76
10355 CABO ISOLADO PVC 750V 20MM2	SEINFRA	M	80,00000000	4,44	266,40
10950 CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	5,00000000	3,27	16,35



11018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	SEINFRA	UN	1,00000000	70,08	70,08
11068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	12,00000000	6,24	74,88
11352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERMELD 5/8" x 2,40M	SEINFRA	UN	1,00000000	29,17	29,17
11404	LUIVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,04	2,04
12405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KVA, H=9,00M, PESO APROXIMADO 420KG	SEINFRA	UN	1,00000000	392,70	392,70
12413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM POSTE	SEINFRA	UN	1,00000000	242,47	242,47
TOTAL MATERIAL:						1.752,37
SERVIÇO						
CO632	CAIXA EM ALVENARIA (60x60x60cm) DE 1/2 TIPOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00000000	312,18	312,18
TOTAL SERVIÇO:						312,18
VALOR:						1.752,37

91940 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
MATERIAL						
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	1,50	1,50
TOTAL MATERIAL:						1,50
SERVIÇO						
88229	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA) UNIDAL PREPARADA MANUAL AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00000000	392,53	0,35
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24700000	13,02	3,22
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24700000	18,40	4,05
TOTAL SERVIÇO:						7,62
VALOR:						9,52

90456 - QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 (UN)						
SERVIÇO						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00000000	12,50	0,29
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	15,77	2,27
TOTAL SERVIÇO:						2,56
VALOR:						2,56

91937 - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)						
MATERIAL						
00001871	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	3,39	3,39
TOTAL MATERIAL:						3,39
SERVIÇO						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	13,02	1,86
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	16,40	2,35
TOTAL SERVIÇO:						4,21
VALOR:						7,60

91854 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -						
MATERIAL						
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	1,01700000	1,93	1,96
TOTAL MATERIAL:						1,96
SERVIÇO						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	13,02	1,87
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	16,40	2,36
TOTAL SERVIÇO:						4,23
VALOR:						6,19

91856 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -						
MATERIAL						
00002690	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	SINAPI	M	1,01700000	3,29	3,35
TOTAL MATERIAL:						3,35
SERVIÇO						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16400000	13,02	2,14
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16400000	18,40	2,69
TOTAL SERVIÇO:						4,83
VALOR:						8,18

91872 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -						
MATERIAL						



MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	5,72	5,82
TOTAL MATERIAL:						5,82
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13400000	13,02	2,53
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19400000	15,40	3,08
TOTAL SERVIÇO:						5,61
VALOR:						11,53

91873 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002684	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	7,52	7,75
TOTAL MATERIAL:						7,75
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22100000	13,02	2,88
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22100000	15,40	3,62
TOTAL SERVIÇO:						6,50
VALOR:						14,25

93008 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002690	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	SINAPI	M	1,10000000	8,37	9,21
TOTAL MATERIAL:						9,21
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11200000	13,02	1,46
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11200000	15,40	1,84
TOTAL SERVIÇO:						3,30
VALOR:						12,51

93011 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002686	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVA	SINAPI	M	1,00000000	25,00	27,50
TOTAL MATERIAL:						27,50
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	13,02	2,23
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17100000	15,40	2,80
TOTAL SERVIÇO:						5,03
VALOR:						32,53

93018 - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015


MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001875	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	4,55	4,55
TOTAL MATERIAL:						4,55
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33600000	13,02	4,37
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33600000	15,40	5,11
TOTAL SERVIÇO:						9,88
VALOR:						14,43

97559 - CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039274	CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	2,02	2,02
TOTAL MATERIAL:						2,02
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16000000	13,02	2,08
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16000000	15,40	2,62
TOTAL SERVIÇO:						4,70
VALOR:						6,72

91876 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	1,39	1,39
TOTAL MATERIAL:						1,39



SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13800000	13,02
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13500000	15,48
TOTAL SERVIÇO:					28,50
VALOR:					28,50

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001902	LUIVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	2,07
TOTAL MATERIAL:					2,07

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22600000	13,02
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20800000	15,48
TOTAL SERVIÇO:					28,50
VALOR:					31,57

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001893	LUIVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	2,84
TOTAL MATERIAL:					2,84

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	13,02
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22400000	15,48
TOTAL SERVIÇO:					28,50
VALOR:					31,52

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001896	LUIVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	12,26
TOTAL MATERIAL:					12,26

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34200000	13,02
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34200000	15,48
TOTAL SERVIÇO:					28,50
VALOR:					33,98

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,72000000	1,70
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00200000	2,46
TOTAL MATERIAL:					2,04

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	13,02
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	15,48
TOTAL SERVIÇO:					28,50
VALOR:					30,54

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000961	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,19000000	2,05
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00200000	2,46
TOTAL MATERIAL:					3,65


SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04500000	13,02
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04500000	15,48
TOTAL SERVIÇO:					28,50
VALOR:					31,98

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000962	CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,16000000	4,27
TOTAL MATERIAL:					5,08

R

[Handwritten signature]

A



00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	2,46	0,02
TOTAL MATERIAL:						5,10
SERVICO						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05250000	13,02	0,88
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05750000	16,40	0,89
TOTAL SERVIÇO:						1,53
VALOR:						6,63

91934 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E						
MATERIAL						
0000979	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	SINAPI	M	1,19000000	11,23	13,38
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	2,46	0,02
TOTAL MATERIAL:						13,39
SERVICO						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11250000	13,02	1,50
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11500000	16,40	1,89
TOTAL SERVIÇO:						3,39
VALOR:						16,77

91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
SERVICO						
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	11,29	11,29
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	5,02	5,02
TOTAL SERVIÇO:						16,30
VALOR:						16,30

91959 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
SERVICO						
91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	20,80	20,80
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	5,02	5,02
TOTAL SERVIÇO:						25,82
VALOR:						25,82

91996 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
SERVICO						
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	5,02	5,02
91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,02000000	14,36	14,36
TOTAL SERVIÇO:						19,38
VALOR:						19,38

91993 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
SERVICO						
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	5,02	5,02
91991	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	21,38	21,38
TOTAL SERVIÇO:						26,40
VALOR:						26,40

93668 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)						
MATERIAL						
00034709	DISJUNTOR TIPO DIN/SEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	SINAPI	UN	1,00000000	50,75	50,75
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURTO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FUSAO M5	SINAPI	UN	3,00000000	0,72	2,19
TOTAL MATERIAL:						52,94
SERVICO						
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14250000	13,02	1,88
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14250000	16,40	2,34
TOTAL SERVIÇO:						4,22



VALOR: 57,14

93673 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	SINAPI	UN	1,00000000	50,75	50,75
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2. 1.FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6.	SINAPI	UN	2,00000000	1,44	2,88
TOTAL MATERIAL:						53,63
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26770000	13,02	7,39
88264	ELETRICISTA, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26770000	16,40	9,31
TOTAL SERVICIO:						16,70
VALOR:						71,77

101894 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V	SINAPI	UN	1,00000000	88,52	88,52
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2. 1.FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6.	SINAPI	UN	3,00000000	2,00	6,00
TOTAL MATERIAL:						94,52
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78500000	13,02	10,19
88264	ELETRICISTA, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78500000	16,40	12,84
TOTAL SERVICIO:						23,03
VALOR:						117,55

93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	7,22	7,22
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2. 1.FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	0,73	0,73
TOTAL MATERIAL:						7,95
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03220000	13,02	0,46
88264	ELETRICISTA, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03220000	16,40	0,58
TOTAL SERVICIO:						1,04
VALOR:						8,99

93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034653	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	SINAPI	UN	1,00000000	7,22	7,22
00001570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2. 1.FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	SINAPI	UN	1,00000000	0,73	0,73
TOTAL MATERIAL:						7,95
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04750000	13,02	0,62
88264	ELETRICISTA, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04750000	16,40	0,78
TOTAL SERVICIO:						1,40
VALOR:						9,35

C4562 - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEMIFRA	UN	1,00000000	92,90	92,90
TOTAL MATERIAL:						92,90
VALOR:						92,90

C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEMIFRA	H	0,46800000	16,77	7,85
12312	ELETRICISTA	SEMIFRA	H	0,46800000	20,77	9,72
TOTAL MÃO DE OBRA:						17,57
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEMIFRA	UN	1,00000000	89,66	89,66
TOTAL MATERIAL:						89,66

VALOR: 107,23



C4531 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA (UN)					
ITEM DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	ALIJANTE	H	0,48000000	15,77	7,59
12312	ELETRICISTA	H	0,46000000	29,77	13,72
TOTAL OBRA DE OBRA:					21,31
MATERIAL					
ITEM	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18366	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	1,00000000	163,50	163,50
TOTAL MATERIAL:					163,50
VALOR:					184,81

97586 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE					
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0003799	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE "36" W, ALETADA, COMPLETA (LÂMPADAS E REATOR INCLUIDOS)	UN	1,00000000	122,62	122,62
TOTAL MATERIAL:					122,62
SERVIÇO					
ITEM	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	ALIJAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12270000	13,02	2,25
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,41440000	16,40	6,80
TOTAL SERVIÇO:					9,05
VALOR:					131,67


97594 - LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E					
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038191	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	2,00000000	14,95	29,90
00038378	LUMINÁRIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMÍNIO COM ALETA PLÁSTICA PARA 2 LÂMPADAS, BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 40/60 W (PARA 120/220V)	UN	1,00000000	68,36	68,36
TOTAL MATERIAL:					98,26
SERVIÇO					
ITEM	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	ALIJAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24330000	13,02	3,17
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,58390000	16,40	9,57
TOTAL SERVIÇO:					12,74
VALOR:					111,00

97608 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM					
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038191	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	1,00000000	14,95	14,95
00038775	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA ÁREA EXTERNA EM ALUMÍNIO, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA, BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 40/60 W (PARA 120/220V)	UN	1,00000000	72,47	72,47
TOTAL MATERIAL:					87,42
SERVIÇO					
ITEM	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	ALIJAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22900000	13,02	2,99
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,55190000	16,40	9,05
TOTAL SERVIÇO:					12,04
VALOR:					99,46

101879 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO					
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012039	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00000000	514,95	514,95
TOTAL MATERIAL:					514,95
SERVIÇO					
ITEM	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO(MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	M3	0,53460000	408,24	5,89
88247	ALIJAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,53460000	13,02	6,96
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,53460000	16,40	8,77
TOTAL SERVIÇO:					21,62
VALOR:					536,57

101883 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO					
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013395	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO	UN	1,00000000	490,01	490,01
TOTAL MATERIAL:					490,01
VALOR:					490,01

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature and the letter 'A' at the bottom.



				TOTAL MATERIAL:		99,91	
SERVICO		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87367	ARGAMASSA TRAÇO 1-1-6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (UBADA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,01346000	408,84	5,48	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53330000	13,02	6,93	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53330000	16,40	8,75	
						TOTAL SERVIÇO:	21,16
						VALOR:	511,19

C2060 - PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN (UN)							
MAO DE OBRA		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,17000000	16,77	19,62	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,17000000	20,77	24,30	
						TOTAL MAO DE OBRA:	43,92
MATERIAL		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10330	CAPTOR FRANKLIN - 4 PONTAS	SEINFRA	UN	1,00000000	56,51	56,51	
						TOTAL MATERIAL:	56,51
						VALOR:	100,43

C0327 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD PIPARA-RAIOS (C.J)							
MAO DE OBRA		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	5,07000000	16,77	85,02	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	5,07000000	20,77	105,30	
						TOTAL MAO DE OBRA:	190,32
MATERIAL		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	3,00000000	40,27	120,81	
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	3,00000000	2,02	6,06	
11244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2,40M	SEINFRA	UN	3,00000000	50,70	152,10	
12162	TUBO CERÂMICO DE 300MM	SEINFRA	M	3,00000000	56,50	169,50	
						TOTAL MATERIAL:	448,67
						VALOR:	638,99

00037105 - CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA (UN)	
	VALOR: 1.962,43

94796 - TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)							
MATERIAL		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00630000	12,94	0,82	
00011830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA, ÁGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METÁLICOS E BALAO PLÁSTICO	SINAPI	UN	1,00000000	21,91	21,91	
						TOTAL MATERIAL:	22,73
SERVICO		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18040000	12,50	2,26	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19040000	15,77	3,00	
						TOTAL SERVIÇO:	5,26
						VALOR:	27,99

89986 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E							
MATERIAL		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00240000	12,94	0,31	
0006006	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BOLA 1/2" (REF 1508)	SINAPI	UN	1,00000000	51,85	51,85	
						TOTAL MATERIAL:	52,16
SERVICO		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18230000	12,50	2,28	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18230000	15,77	2,88	
						TOTAL SERVIÇO:	5,16
						VALOR:	57,32

89358 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E						
MATERIAL		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00220000	37,51	0,23
00003542	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA FREGAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,48	0,48
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,01300000	1,33	0,06

[Handwritten signatures and initials]



0002083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1300g CMS	SINAPI	UN	0,09500000	42,49	0,25
TOTAL MATERIAL:						1,02
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	12,50	1,81
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12500000	15,77	0,93
TOTAL SERVIÇOS:						2,74
VALOR:						4,66

89376 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000107	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	0,64	0,64
0000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINAPI	UN	0,00800000	37,51	0,23
0003838	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAU 100	SINAPI	UN	0,04300000	1,33	0,05
0002083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 2300g CMS	SINAPI	UN	0,00800000	42,49	0,25
TOTAL MATERIAL:						1,18
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08500000	12,50	1,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08500000	15,77	1,36
TOTAL SERVIÇOS:						2,44
VALOR:						3,62

C0690 - CAP PVC SOLD. MARROM Ø= 20mm (1/2") (UN)						
MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,03500000	15,77	0,59
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,00500000	20,32	0,11
TOTAL MÃO DE OBRA:						1,30
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO	SEINFRA	KG	0,00150000	35,22	0,05
10474	CAP PVC SOLD. MARROM DIAM. 20MM (1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	0,68	0,68
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO	SEINFRA	L	0,00300000	30,59	0,09
TOTAL MATERIAL:						0,82
VALOR:						2,12

C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)						
MÃO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,19500000	20,32	3,96
TOTAL MÃO DE OBRA:						3,96
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10796	CHUVEIRO PLÁSTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	4,02	4,02
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,35000000	0,22	0,08
TOTAL MATERIAL:						4,10
VALOR:						8,06

86913 - TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	3,51	0,07
00007604	TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CAMO LONGO, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1126)	SINAPI	UN	1,00000000	28,07	28,07
TOTAL MATERIAL:						28,14
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	15,77	2,40
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04800000	12,34	0,59
TOTAL SERVIÇOS:						2,99
VALOR:						31,13

86909 - TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	3,51	0,07
00011772	TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA COZINHA, BICA MÓVEL, COM ABREIDOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)	SINAPI	UN	1,00000000	70,12	70,12
TOTAL MATERIAL:						70,19
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16670000	15,77	2,63
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05250000	12,34	0,65
TOTAL SERVIÇOS:						3,28

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



TOTAL SERVIÇO:	3,28
VALOR:	73,47

89987 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E					
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01320000	12,94
00006005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1518)	SINAPI	UN	1,00000000	58,50
TOTAL MATERIAL:					71,44
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	12,50
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	15,77
TOTAL SERVIÇO:					28,27
VALOR:					99,71

94792 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E					
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01320000	12,94
00006013	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1" (REF 1508)	SINAPI	UN	1,00000000	71,61
TOTAL MATERIAL:					84,55
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25650000	12,50
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25650000	15,77
TOTAL SERVIÇO:					28,27
VALOR:					112,82


89985 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO					
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01320000	12,94
00006024	REGISTRO PRESSÃO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416)	SINAPI	UN	1,00000000	55,18
TOTAL MATERIAL:					68,12
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	12,50
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	15,77
TOTAL SERVIÇO:					28,27
VALOR:					96,39

103036 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 (UN)					
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00940000	12,94
00011670	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCÁVEL, DN 1/2", COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	19,45
TOTAL MATERIAL:					32,39
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07190000	12,50
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07190000	15,77
TOTAL SERVIÇO:					28,27
VALOR:					60,66

89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE					
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 750 GR	SINAPI	UN	0,00700000	37,51
00003524	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA FRENDA	SINAPI	UN	1,00000000	6,51
00038993	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAD 100	SINAPI	UN	0,00000000	1,33
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 2000 CM3	SINAPI	UN	0,00000000	42,49
TOTAL MATERIAL:					87,84
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	12,50
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	15,77
TOTAL SERVIÇO:					28,27
VALOR:					116,11

98373 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE					
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,00700000	37,51	0,26
00020147	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2" PARA AGUA FRIA FRENDA	UN	1,00000000	5,48	5,48
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,05000000	1,33	0,07
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 2000 CM3	UN	0,00000000	42,49	0,00
TOTAL MATERIAL:					6,81

SERVICO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15000000	12,50	1,88
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15000000	15,77	2,37
TOTAL SERVIÇO:					4,25
VALOR:					10,40

89381 - LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,00700000	37,51	0,26
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,05000000	1,33	0,07
00003870	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4"	UN	1,00000000	5,05	5,05
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 2000 CM3	UN	0,00000000	42,49	0,00
TOTAL MATERIAL:					6,72

SERVICO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15000000	12,50	1,25
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15000000	15,77	1,58
TOTAL SERVIÇO:					2,83
VALOR:					9,55

94707 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000100	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDAÇÃO, 60 MM X 2" PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,00000000	29,61	29,61
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,10400000	12,24	2,37
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,00000000	1,33	0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,05200000	42,49	2,21
TOTAL MATERIAL:					34,21

SERVICO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15000000	12,50	2,26
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15000000	15,77	2,85
TOTAL SERVIÇO:					5,11
VALOR:					39,32

89383 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000095	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	1,00000000	0,79	0,79
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,00700000	37,51	0,26
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,05000000	1,33	0,07
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,00000000	42,49	0,00
TOTAL MATERIAL:					1,49

SERVICO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15000000	12,50	1,25
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15000000	15,77	1,58
TOTAL SERVIÇO:					2,83
VALOR:					4,28

89391 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000108	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1" PARA AGUA FRIA	UN	1,00000000	1,63	1,63
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,00700000	37,51	0,34
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,05000000	1,33	0,68
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01100000	42,49	0,47
TOTAL MATERIAL:					2,52

SERVICO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15000000	12,50	1,49
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15000000	15,77	1,88
TOTAL SERVIÇO:					3,37

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



VALOR: 5,85

89546 - BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESSECTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,25	2,25
00038418 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESSECTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	SINAPI	UN	1,00000000	5,27	5,27
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,02000000	15,48	0,31
TOTAL MATERIAL:					7,83

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04500000	12,50	0,56
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04500000	15,77	0,71
TOTAL SERVIÇO:					1,27
VALOR:					9,10

89605 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02400000	37,51	0,90
00038383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,02500000	1,33	0,04
00003850 LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	10,33	10,33
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000G GR	SINAPI	UN	0,03000000	42,49	1,27
TOTAL MATERIAL:					12,54

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02500000	12,50	1,06
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02500000	15,77	1,34
TOTAL SERVIÇO:					2,40
VALOR:					14,94

0000820 - BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (UN)

VALOR: 4,74

052151 - BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC 60x25mm (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099034 AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,19734000	12,19	2,41
1099200 BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,19734000	16,40	3,24
TOTAL MAO DE OBRA:					5,65

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1003389 ADESIVO PARA PVC (dosagem de 75 gramas)	SBC	UN	0,16500000	7,41	1,23
1005654 BUCHA REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 60x25mm	SBC	UN	1,00000000	9,26	9,26
1003487 LIXA PARA MADEIRA 5422 NORTON 100	SBC	UN	0,01300000	17,75	0,23
1003889 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 800gr	SBC	UN	0,01700000	33,54	0,57
TOTAL MATERIAL:					11,31
VALOR:					16,96

052152 - BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC 60x32mm (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099034 AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,20514000	12,19	2,50
1099200 BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,20514000	16,40	3,36
TOTAL MAO DE OBRA:					5,86


MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1003389 ADESIVO PARA PVC (dosagem de 75 gramas)	SBC	UN	0,16000000	7,41	1,33
1005655 BUCHA REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 60x32mm	SBC	UN	1,00000000	12,40	12,40
1003487 LIXA PARA MADEIRA 5422 NORTON 100	SBC	UN	0,01400000	17,75	0,25
1003889 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 800gr	SBC	UN	0,08000000	33,54	2,68
TOTAL MATERIAL:					16,66
VALOR:					22,52

052153 - BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA PVC 60x40mm (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099034 AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,22150000	12,19	2,70
1099200 BOMBEIRO OU ENCANADOR	SBC	H	0,22150000	16,40	3,63
TOTAL MAO DE OBRA:					6,33

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



ITEM	DESCRIÇÃO	SIC	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1003389	ADESIVO PARA PVC b'isnaga de 75 gramas	SBC	UN	0,20000000	7,41	1,48
1005656	BUCHA REDUÇÃO LONGA PVC SOLDÁVEL 60x40mm	SBC	UN	1,00000000	8,29	8,29
1003487	LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100	SBC	UN	0,01600000	17,75	0,28
1003889	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 800gr	SBC	UN	0,02200000	33,54	0,74
TOTAL MATERIAL:						10,79
VALOR:						10,79

89404 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00500000	37,51	0,23
00003542	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,48	0,48
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAD 100	SINAPI	UN	0,00500000	1,33	0,03
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 GMS	SINAPI	UN	0,00500000	42,49	0,25
TOTAL MATERIAL:						0,99
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00700000	12,50	0,96
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00700000	15,77	1,21
TOTAL SERVIÇO:						2,17
VALOR:						3,16

89408 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00500000	37,51	0,26
00003529	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,66	0,66
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAD 100	SINAPI	UN	0,00500000	1,33	0,04
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 GMS	SINAPI	UN	0,00500000	42,49	0,34
TOTAL MATERIAL:						1,30
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00600000	12,50	1,13
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00600000	15,77	1,42
TOTAL SERVIÇO:						2,55
VALOR:						3,85

89497 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01200000	37,51	0,45
00003535	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	4,65	4,65
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAD 100	SINAPI	UN	0,00500000	1,33	0,03
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 GMS	SINAPI	UN	0,01400000	42,49	0,59
TOTAL MATERIAL:						5,72
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00900000	12,50	1,11
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00900000	15,77	1,40
TOTAL SERVIÇO:						2,51
VALOR:						8,23

89505 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02400000	37,51	0,90
00003539	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	21,85	21,85
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAD 100	SINAPI	UN	0,00500000	1,33	0,04
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 GMS	SINAPI	UN	0,00500000	42,49	1,27
TOTAL MATERIAL:						24,06
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	12,50	1,60
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	15,77	2,02
TOTAL SERVIÇO:						3,62
VALOR:						27,68

C1563 - JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=32mmX3/4" (UN)						
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SENERA	H	0,14000000	16,77	2,35

(Handwritten signatures and initials)



MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	35,22
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,39000000	0,22
11307	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL AZUL DE 32X3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	8,33
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00550000	30,58
TOTAL MATERIAL:					8,71
VALOR:					13,91

C1566 - JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD.MARRON D=40X32mm (1 1/4"X1") (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,21840000	16,77
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,21840000	20,32
TOTAL MÃO DE OBRA:					37,09
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00250000	35,22
11312	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 40X32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,64
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01250000	30,58
TOTAL MATERIAL:					67,44
VALOR:					104,53

89441 - TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINFRA	UN	0,01100000	37,51
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	SINFRA	UN	0,04500000	1,33
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 10000 CM3	SINFRA	UN	0,01200000	42,48
00007137	TE PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINFRA	UN	1,00000000	7,89
TOTAL MATERIAL:					89,21
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AJUDIA DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINFRA	H	0,12000000	12,50
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINFRA	H	0,12000000	15,77
TOTAL SERVIÇO:					28,27
VALOR:					117,48

90374 - TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL


MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINFRA	UN	0,01100000	37,51
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	SINFRA	UN	0,07500000	1,33
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 10000 CM3	SINFRA	UN	0,01200000	42,48
00007122	TE PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINFRA	UN	1,00000000	9,85
TOTAL MATERIAL:					91,17
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AJUDIA DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINFRA	H	0,20000000	12,50
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINFRA	H	0,20000000	15,77
TOTAL SERVIÇO:					28,27
VALOR:					119,44

89440 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	SINFRA	UN	0,01100000	37,51
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	SINFRA	UN	0,04500000	1,33
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 10000 CM3	SINFRA	UN	0,01200000	42,48
00007139	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (DN 25)	SINFRA	UN	1,00000000	1,12
TOTAL MATERIAL:					82,44
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AJUDIA DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINFRA	H	0,12000000	12,50
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINFRA	H	0,12000000	15,77
TOTAL SERVIÇO:					28,27
VALOR:					110,71

89628 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 (UN)

(Handwritten signatures and initials)



MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,03500000	37,51
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04300000	1,33
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO 1700ML	SINAPI	UN	0,04300000	42,48
00007148	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA. PREDAVAL (NBR-5648)	SINAPI	UN	1,00000000	27,00
TOTAL MATERIAL:					107,32

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	12,50
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	15,77
TOTAL SERVIÇO:					28,27
VALOR:					35,09

89355 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,10200000	1,33
00009867	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,06100000	2,76
TOTAL MATERIAL:					2,90

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31900000	12,50
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31900000	15,77
TOTAL SERVIÇO:					28,27
VALOR:					31,17

89356 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,12300000	1,33
00009868	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,05100000	3,33
TOTAL MATERIAL:					3,89

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36900000	12,50
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36900000	15,77
TOTAL SERVIÇO:					28,27
VALOR:					31,12

89357 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,14700000	1,33
00009869	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,06100000	7,48
TOTAL MATERIAL:					8,14

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44000000	12,50
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44000000	15,77
TOTAL SERVIÇO:					28,27
VALOR:					36,58

89448 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00200000	1,33
00009874	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,06100000	10,89
TOTAL MATERIAL:					11,55


SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02400000	12,50
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02400000	15,77
TOTAL SERVIÇO:					28,27
VALOR:					39,82

89449 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01000000	1,33
00009875	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,05100000	12,47
TOTAL MATERIAL:					13,24

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL SERVIÇO:					28,27
VALOR:					41,51

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top and another at the bottom.



88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPR	H	0,022970000	12,50	0,98
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPR	H	0,022970000	15,77	0,46
TOTAL SERVIÇO:						0,82
VALOR:						14,06

89450 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPR	UN	0,011300000	1,33	0,01
0000973	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5643)	SINAPR	M	1,051000000	21,04	22,32
TOTAL MATERIAL:					22,33	
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPR	H	0,022970000	12,50	0,43
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPR	H	0,022970000	15,77	0,54
TOTAL SERVIÇO:					0,97	
VALOR:					23,30	

C2502 - TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO (UN)

MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,507000000	16,77	8,50
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,507000000	20,32	10,30
TOTAL MÃO DE OBRA:					18,80	
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,280000000	0,22	0,06
12128	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	SEINFRA	UN	1,000000000	110,40	110,40
TOTAL MATERIAL:					110,62	
VALOR:					129,26	


C0608 - CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERRERO	SEINFRA	H	0,322140000	16,77	5,40
10041	AJUDANTE DE CARPINTERO	SEINFRA	H	1,528800000	16,77	25,64
10121	ARMADOR/FERRERO	SEINFRA	H	0,322140000	20,77	6,69
10498	CARPINTERO	SEINFRA	H	1,528800000	20,77	31,75
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,404000000	20,77	133,02
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	12,355800000	15,55	182,14
TOTAL MÃO DE OBRA:					384,84	
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10103	ARAME RECIZADO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,072000000	7,84	0,56
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,366000000	52,95	19,43
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	4,268000000	6,46	27,57
10280	BRITA	SEINFRA	M5	0,198000000	59,43	9,39
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	24,888000000	0,86	21,40
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,324000000	23,66	7,67
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	87,186000000	0,44	38,36
11916	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	SEINFRA	M	0,097000000	7,91	0,76
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	351,600000000	0,45	171,72
TOTAL MATERIAL:					296,86	
VALOR:					691,50	

89707 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPR	UN	0,014800000	37,51	0,56
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5622)	SINAPR	UN	1,000000000	1,72	1,72
00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPR	UN	1,000000000	15,23	15,23
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPR	UN	0,064200000	1,33	0,09
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 4000 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPR	UN	0,025800000	15,48	0,31
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 300ML CM3	SINAPR	UN	0,022500000	42,49	0,96
TOTAL MATERIAL:					18,87	
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPR	H	0,250000000	12,50	3,13
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPR	H	0,250000000	15,77	3,94
TOTAL SERVIÇO:					7,07	
VALOR:					25,94	

[Handwritten signatures and initials]



84928 - CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)						
ÍNDICE DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39000000	15,77	6,54
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39000000	20,32	7,82
					TOTAL ÍNDICE DE OBRA:	14,36
MATERIAL						
19409	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	32,64	32,64
					TOTAL MATERIAL:	32,64
					VALOR:	47,00

89709 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00430000	37,51	0,16
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 360	SINAPI	UN	0,01700000	1,33	0,02
00011741	RALO SIFONADO CILÍNDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	1,00000000	7,64	7,64
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPA DURA PARA PVC, FRASCO COM 1200 ML	SINAPI	UN	0,00750000	42,49	0,32
					TOTAL MATERIAL:	8,79
SERVIÇO						
88248	AJUDAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	12,50	0,88
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	15,77	1,10
					TOTAL SERVIÇO:	1,98
					VALOR:	10,14

00348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)						
ÍNDICE DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,58000000	15,77	26,16
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,58000000	20,32	31,79
					TOTAL ÍNDICE DE OBRA:	57,95
MATERIAL						
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	308,84	308,84
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	163,39	163,39
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	13,81	13,81
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,96000000	0,22	0,12
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BRANCA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	5,85	11,70
11925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	22,58	22,58
					TOTAL MATERIAL:	520,44
					VALOR:	578,39

86940 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO						
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
86905	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	228,59	228,59
86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00000000	30,36	60,72
86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	258,64	258,64
86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1,1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	114,26	114,26
86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1,1/2" X 1,1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	37,81	37,81
					TOTAL SERVIÇO:	700,02
					VALOR:	700,02

95544 - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011703	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	19,56	19,56
					TOTAL MATERIAL:	19,56
SERVIÇO						
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21500000	15,77	4,99
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08960000	12,34	1,23
					TOTAL SERVIÇO:	6,22
					VALOR:	25,78

C1990 - PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) (UN)						
ÍNDICE DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'A' and several scribbles.



MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	20,77	8,10
TOTAL MAO DE OBRA:					8,10
MATERIAL					
11712 PORTA SABÃO LIXEIRO DE VIDRO	SEINFRA	UN	1,00000000	24,85	24,85
TOTAL MATERIAL:					24,85
VALOR:					32,95

C4825 - PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) EM ABS (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	20,77	8,10
TOTAL MAO DE OBRA:					8,10
MATERIAL					
19139 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERCALADO	SEINFRA	UN	1,00000000	33,03	33,03
TOTAL MATERIAL:					33,03
VALOR:					41,13

86874 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004851 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FOLAR PEÇA SANITARIA, INCLUIR PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON, TAMANHO 5-8	SINAPI	UN	4,00000000	15,28	65,12
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,03000000	72,95	2,82
00010423 TANQUE DE LOUÇA BRANCA, SUSPENSO, *20" L	SINAPI	UN	1,00000000	255,10	255,10
TOTAL MATERIAL:					333,04
SERVICO					
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82200000	15,77	12,97
89316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34400000	12,34	4,25
TOTAL SERVICOS:					17,22
VALOR:					350,26

C0386 - BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,95000000	16,77	32,70
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	1,59000000	20,32	39,62
TOTAL MAO DE OBRA:					72,32
MATERIAL					
10215 BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60M	SEINFRA	UN	1,00000000	1.418,82	1.418,82
TOTAL MATERIAL:					1.418,82
VALOR:					1.491,14

00011687 - BANCADA/TAMPO AÇO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) (M)

VALOR:					684,94
--------	--	--	--	--	--------

C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,78000000	20,77	16,20
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,19500000	20,77	4,05
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,27300000	15,55	4,25
TOTAL MAO DE OBRA:					24,50
MATERIAL					
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00000000	58,28	0,00
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,75000000	0,44	0,07
11646 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WCS	SEINFRA	M	1,00000000	151,35	151,35
TOTAL MATERIAL:					151,42
VALOR:					175,92

C3671 - CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,78000000	20,77	16,20
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,89100000	15,55	13,95
TOTAL MAO DE OBRA:					30,15
MATERIAL					
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01500000	58,28	0,87
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,35000000	0,44	2,35

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and initials 'A' and 'C' at the bottom.



15739	CONE PARA SIFURGO EM AÇO INOX COM TAMPÁ E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	650,53	650,53
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,03000000	57,64	1,73
12040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 20 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	M2	0,25000000	15,75	4,00
12089	TINTA ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	0,55000000	6,97	4,59
TOTAL MATERIAL:						674,29
VALOR:						704,43

C4642 - ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE (UN)						
ITEM DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,19500000	16,71	3,27
11530	MORTADOR	SEINFRA	H	0,19500000	23,77	4,05
TOTAL ITEM DE OBRA:						7,32

MATERIAL						
ITEM	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18641	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	SEINFRA	UN	1,00000000	468,24	468,24
TOTAL MATERIAL:						468,24
VALOR:						475,56

00038418 - BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (UN)						
VALOR:						5,27

89728 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E						
MATERIAL						
ITEM	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	37,51	0,37
00001933	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	3,38	3,38
00038383	LIXA D'AGUIA EM FOLHA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,02100000	1,33	0,03
00020093	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 2000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	42,49	0,64
TOTAL MATERIAL:						4,42

SERVICO						
ITEM	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	12,50	1,25
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	15,77	1,58
TOTAL SERVIÇO:						2,83
VALOR:						7,25

89851 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM						
MATERIAL						
ITEM	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (SER 583E)	SINAPI	UN	1,00000000	3,04	3,04
00003528	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,46	6,46
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,04800000	15,48	0,71
TOTAL MATERIAL:						10,21


SERVICO						
ITEM	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24000000	12,50	3,00
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24000000	15,77	3,78
TOTAL SERVIÇO:						6,78
VALOR:						17,01

89726 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM						
MATERIAL						
ITEM	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00590000	37,51	0,37
00003516	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,82	0,82
00038383	LIXA D'AGUIA EM FOLHA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,02100000	1,33	0,03
00020093	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 2000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	42,49	0,64
TOTAL MATERIAL:						1,86

SERVICO						
ITEM	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	12,50	1,25
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	15,77	1,58
TOTAL SERVIÇO:						2,83
VALOR:						4,69

00010836 - JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL (UN)						
--	--	--	--	--	--	--

VALOR: 15,03



89744 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM						
MATERIAL						TOTAL
0000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5626)	SINAPI	UN	1,00000000	3,04	3,04
0000320	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	8,53	8,53
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,04600000	15,48	15,48
TOTAL MATERIAL:						10,28
SERVICO						TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	12,50	3,13
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000	15,77	3,94
TOTAL SERVICIO:						7,07
VALOR:						17,35

89731 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM						
MATERIAL						TOTAL
0000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5626)	SINAPI	UN	1,00000000	1,72	1,72
0000326	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,97	1,97
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,02600000	15,48	0,51
TOTAL MATERIAL:						4,08
SERVICO						TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	12,50	1,63
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	15,77	2,05
TOTAL SERVICIO:						3,68
VALOR:						7,68

C1529 - JOELHO C/VISITA PVC P/ESG. D=100X50mm - JUNTA SOLD. (UN)						
MÃO DE OBRA						TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEMFR	H	0,35100000	16,77	5,88
12320	ENCANADOR	SEMFR	H	0,25100000	29,32	7,13
TOTAL MÃO DE OBRA:						13,02
MATERIAL						TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEMFR	KG	0,05750000	35,22	2,03
11279	JOELHO 90 C/VISITA PVC ESGOTO DE 100X50MM	SEMFR	UN	1,00000000	10,82	10,82
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEMFR	L	0,05100000	36,58	2,78
TOTAL MATERIAL:						15,73
VALOR:						28,75

C1576 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-CANÉIS (UN)						
MÃO DE OBRA						TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEMFR	H	0,35800000	16,77	6,02
12320	ENCANADOR	SEMFR	H	0,25800000	29,32	7,29
TOTAL MÃO DE OBRA:						13,31
MATERIAL						TOTAL
10073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	SEMFR	UN	2,00000000	2,33	4,66
10076	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2")	SEMFR	UN	1,60000000	1,44	1,44
11319	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")	SEMFR	UN	1,00000000	9,40	9,40
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEMFR	KG	0,05500000	32,24	1,81
TOTAL MATERIAL:						17,31
VALOR:						30,62

89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL						
MATERIAL						TOTAL
0003833	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAD 100	SINAPI	UN	0,10000000	1,30	0,13
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5689)	SINAPI	M	1,05000000	4,14	4,35
TOTAL MATERIAL:						4,48
SERVICO						TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	12,50	3,75
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	15,77	4,73
TOTAL SERVICIO:						8,48
VALOR:						12,96

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and initials 'OP' and 'A' at the bottom.



89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL						
MATERIAL		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,51000000	37,51	0,41
0003838	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,12700000	1,33	0,97
0002083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 GMS	SINAPI	UN	0,04630000	42,49	6,68
00009838	TUBO PVC,SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5622)	SINAPI	M	1,05000000	7,05	7,40
TOTAL MATERIAL:						8,67
SERVICO		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38000000	12,50	4,75
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39000000	15,77	5,99
TOTAL SERVIÇO:						10,74
VALOR:						19,41

89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU						
MATERIAL		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,02630000	37,51	1,36
0003838	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,24000000	1,33	0,33
0002083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 GMS	SINAPI	UN	0,05930000	42,49	2,52
00009836	TUBO PVC,SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5691)	SINAPI	M	1,05000000	11,48	12,05
TOTAL MATERIAL:						16,26
SERVICO		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74000000	12,50	9,25
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74000000	15,77	11,67
TOTAL SERVIÇO:						20,92
VALOR:						37,18


89783 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM						
MATERIAL		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01480000	37,51	0,56
00003666	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,88	2,88
0003838	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05100000	1,33	0,07
0002083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 GMS	SINAPI	UN	0,01650000	42,49	0,64
TOTAL MATERIAL:						4,15
SERVICO		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	12,50	1,75
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	15,77	2,21
TOTAL SERVIÇO:						3,96
VALOR:						8,11

89782 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE						
MATERIAL		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,01480000	37,51	0,56
0003838	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,05100000	1,33	0,07
0002083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 GMS	SINAPI	UN	0,01650000	42,49	0,64
00007116	TE PVC SOLDÁVEL, 850, 50 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,88	2,88
TOTAL MATERIAL:						3,80
SERVICO		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	12,50	1,75
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	15,77	2,21
TOTAL SERVIÇO:						3,96
VALOR:						7,88

89784 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE						
MATERIAL		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5622)	SINAPI	UN	2,00000000	1,72	3,44
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *4000* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,04000000	15,48	0,62
00007097	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,57	5,57
TOTAL MATERIAL:						9,63
SERVICO		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77000000	12,50	2,13
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17000000	15,77	2,68
TOTAL SERVIÇO:						4,81

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature and a star-like mark at the bottom right.

TOTAL SERVIÇO:	4,81
VALOR:	14,44



89796 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE					
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5692)	SINAPI	UN	2,00000000	3,84	7,68
0002078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400G GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,00200000	15,48	3,10
00007091 TE SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	12,53	12,53
TOTAL MATERIAL:					23,31
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33000000	12,50	4,13
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33000000	15,77	5,20
TOTAL SERVIÇO:					9,33
VALOR:					28,36

C2353 - TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")-JUNTAS CANÊIS (UN)					
MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	18,77	5,62
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,32	7,29
TOTAL MÃO DE OBRA:					13,31
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10073 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	SEINFRA	UN	2,00000000	2,33	4,66
10076 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	1,44	1,44
11351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,05000000	32,24	1,61
12008 TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	8,81	8,81
TOTAL MATERIAL:					16,72
VALOR:					30,03

98101 - SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA					
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00025067 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPa (NBR 6136)	SINAPI	UN	538,30000000	2,79	1.502,10
0000660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	77,70000000	1,73	134,42
00004720 PEDRA BRITADA R. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) PC25/20	SINAPI	M3	3,05000000	72,48	221,96
TOTAL MATERIAL:					1.858,48
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628 ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019	SINAPI	M3	0,70520000	334,11	235,61
89998 ARMAÇÃO DE ONTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_08/2021	SINAPI	KG	9,13160000	10,36	94,60
89996 ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_08/2021	SINAPI	KG	7,40400000	10,66	78,93
89995 GRAUTEAMENTO DE ONTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, AF_08/2021	SINAPI	M3	0,22770000	587,03	135,94
89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, AF_08/2021	SINAPI	M3	0,22420000	619,63	138,70
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	59,79180000	15,25	911,87
97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 120 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³, AF_01/2018	SINAPI	M3	0,06600000	1.626,21	1.413,29
101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 2,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, AF_08/2020	SINAPI	M3	1,15900000	121,75	141,11
5679 RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍD. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CH DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CH	2,22240000	34,08	96,39
5678 RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍD. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO, AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,94030000	93,12	78,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	59,19180000	12,34	730,43
TOTAL SERVIÇO:					4.193,17
VALOR:					5.963,65

00001748 - BANCADA/BANCAPIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE	
VALOR:	210,45

95463A - FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TULO CERÂMICO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 3,90X1,70X1,50 M, VOLUME DE 1.500					
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials below it.



11249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	5,00000000	4,28	21,40	
						TOTAL MATERIAL:	21,40
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0074	ALVENARIA DE TUDO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20cm	SEINFRA	M2	15,80000000	81,74	1.374,23	
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENERAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PARDE	SEINFRA	M2	15,80000000	4,83	81,14	
C0840	CONCRETO P/VER., FOX 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	8,86000000	309,48	205,17	
C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	SEINFRA	M3	13,20000000	5,89	76,56	
C4448	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	6,60000000	75,47	498,10	
C2921	REATERO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	3,30000000	20,62	68,05	
C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENERAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	15,80000000	28,86	453,26	
						TOTAL SERVIÇO:	2.755,51
						VALOR:	2.776,91

00011869M - RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILÍNDRICO, CAPACIDADE 3.000L (UN)

VALOR:	914,88
--------	--------

99630 - VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021 (UN)

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00003148	FITA VEDA ROSCA EM BOLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01850000	12,94	0,22	
00010419	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE (PN-16), 1 1/4", 200 PSL EXTREMIDADES EM ROSCA	SINAPI	UN	1,00000000	76,92	76,92	
						TOTAL MATERIAL:	77,14
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20210000	12,58	2,53	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20210000	15,77	3,19	
						TOTAL SERVIÇO:	5,72
						VALOR:	82,86

97500 - LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,01800000	25,60	0,48	
00040358	LUVA DE REDUÇÃO EM AÇO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW. PRESSÃO 5.000 LBS. DN 1" X 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	14,46	14,46	
						TOTAL MATERIAL:	14,94
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11600000	12,58	1,45	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11600000	15,77	1,83	
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11600000	15,79	1,85	
						TOTAL SERVIÇO:	5,23
						VALOR:	20,17

17588 - FILTRO PVC NERV. REFORÇADO DN 200x4mx1,00mm (UN)

VALOR:	842,28
--------	--------

95695 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (SER. 5628)	SINAPI	UN	1,00000000	3,04	3,04	
00038423	CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAS	SINAPI	UN	1,00000000	45,07	45,07	
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400 GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,04620000	15,48	0,71	
						TOTAL MATERIAL:	48,82
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	12,58	1,25	
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	15,77	1,58	
						TOTAL SERVIÇO:	2,83
						VALOR:	51,65

17603 - SIFÃO PVC MULT-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO) (UN)

VALOR:	10,85
--------	-------

18210 - PLATAFORMA FLUTUANTE COMPLETA (H)

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



VALOR: 565,67

C0332 - AUTOMÁTICO DE BOIA (UN)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,78000000	15,77	12,38
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,78000000	20,77	16,20
TOTAL MAO DE OBRA:						28,58
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10148	AUTOMATICO DE BOIA	SEINFRA	UN	1,00000000	28,24	28,24
TOTAL MATERIAL:						28,24
VALOR:						57,52

C0441 - BOMBA CENTRÍFUGA DE 1/2 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCCÃO (UN)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,95000000	16,77	32,70
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,26000000	20,77	8,10
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,95000000	20,32	39,62
TOTAL MAO DE OBRA:						80,42
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,25000000	35,22	8,81
10251	BOMBA CENTRIFUGA P=1/2CV	SEINFRA	UN	1,00000000	318,79	318,79
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	3,00000000	0,22	0,66
11298	JOELHO PVC ROSCÁVEL DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,20	2,20
12223	TUBO PVC RIGIDO ROSCÁVEL DE 3/4"	SEINFRA	M	6,90000000	6,29	37,74
12286	VÁLVULA RETENÇÃO PÉ C/CRIVO - 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	30,44	30,44
TOTAL MATERIAL:						398,64
VALOR:						479,06


C2159 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") (UN)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,66000000	16,77	11,12
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,66000000	20,32	13,47
TOTAL MAO DE OBRA:						24,59
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	0,22	0,33
11800	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 32MM (1.1/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	38,66	38,66
TOTAL MATERIAL:						38,99
VALOR:						63,58

89353 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021 (UN)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01000000	12,94	0,14
00006016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)	SINAPI	UN	1,00000000	23,98	23,98
TOTAL MATERIAL:						24,12
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AJUDILAR DE ENCANADOR OU SOMBERO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	12,59	1,38
88267	ENCANADOR OU SOMBERO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	15,77	1,74
TOTAL SERVIÇO:						3,12
VALOR:						27,24

C2158 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42120000	15,77	7,06
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,42120000	20,32	8,56
TOTAL MAO DE OBRA:						15,62
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	0,22	0,26
11799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	28,37	28,37
TOTAL MATERIAL:						28,63
VALOR:						44,25

16496 - BÓIA DE NÍVEL PÉRA C/ CONTRAPESO - 10 METROS DE CABO (UN)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL MAO DE OBRA:						0,00
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL MATERIAL:						198,03
VALOR:						198,03

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature and the letter 'A'.



95256 - TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL ?						
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039724	TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1/2" (15 MM), PARA INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSÃO E VAPOR	SINAPI	M	1,021163000	51,24	52,42
					TOTAL MATERIAL:	52,42
SERVICO						
	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,338200000	12,50	4,23
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,338000000	15,77	5,33
					TOTAL SERVIÇO:	9,56
					VALOR:	61,88

95248 - VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,028400000	12,94	0,11
00011748	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2" (REF 1552-B)	SINAPI	UN	1,080000000	34,08	34,08
					TOTAL MATERIAL:	34,19
SERVICO						
	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,071900000	12,50	0,90
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,071900000	15,77	1,13
					TOTAL SERVIÇO:	2,03
					VALOR:	36,22

99619 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)						
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,028400000	12,94	0,14
00010412	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3/4", 400 PSI, TAMPA DE FORÇA DE UNIÃO, EXTREMIDADES COM ROSCA	SINAPI	UN	1,030000000	73,28	73,20
					TOTAL MATERIAL:	73,34
SERVICO						
	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,118200000	12,50	1,38
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,118200000	15,77	1,74
					TOTAL SERVIÇO:	3,12
					VALOR:	76,46


C1368 - FILTRO DE PAREDE INDUSTRIAL (INSTALADO) (UN)						
MÃO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,390000000	20,77	8,10
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,273000000	15,55	4,25
					TOTAL MÃO DE OBRA:	12,35
MATERIAL						
	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11166	FILTRO DE PAREDE INDUSTRIAL	SEINFRA	UN	1,000000000	148,48	148,48
					TOTAL MATERIAL:	148,48
					VALOR:	160,83

C4863 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLACA DE PVC C/ ESP. 10mm P/ FLOCULADOR (M2)						
MÃO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10097	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,390000000	15,77	6,54
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,390000000	20,77	8,10
					TOTAL MÃO DE OBRA:	14,64
MATERIAL						
	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18895	PLACA DE PVC DE 5,00MMX0,65M, ESP=10MM P/ FLOCULADOR C/ FURDS	SEINFRA	UN	0,310000000	1.241,47	384,85
					TOTAL MATERIAL:	384,85
					VALOR:	399,50

I2695 - PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO (M2)						
					VALOR:	412,36

C3356M - PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO "1" EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº26 COM PINTURA AUTOMÁTICA PU, COM 2 POSTES						
EQUIPAMENTO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CH)	SEINFRA	H	0,900000000	34,21	30,79
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,100000000	99,74	9,97
					TOTAL EQUIPAMENTO:	40,76
MÃO DE OBRA						
	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature and the letter 'A'.



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA H	0,78000000	16,77	13,08
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA H	0,28000000	20,77	8,70
12543	SERVENTE	SEINFRA H	0,78000000	15,55	13,08
TOTAL MAO DE OBRA:					34,86

MATERIAL	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA UN	4,00000000	0,37	1,48
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA UN	4,00000000	0,55	2,20
12695	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	SEINFRA M2	1,15000000	412,36	474,21
12171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	SEINFRA M	6,80000000	55,40	376,88
TOTAL MATERIAL:					874,77

SERVIÇO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VBR. FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA M3	0,03600000	269,75	9,71
TOTAL SERVIÇO:					9,71
VALOR:					894,26

C3440 - BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA H	0,36000000	20,77	8,10
12543	SERVENTE	SEINFRA H	0,39000000	15,55	6,06
TOTAL MAO DE OBRA:					14,16

MATERIAL	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16224	ASSENTO P/BANCO EM "U" PREMOLEZADO DE CONCRETO	SEINFRA UN	1,00000000	102,05	102,05
TOTAL MATERIAL:					102,05

SERVIÇO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0074	ALVENARIA DE TUDOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)or. ÇARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA M2	0,60000000	81,74	49,04
C0776	CHAPISCO Ç/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENERAR TRAÇO 1:3 ESP=5mm P/ PAREDE	SEINFRA M2	1,25000000	4,83	6,04
C0782	CHAPISCO MECÂNICO DE ADÓRNO	SEINFRA M2	1,25000000	13,04	16,30
C1212	EMBOÇO Ç/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/PENERAR TRAÇO 1:1,5:9 ESP=20mm P/ PAREDE	SEINFRA M2	1,25000000	24,07	30,09
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA M3	0,06000000	32,74	2,89
TOTAL SERVIÇO:					104,36
VALOR:					220,57

C0361 - BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, Ç/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA H	0,78000000	16,77	13,08
12391	PEDREIRO	SEINFRA H	1,61400000	20,77	33,54
12543	SERVENTE	SEINFRA H	2,45000000	15,55	38,11
TOTAL MAO DE OBRA:					84,73

MATERIAL	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA CRUZA	SEINFRA M3	0,07900000	58,28	4,60
10290	BRITA	SEINFRA M3	0,03000000	59,43	1,90
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA KG	9,85000000	0,85	8,48
10605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	18,52000000	0,44	8,15
12081	TUDOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA UN	45,00000000	0,53	23,85
12098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA KG	0,96000000	2,46	2,36
TOTAL MATERIAL:					49,34
VALOR:					134,07

C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA H	0,54600000	15,55	8,49
TOTAL MAO DE OBRA:					8,49
VALOR:					8,49

100982 - CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA

SERVIÇO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRILHADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI CHI	0,01350000	35,43	0,49
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRILHADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTL. MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI CHI	0,01980000	174,03	3,45
5632	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI CHI	0,01020000	50,15	0,53

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials at the bottom.

5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO, AF_08/2004	SINAP:	CHP	0.222220000	135,20	29,12	
						TOTAL SERVIÇO:	5,59
						VALOR:	5,59




C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM (M3)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10990	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SERRERA	H	0.222220000	104,13	22,47	
						TOTAL EQUIPAMENTO:	22,47
						VALOR:	22,47

FRANCISCO EDNALDO DE FIGUEIREDO
 Eng° CIVIL
 CREA Nº 337976/CE

JAC CONST. & SERV. LTDA - ME
 JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA
 CPF: 276.285.073-87-ID 1316588-87/SSP-CE



ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS

Tomada de Preços Nº 2022.04.08.2.

Objeto da Licitação: Contratação de serviços a serem prestados na construção de Unidade Básica de Saúde – UBS, porte 01, situada na Rua Projetada nº 03, Condomínio Minha Casa, Minha Vida, Zona Rural do Município de Barbalha/CE, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, amparada na Proposta SISMOB Nº 11.740.887.0001/21-006, conforme projetos e orçamentos anexados ao Edital Convocatório.


Data da Abertura : 23 de junho de 2022.

Horário : 09:00 horas

Local : Prefeitura Municipal de Barbalha

Endereço : Av. Domingos Sampaio Miranda, 715- Jardim dos Ipês, Alto da Alegria, Barbalha/CE.

Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, na cidade de Barbalha - CE, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barbalha, em sessão pública, nomeada pela Portaria nº 03.01.0028/2022, de 03 de Janeiro de 2022, do Senhor Prefeito Municipal, sendo composta pelos membros João Paulo Beserra, José Ednaldo da Silva e Francisca Lucivânia de Almeida Silva, sob a presidência do primeiro. O motivo da presente reunião é tão somente para que fossem abertos e analisados os envelopes contendo as propostas comerciais das licitantes habilitadas referentes à Tomada de Preços nº 2022.04.08.2, cujo objeto supracitado, sendo elas: **CONSTRUTORA ASTRON LTDA, ELETROPORT SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERV. EIRELI - M, HB SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME, FV CONSTRUÇÕES EIRELI, N3 CONSTRUTORA EIRELI, GPM-PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI, CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA, PODIUM EMPREENDIMENTOS LTDA, A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME, EUGENIA FERNANDA PEREIRA FEITOSA, ELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA, NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA, VISION CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, M MINERVINO NETO CONSTRUÇÕES, ITALO RODRIGO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, TEOTONIO CONSTRUÇÕES COM. IND. E SERVIÇOS LTDA, S & T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI, MR ENGENHARIA IMOBILIARIA E SERVIÇOS LTDA-ME, ECOS EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, J DE FONTE RANGEL EIRELI, CONSTRUSER-CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS E TERRAPLENAGEM, G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E**




TRANSPORTES EIRELI - ME, NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA e ANDREIA DA SILVA GONÇALVES. Pontualmente às 09:00 horas, o Senhor Presidente declarou que estavam abertos os trabalhos da presente licitação, nomeando o Senhor José Ednaldo da Silva para secretariar a reunião. Fora destacado primeiramente que nenhum dos licitantes se fizera presente. Desta forma o Senhor Presidente apresentou os envelopes de propostas de preços devidamente lacrados tais quais estavam quando da sua apresentação. Posteriormente, o Senhor Presidente determinou a abertura dos referidos envelopes. Abertos os mesmos, deu-se início a uma minuciosa análise por parte da Comissão junto a todas as propostas apresentadas, sendo realizada inclusive uma leitura em voz alta dos preços para que fosse confeccionado o mapa comparativo para se saber qual dos licitantes apresentaria a melhor proposta para a Administração. Feita a devida comparação constatou-se o seguinte resultado: a empresa **JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME** sagrou-se vencedora da presente licitação, com proposta no valor global de R\$ 858.704,03 (oitocentos e cinquenta e oito mil setecentos e quatro reais e três centavos). Fora destacado que algumas empresas tiveram suas propostas desclassificadas da seguinte forma: **ANDREIA DA SILVA GONÇALVES** por não apresentar o item 2.11.3.14 (C2158 – REGISTRO GAVETA1 “BRUTO LATAO-FORNEC. E INSTALAÇÃO) da planilha orçamentária e o item 2.9.3.3 (11186 – ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES) o código e a descrição divergem do orçamento da Prefeitura, descumprindo o item 4.0 do Edital Convocatório. **MINERVINO NETO CONSTRUÇÕES** por apresentar o quantitativo do item 1.2.4.8 (111964 – LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL) divergente do orçamento da Prefeitura e o item 1.2.13.1 com código 96109, não está compatível com o item proposto da Prefeitura que é C3356M – PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO “1” EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, COM 2 POSTES RETO E MAÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO. APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO. DIMENSÃO 150X77CM. descumprindo o item 4.0 do Edital Convocatório. **MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA** por apresentar sua proposta sem assinatura do engenheiro responsável técnico, descumprindo o item 4.2.2 do Edital Convocatório. **CONSTRUSER-CONSTRUCAO E SERVICOS E TERRAPLENAGEM** por não apresentar a composição de todos os custos unitários dos serviços, cronograma físico-financeiro da obra, demonstrativo de taxa de Benefícios e Despesas Indiretas – BDI e Composição de Encargos Sociais, descumprindo o item 4.2.2 do Edital Convocatório e **ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI** por não apresentar a composição de todos os custos unitários dos serviços, descumprindo o item 4.2.2 do Edital Convocatório. Em assim sendo, o Senhor Presidente recomenda que o presente certame seja adjudicado ao seu respectivo vencedor, informando ainda que, o presente julgamento deverá ser publicado na Imprensa Oficial e em Jornal de Grande Circulação no Estado, quando, a contar desta data, ficará aberto o prazo legal para a interposição de possíveis recursos. Destacou-se também que, os envelopes contendo as propostas comerciais das licitantes inabilitadas permaneceriam em poder da Comissão de Licitação até o seu devido resgate. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente determinou que fosse encerrada a presente sessão, do que para constar fora lavrada esta ata, que vai assinada por mim.



..... José Ednaldo da Silva, que secretariei e pelos demais membros da Comissão.

Assinaturas da Comissão de Licitação

Comissão		
Função	Nome	Assinatura
Presidente	João Paulo Beserra	
Membro	José Ednaldo da Silva	
Membro	Francisca Lucivânia de Almeida Silva	




MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de serviços a serem prestados na construção de Unidade Básica de Saúde – UBS, porte 01, situada na Rua Projetada nº 03, Condomínio Minha Casa, Minha Vida, Zona Rural do Município de Barbalha/CE, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, amparada na Proposta SISMOB Nº 11.740.887.0001/21-006, conforme especificações constantes no Edital Convocatório.

Tomada de Preços Nº 2022.04.08.2

Empresas Participantes:

Item	Nome/Razão Social	C.N.P.J. / C.P.F.
1	CONSTRUTORA ASTRON LTDA	07.422.145/0001-20
2	ELETROPORT SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	06.043.276/0001-33
3	FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERV. EIRELI - M	17.690.855/0001-94
4	HB SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	21.106.785/0001-51
5	FV CONSTRUÇÕES EIRELI	24.188.656/0001-48
6	N3 CONSTRUTORA LTDA	37.408.191/0001-35
7	GPM-PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	01.623.193/0001-08
8	JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	22.632.313/0001-03
9	CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA	07.266.893/0001-60
10	PODIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	09.527.996/0001-62
11	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME	15.621.138/0001-85
12	EUGENIA FERNANDA PEREIRA FEITOSA	31.570.478/0001-80
13	ELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	28.111.124/0001-63
14	NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA	15.372.706/0001-51
15	VISION CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10.560.303/0001-12
16	GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	72.121.700/0001-45
17	AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	22.853.186/0001-64
18	ITALO RODRIGO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	34.683.534/0001-81
19	TEOTONIO CONSTRUÇÕES COM. IND. E SERVIÇOS LTDA	10.453.927/0001-30
20	S & T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI	18.413.043/0001-64
21	MR ENGENHARIA IMOBILIARIA E SERVIÇOS EIRELI	27.281.853/0001-03
22	ECOS EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	20.784.805/0001-80
23	J DE FONTE RANGEL EIRELI	26.757.272/0001-24




24	G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	10.572.689/0001-98
25	NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA	22.975.820/0001-83

Classificação	Nome/Razão Social	Valor total
1º	JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	858.704,03
2º	N3 CONSTRUTORA LTDA	863.211,67
3º	CONSTRUTORA ASTRON LTDA	878.686,81
4º	MR ENGENHARIA IMOBILIARIA E SERVIÇOS EIRELI	880.469,01
5º	ECOS EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	884.375,52
6º	G7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI - ME	898.555,96
7º	AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	918.180,29
8º	ITALO RODRIGO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	931.834,61
9º	A.I.L. CONSTRUTORA LTDA - ME	962.736,15
10º	PODIUM EMPREENDIMENTOS LTDA	976.647,44
11º	VISION CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	981.415,23
12º	ELETROPORT SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	987.642,72
13º	ELO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	988.979,23
14º	S & T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI	988.993,76
15º	TEOTONIO CONSTRUÇÕES COM. IND. E SERVIÇOS LTDA	989.578,32
16º	FV CONSTRUÇÕES EIRELI	999.830,78
17º	J DE FONTE RANGEL EIRELI	1.000.050,71
18º	GLEDSON CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	1.004.014,78
19º	HB SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	1.008.959,10
20º	FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERV. EIRELI - M	1.022.844,00
21º	NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA	1.033.676,05
22º	CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA	1.044.542,66
23º	NASCENTE CONSTRUÇÕES LTDA	1.048.813,10
24º	EUGENIA FERNANDA PEREIRA FEITOSA	1.066.449,45
25º	GPM-PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	1.077.001,12

Barbalha/CE, 23 de Junho de 2022.

VISTO DA COMISSÃO:

Presidente: João Paulo Beserra
Membro: José Ednaldo da Silva
Membro: Francisca Lucivânia de Almeida Silva



COMPROVANTES DE PUBLICAÇÃO

AVISO DE JULGAMENTO FINAL
Tomada de Preços nº 2022.04.08.2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

**RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.08.2**

A CPL da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, torna público, que fora concluído o julgamento referente a fase de proposta de preços do Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 2022.04.08.2, sendo a seguinte: Empresa vencedora JAO Construções e Serviços LTDA ME sagrou-se vencedora da presente licitação, com proposta no valor global de R\$ 858.704,03 (oitocentos e cinquenta e oito mil setecentos e quatro reais e três centavos). Empresas com propostas desclassificadas: Andreia da Silva Gonçalves e M Minervino Neto Construções por descumprirem o item 4.0. Momentum Construtora Limitada, CONSTRUSER-Constucao e Servicos e Terraplenagem e Araguaia Empreendimentos EIRELI por descumprirem o item 4.2.2 do Edital Convocatório respectivamente. Maiores informações, na sede da Comissão de Licitação, sito na Av. Domingos S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos Ipês, Alto da Alegria, Barbalha/CE, no horário de 08:00 às 12:00h. Esclarecimentos: Fone (88) 3532-2459.

Barbalha/CE, 23 de junho de 2022.

JOAO PAULO BESERRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.06.28.01**

A Secretaria Municipal de Educação do Município de Caririçu-Ceará, considerando a comissão de licitação, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial e em cumprimento ao que determina as leis federais 8.666/93, 10.520/02 e o decreto 10.024/19 e suas posteriores alterações, o Pregoeiro Oficial do Município de Caririçu/Ceará, torna público para conhecimento dos interessados que realizará a licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 2022.06.28.01, cujo objeto é a Contratação de Empresa para Fornecimento de Gêneros Alimentícios, Materiais de Limpeza e Higiene, Utensílios para Copa e Cozinha, Materiais Didáticos e Expediente e Materiais Esportivos para atender as Necessidades das Escolas e da Secretaria Municipal de Educação de Caririçu - Ceará. A entrega das propostas de preços será a partir do dia 05/07/2022 e abertura das propostas de preços no dia 15/07/2022 às 07:00horas. Tudo conforme especificações contidas no edital, o qual encontra-se na íntegra na sede da comissão permanente de licitação no Endereço Rua Parque Recreio Paraíso S/N, Caririçu - Ceará, no horário de 08:00hs às 12:00hs e nos sites www.tce.ce.gov.br e bilcompras.com.

Caririçu-CE, 1º de Julho de 2022

JOSÉ LENOS BESSA BATISTA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÚS

**AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2022.06.15.01**

A Prefeitura Municipal de Cariús torna público a prorrogação do Pregão Presencial Nº 2022.06.15.01, para a aquisição de medicamentos, odontológico, soluções parenterais, fios de sutura destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Cariús. Com data de abertura para o dia 04 de julho de 2022, às 08:00h, na sede da Prefeitura Municipal de Cariús, à Rua Raul Nogueira, s/n, Esplanada. Fica prorrogado para o dia 08 de julho de 2022, às 08:00h, na sede da Prefeitura Municipal de Cariús, à Rua Raul Nogueira, s/n, Esplanada. Informações pelo fone (088) 3514-1219.

Cariús-CE, 1º de julho de 2022

FRANCISCO EDIDES DOS SANTOS SANTANA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 2/2022

O Município de Farias Brito/CE, através da Comissão do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar para Merenda Escolar, torna público que será realizada Chamada Pública Nº 02/2022. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, nos termos da Lei Nº 11.947/2009 e Resoluções do FNDE relativas ao PNAE. Período e local para entrega dos envelopes: De 01 de julho de 2022 a 20 de julho de 2022, das 8 às 11h, na sede da Secretaria Municipal de Educação, sito à Rua Antônio Fernandes de Lima, nº 316, Centro, Farias Brito/CE. O Edital completo poderá ser retirado na Secretaria Municipal de Educação, no horário de 08 às 11h ou no endereço eletrônico: www.fariasbrito.ce.gov.br/licitacoes.

Farias Brito/CE, 1º de julho de 2022
ALOMAR LIBERALINO DE ALMEIDA JÚNIOR
Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

**RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1905.01/2022-SMDU/CP**

Concorrência Pública, tombado sob o nº 1905.01/2022-SMDU/CP. Objeto: contratação de empresa para elaboração de projeto executivo e execução de obra do Programa de Melhoria e Requalificação de Infraestrutura de Transportes do Município de Fortim/CE. A Presidente da CPL, comunica aos interessados o ato de julgamento da Habilitação: foi declarado Habilitado: Consórcio Copa/CERTARE/GTM composto pelas Empresas: Copa Engenharia LTDA; Certare Engenharia e Consultoria LTDA; GTM Engenharia LTDA. Desse modo fica estabelecido o prazo do Art. 109, I, "a" da Lei nº 8.666/93. A ata de julgamento encontra-se disponível nos sites: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ - https://www.fortim.ce.gov.br/.

Fortim - CE, 1º de julho de 2022
AURELITA MARTINS DA SILVA LIMA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2021-TP-SEINFRA**

Unidade Administrativa: Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos - Processo Originário: Tomada de preços Nº. 16/2021-TP-SEINFRA - Objeto: Recuperação de estradas vicinais no município de Guaraciaba do Norte-CE. - Espécie: Homologação e Adjudicação do resultado do julgamento do respectivo processo licitatório - Licitante CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA - CNPJ Nº 72.432.727/0001-59 - Valor Global R\$ 554.830,93 (Quinhentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e trinta reais e noventa e três centavos). - Data da Homologação/Adjudicação: 05/01/2022 - Fundamentação Legal: Inciso VI, art. 43, Lei Federal nº 8.666/93 - Secretário/Ordenador de Despesas Municipal: Antonio Edson Araújo Pires.

Guaraciaba do Norte - CE, 1º de Junho de 2022
ANTONIO EDSON ARAÚJO PIRES
Ordenador de Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº PMH-270622-CPAF01

A Prefeitura Municipal de Hidrolândia/CE, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, torna público, que fará realizar Chamada Pública Nº PMH-270622-CPAF01. Objeto: Aquisição de Produtos Oriundos da Agricultura Familiar para Complementar a Alimentação Escolar da Rede Pública Municipal de Ensino do Município de Hidrolândia/CE. O recebimento da documentação para habilitação e dos projetos de venda ocorrerá até às 13h00min do dia 26/07/2022 - Sessão Pública e início da abertura das habilitações e classificação dos projetos de venda: 08h00m do dia 24/07/2022 - Local: Sede da Prefeitura Municipal - Avenida Luiz Camelo Sobrinho - 640 - Santa Luzia, 06000 - Hidrolândia - CE. O Edital e Anexos se encontram disponíveis no Setor de Licitações em dias de expediente normal, das 07h00min às 13h00min e nos endereços eletrônicos <http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes> ou <https://www.hidrolandia.ce.gov.br/licitacao.php>.

Hidrolândia-CE, 1º de julho de 2022

VANDERLAN MATOS DA CRUZ
Ordenador de Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.10.27.01**

O Secretário Municipal de Infraestrutura e Saneamento, no uso de suas atribuições e com fulcro no inciso VI do art. 43 da Lei 8.666/93, adjudica e homologa a CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP - CNPJ: 25.165.699/0001-70, no valor total de R1.737.416,96 (um milhão, setecentos e trinta e sete mil, quatrocentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos), a Tomada de Preços nº. 2021.10.27.01 do procedimento licitatório nº 045/2021 - cujo objeto é a execução de pavimentação em diversas ruas do Município de Icapuí-CE, conforme contrato de repasse nº. 895405/2019/MDR/CAIXA.

Icapuí-CE, 1º de julho de 2022.

JOSÉ FRANCISCO DA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ

EXTRATO DE CONTRATO

Tomada de Preços nº 22.05/2022-1P Contratante e signatário: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Carlos Alberto Julião da Cunha, Ordenador de Despesas da Secretaria. Extrato de Contrato decorrente da Tomada de Preços nº 22.05/2022-1P, cujo objeto: Contratação de empresa para executar a adequação de estradas vicinais do trecho BR 116 até Sitio Extrema, no município, conforme planilhas, projetos e cronogramas em anexo. Contratada e signatário: MR Absolut Soluções e Serviços Ltda, Mário Rubens Ferreira Alexandre. Valor: R\$ 908.004,56 (novecentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos). Prazo de execução: 150 (cento e cinquenta) dias. Prazo de Duração: 150 (cento e cinquenta) dias.

EXTRATO DE CONTRATO

Tomada de Preços nº 22.06/2022-1P Contratante e signatário: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Carlos Alberto Julião da Cunha, Ordenador de Despesas da Secretaria. Extrato de Contrato decorrente da Tomada de Preços nº 22.06/2022-1P, cujo objeto: Contratação de pessoa jurídica para executar construção de passagens molhadas e bueiros no município, conforme projeto, planilhas, projetos e cronogramas em anexo. Contratada e signatário: J.S Sindeaux Neto Eireli, José Suassuna Sindeaux Neto. Valor: R\$ 339.721,48 (trezentos e trinta e nove mil, setecentos e vinte um reais e quarenta e oito centavos). Prazo de execução: 06 (seis) meses. Prazo de Duração: 06 (seis) meses.

**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 22.06/2022-TP**

O Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura de Icó, Sr. Carlos Alberto Julião da Cunha, no uso de suas atribuições legais e, considerando a contratação de pessoa jurídica para executar construções de passagens molhadas e bueiros no município, conforme projeto, planilhas, projetos e cronogramas em anexo integrante deste Processo vem Homologar e Adjudicar o presente processo administrativo de licitação Tomada de Preços Nº 22.06/2022-TP, para que produza os efeitos legais e jurídicos. Assim, no termo da legislação vigente, fica o presente processo Homologado e Adjudicado em favor da: J.S Sindeaux Neto Eireli, CNPJ nº 23.463.259/0001 74, no valor total de R\$ 339.721,48 (trezentos e trinta e nove mil, setecentos e vinte um reais e quarenta e oito centavos).

CARLOS ALBERTO JULIÃO DA CUNHA
Ordenador de Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.07.01.1**

O Município de Ipauimirim/CE, realizará certame licitatório na modalidade Pregão nº 2022.07.01.1, do tipo Eletrônico, cujo objeto é a aquisição de pneus, câmaras de ar e protetores, destinados ao atendimento das necessidades dos veículos e máquinas pesadas pertencentes às diversas Secretarias do Município de ipauimirim/CE. Abertura 1º de julho de 2022, a partir das 9h00min. Início de acolhimento das propostas: 05 de julho de 2022, às 9h00min. Maiores informações e acesso ao edital nos sites eletrônicos licitacoes.tce.ce.gov.br e/ou bilcompras.com. Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 3567-1525.

Ipauimirim/CE, 1º de julho de 2022
JOSÉ JONAS BEZERRA LEITE
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAJÉ


**AVISO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3.03/2022.02-CP**

Por meio da CPL, torna público, o concurso interposto pela empresa F 1 S Serviços de Construções e Comercio LTDA, CNPJ: 23.492.879/0001-31, referente a Concorrência Pública nº 03.03.2022.02-CP, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de obra de implantação da praça da Juventude no Município de Itapajé - CE, fica determinado o prazo de contra razões no prazo legal, ficando, desde logo, notificados todos os interessados. informações detalhadas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Itapajé/CE.

Itapajé/CE, 1º de julho de 2022

FRANCIANO FRANCA CORDEIRO
Presidente






Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Tauá – Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Econômico, Tecnológico, Científico e Empreendedorismo - Aviso de Suspensão de Licitação. A Prefeitura Municipal de Tauá, por meio do seu ordenador de despesas, torna público que decide Suspender SINE DIE o certame referente ao Edital da Concorrência Pública Nº 24.05.001/2022-STDETE, cujo objeto é a contratação de empresa para a execução dos serviços técnicos especializados para qualificação dos profissionais das cadeias produtivas comerciais do Município de Tauá, (fase 03 – estruturação do polo de modo, capacitação e assessoria técnica para os microempreendedores e APLS – do Município de Tauá/CE, para revisão e retificação do Termo de Referência e Edital. A nova data de abertura será divulgada nos mesmos meios onde circularam o aviso de licitação, na forma da Lei. Tauá - CE, 01 de julho de 2022. **Daniilo Alves Gonçalves dos Reis.**

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barbalha - Aviso de Julgamento – Pregão Eletrônico nº 2022.06.14.1. O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE torna público, que fora concluído o julgamento final do Pregão Eletrônico nº 2022.06.14.1, sendo o seguinte: as empresas Edições IPDH - Grafica, Editora e Serviços LTDA, com a melhor oferta para o lote 01 e Inove Educacional EIRELI, com a melhor oferta para os lotes 02 e 03, resultando as mesmas habilitadas, por cumprimento integral às exigências do Edital. Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, sito na Av. Domingos S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos Ipês - Alto da Alegria, Barbalha/CE, pelo telefone (88) 3532-2459, no horário de 08:00 às 12:00 horas ou ainda através da plataforma eletrônica www.blcompras.com. **Barbalha/CE, 01 de julho de 2022. Gleyllson Fernandes de Oliveira - Pregoeiro Oficial do Município.**

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barbalha - Aviso de Julgamento Final - Tomada de Preços nº 2022.04.08.2. A CPL da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, torna público, que fora concluído o julgamento referente a fase de proposta de preços do Certame Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 2022.04.08.2, sendo a seguinte: Empresa vencedora JAO Construções e Serviços LTDA ME sagrou-se vencedora da presente licitação, com proposta no valor global de R\$ 858.704,03 (oitocentos e cinquenta e oito mil setecentos e quatro reais e três centavos). Empresas com propostas desclassificadas: Andreia da Silva Gonçalves e M Minervino Neto Construções por descumprirem o item 4.0. Momentum Construtora Limitada, CONSTRUSIER- Construção e Serviços e Terraplenagem e Araguaia Empreendimentos EIRELI por descumprirem o item 4.2.2 do Edital Convocatório respectivamente. Maiores informações, na sede da Comissão de Licitação, sito na Av. Domingos S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos Ipês, Alto da Alegria, Barbalha/CE, no horário de 08:00 às 12:00h. Esclarecimentos: Fone (88) 3532-2459. **Barbalha/CE, 23 de junho de 2022. João Paulo Beserra – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.**

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Cascavel – Aviso de Julgamento de Habilitação - Tomada de Preços Nº 006/2022/TP. Tendo como objeto a contratação de empresa para construção de 02 Praças no Município de Cascavel-CE. O Presidente da CPL comunica ato de julgamento da Habilitação, foram declarados Habilitados: 01: Eletrocamoserviços e Construções LTDA CNPJ: 63.651.378/0001-01. 02 – WU Construções EIRELI, CNPJ: 10.932.123/0001-14; 03 - Abrav Construções Serviços Eventos e Locações EIRELI-EPP, CNPJ: 12.044.788/0001-17; 05 – ATL Construções e Serviços EIRELI, CNPJ nº 04.302.210/0001-95; Inabilitados: Vitoriano Projetos e Serviços LTDA CNPJ nº 45.314.450/0001-97 e NR Construções e Serviços EIRELI, inscrita no CNPJ: 18.635.562/0001-77. Fica estabelecido o prazo do Art. 109, I, "A" da Lei nº 8.666/93. A Ata de julgamento encontra-se disponível no site: www.tce.ce.gov.br/licitacoes, <https://www.cascavel.ce.gov.br>, e também na sede da CPL de Cascavel – Ce, ficando franqueada a quem possa interessar, vistas ao processo. **Cascavel - CE 01 de julho de 2022. José Ednaldo Cipriano – Presidente da CPL.**

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús - Extrato de Contratação - Tomada de Preços Nº 2022.05.10.01. Objeto: Contratação de pessoa jurídica apta a executar obras de construção de pavimentação em pedra tosca na Zona Rural do Município de Cariús, junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, conforme MAPP 4562. Contratada: Italo Rodrigo Gomes Construções e Locações EIRELI. Signatário da Contratada: Italo Rodrigo Gomes dos Santos. Contratante: Prefeitura Municipal de Cariús. Signatário da Contratante: Maria do Carmo de Oliveira Ferreira – Ordenadora de Despesas do Fundo Geral. Valor Global do Contrato: R\$ 352.319,55 (Trezentos e cinquenta e dois mil, trezentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos). Prazo de Execução dos Serviços: 12 (doze) meses. Data da Assinatura do Contrato: 23 de Junho de 2022. **Francisco Edideus dos Santos Santana – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.**



Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Fortim. Pelo presente Aviso e em cumprimento a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019 e 8.666/93 e suas alterações, a Pregoeira Oficial da Prefeitura de Fortim - CE, comunica aos interessados que realizará Pregão Eletrônico nº 2006.01/2022 - SMS/ SRP/PE, para a seleção de melhor proposta para registro de preços para futura e eventual fornecimento de oxigênio para atender ao Hospital Municipal Dr Waldemar Alcântara e as Unidades Básicas de Saúde do Município de Fortim - Ceará. Sendo o Cadastro das Propostas a partir do dia 04/07/2022, até o dia 14 de Julho de 2022 às 20h00 horas (Horário de Brasília), no site www.bbmetlicitacoes.com.br. Abertura das Propostas no dia 15 de Julho de 2022 às 08h30 horas (Horário de Brasília) e a fase da Disputa de Lances no dia 15 de Julho de 2022 às 10h30 horas (Horário de Brasília). O referido edital poderá ser adquirido no endereço da Prefeitura Municipal de Fortim, a Vila da Paz, nº 40 – Centro – Fortim/CE – CEP: 62.815-000, no horário de expediente ao público e no Portal de Licitações BBMNET – licitações públicas - site www.bbmetlicitacoes.com.br, para verificação de informação e alterações supervenientes. **Maria Vanessa Lourenço Menezes – Pregoeira.**

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Fortim – Extrato do Contrato Nº 2806.01/2022 - SMAS - Referente ao Pregão Eletrônico Nº 0306.01/2022 - SMAS; Partes: Município de Fortim, através da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Cidadania; Objeto: aquisição de arte terapia e complementários para o projeto Jangada: garantindo acesso a cidadania e a proteção integral para pessoas com deficiência do Programa Amigo de Valor junto a Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Cidadania do Município de Fortim – Ceará. Contratado: MAF - Comercio de Papelaria e Serviços de Encadernação LTDA, CNPJ nº 13.273.868/0001-07. Valor Global: R\$ 35.240,00 (trinta e cinco mil, duzentos e quarenta reais); Vigência: da assinatura do contrato até 31 de Dezembro de 2022. Ordenadora de Despesas: Telma Cesário de Araújo - Secretária de Assistência Social, Trabalho e Cidadania. **Fortim/CE, 01 de Julho de 2022.**

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira. A Pregoeira Oficial torna público que em razão da desclassificação da empresa Sampla Comércio e Serviços de Informática EIRELI junto aos lotes 1, 3 e 4 em virtude da mesma, após ter sido devidamente convocada, não ter assinado a Ata de Registro de Preços, estará reabrindo o trâmite processual, através da Bolsa de Licitações do Brasil (BLL), do certame licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 2022.05.18.1 - SRP, com designação de início para às 09h:00min do dia 06 de julho de 2022, onde retroagiremos com a convocação do(s) licitante(s) remanescente(s) na ordem de classificação junto aos referidos lotes e demais atos contínuos. Maiores informações na sede da CPL, sito na Rua Joaquim Nogueira, s/n - 1º Andar, Centro, no horário das 8h às 13h. **Lavras da Mangabeira/CE, 01 de julho de 2022. Maria Josiana Bento de Oliveira - Pregoeira Oficial.**

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira - Aviso de Licitação. O Município de Lavras da Mangabeira/CE torna público que realizará, através da Bolsa de Licitações do Brasil (BLL), certame licitatório na modalidade Pregão nº 2022.07.01.1 - SRP, do tipo Eletrônico, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no serviço de provimento de solução multiplataforma integrada, locação e implantação, treinamento, manutenção e atualização de software e equipamentos para automação da Secretaria Municipal de Saúde de Lavras da Mangabeira/CE. Abertura: 15 de julho de 2022, a partir das 08h30m. Início de acolhimento das propostas: 05 de julho de 2022, às 13h00m. Maiores informações e acesso ao edital nos sites eletrônicos: licitacoes.tce.ce.gov.br e/ou blcompras.com. **Lavras da Mangabeira/CE, 1 de julho de 2022. Maria Josiana Bento de Oliveira - Pregoeira Oficial.**

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação torna público a reabertura da sessão do Pregão Presencial Nº 09.002/2022, que objetiva o Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de cestas básicas, junto à Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município de Novo Oriente, para o dia 05 de Julho de 2022 às 09:00 horas, tendo em vista que a empresa vencedora não apresentou as amostras, conforme item 4.4.1 do edital. **Novo Oriente/CE, 01.07.2022. Paulo Sérgio Andrade Bonfim – Presidente da CPL.**

dos envelopes com as propostas de preços e documentos de habilitação para o objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE BANABUIÚ-CE – MAPP 1817, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.** O edital encontra-se disponível no endereço acima, de segunda à quinta-feira das 07h30min às 12h, e das 13h30min às 17h, e na sexta-feira das 08h às 12h ou através do Portal de Licitações no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE: <http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/>.

Banabuiú-CE, 01 de Julho de 2022.

PAULO ROBERTO DA SILVA LOPES –
Presidente da Comissão Central de Licitação.

Publicado por:
Francisca Iranir Alves de Sousa
Código Identificador:0AF0C25B

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO

DECRETO Nº 38, DE 01 DE JULHO DE 2022.

DISPÕE SOBRE A FORMA DE LANÇAMENTO E PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITÓRIAL URBANO – IPTU NO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE PARA O EXERCÍCIO 2022 DA FORMA QUE INDICA.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BARBALHA/CE**, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Orgânica do Municipal, em consonância com a Lei nº 1.334/97 – Código Tributário do Município,

DECRETA:

Art. 1º Ficam estabelecidas as seguintes condições de pagamento para o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU para o Exercício de 2022:

Para os contribuintes que não possuírem débitos de anos anteriores referentes ao IPTU e desejarem efetuar o pagamento INTEGRAL do valor do imposto referente ao ano de 2022 até 31/08/2022, será concedido o desconto de 10% (dez por cento);

Para os contribuintes que forem realizar o pagamento após a data prevista no inciso I deste artigo, até 30/09/2022 não será concedido qualquer desconto;

O contribuinte que optar pelo pagamento do imposto de forma parcelada, poderá dividi-lo em 03 (três) parcelas mensais, iguais e sucessivas, respeitando o valor mínimo de R\$ 30,00 (trinta reais) por parcela, devendo aderir a essa opção e efetuar o pagamento da primeira parcela até o dia 30/09/2022, sem descontos.

Art. 2º Será disponibilizado pelo Município de Barbalha/CE, aos contribuintes, através do site oficial do Governo Municipal (www.barbalha.ce.gov.br), portal de acesso onde será possível realizar a emissão do boleto do IPTU com código de barras para pagamento nas redes bancárias conveniadas.


Art. 3º Estão credenciadas como agentes arrecadadores as instituições financeiras:

- I – Caixa Econômica Federal – CEF;
- II – Banco do Brasil S/A;

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, em 01 de julho de 2022.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal de Barbalha



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.06.14.1.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Aviso de Julgamento – Pregão Eletrônico nº 2022.06.14.1. O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE torna público, que fora concluído o julgamento final do Pregão Eletrônico nº 2022.06.14.1, sendo o seguinte: As empresas EDIÇÕES IPDH - GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA, com a melhor oferta para o lote 01 e INOVE EDUCACIONAL EIRELI, com a melhor oferta para os lotes 02 e 03, resultando as mesmas habilitadas, por cumprimento integral às exigências do Edital. Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, sito na Av. Domingos S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos Ipês - Alto da Alegria, Barbalha/CE, pelo telefone (88) 3532-2459, no horário de 08:00 às 12:00 horas ou ainda através da plataforma eletrônica www.bllcompras.com.

Barbalha/CE, 01 de julho de 2022.

GLEYLLSON FERNANDES DE OLIVEIRA.
Pregoeiro Oficial do Município.

Publicado por:
José Ednaldo da Silva
Código Identificador:BEEACD84

SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE JULGAMENTO FINAL TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.08.2

Aviso de Julgamento Final Tomada de Preços nº 2022.04.08.2 - A CPL da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, torna público, que fora concluído o julgamento referente a fase de proposta de preços do Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 2022.04.08.2, sendo a seguinte: Empresa vencedora **JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME** sagrou-se vencedora da presente licitação, com proposta no valor global de R\$ 858.704,03 (oitocentos e cinquenta e oito mil setecentos e quatro reais e três centavos). Empresas com propostas desclassificadas: **ANDREIA DA SILVA GONÇALVES** e **M MINERVINO NETO CONSTRUÇÕES** por descumprirem o item 4.0. **MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA, CONSTRUSER-CONSTRUCAO E SERVICOS E TERRAPLENAGEM** e **ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI** por descumprirem o item 4.2.2 do Edital Convocatório respectivamente. Maiores informações, na sede da Comissão de Licitação, sito na Av. Domingos S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos Ipês, Alto da Alegria, Barbalha/CE, no horário de 08:00 às 12:00h. Esclarecimentos: Fone (88) 3532-2459.

Barbalha/CE, 23 de junho de 2022.

JOÃO PAULO BESERRA –
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Publicado por:
José Ednaldo da Silva
Código Identificador:81685056

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO



ASSESSORIA JURÍDICA

PARECER

Tomada de Preços Nº 2022.04.08.2


Após análise minudente do Processo Licitatório - **Tomada de Preços Nº 2022.04.08.2**, cujo objeto é a Contratação de serviços a serem prestados na construção de Unidade Básica de Saúde – UBS, porte 01, situada na Rua Projetada nº 03, Condomínio Minha Casa, Minha Vida, Zona Rural do Município de Barbalha/CE, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, amparada na Proposta SISMOB Nº 11.740.887.0001/21-006, conforme especificações constantes no Edital Convocatório, constatamos que está em consonância com os ditames da Lei nº 8.666/93, e suas demais alterações, em especial o do Art. 22, § 2º, que trata da modalidade de Licitação **Tomada de Preços**, e dos Arts. 43 e segs., que versam sobre o procedimento e julgamento.

Desta feita, somos da opinião que se proceda a **ADJUDICAÇÃO** e **HOMOLOGAÇÃO** do presente Processo Licitatório, tendo em vista que este se encontra em conformidade com os parâmetros legais referentes à matéria em deslinde.

É O PARECER,

S. M. J.

Barbalha - CE, 13 de julho de 2022.



Ézera Cruz Silva Alencar Pinheiro
OAB/CE nº 29.883
Procuradora Geral do Município



- TERMO DE JULGAMENTO -

Tomada de Preços Nº 2022.04.08.2


OBJETO: Contratação de serviços a serem prestados na construção de Unidade Básica de Saúde – UBS, porte 01, situada na Rua Projetada nº 03, Condomínio Minha Casa, Minha Vida, Zona Rural do Município de Barbalha/CE, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, amparada na Proposta SISMOB Nº 11.740.887.0001/21-006, conforme especificações constantes no Edital Convocatório.

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, designada através da Portaria n.º 03.01.0028/2022, de 03 de janeiro de 2022, torna público para cumprimento do Art. 38, inciso VII, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações, que a Comissão concluiu o julgamento da **Tomada de Preços Nº 2022.04.08.2**, declarando vencedor do certame a seguinte Licitante: a empresa **JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME**, inscrita no CNPJ nº 22.632.313/0001-03, com proposta totalizando o valor de R\$ 858.704,03 (oitocentos e cinquenta e oito mil setecentos e quatro reais e três centavos), conforme Mapa de Apuração de Preços anexado aos autos.

Barbalha/CE, 14 de julho de 2022.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Presidente: João Paulo Beserra
Membro: José Ednaldo da Silva
Membro: Francisca Lucivânia de Almeida Silva



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo Presente o Termo de Julgamento da **Tomada de Preços nº 2022.04.08.2**, bem como Parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a regularidade do certame em tela, **HOMOLOGO** o mesmo para que surta os devidos efeitos legais e **ADJUDICO** o seu objeto ao respectivo vencedor, a saber: a empresa **JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME**, totalizando sua proposta em R\$ 858.704,03 (oitocentos e cinquenta e oito mil setecentos e quatro reais e três centavos), conforme mapa comparativo acostado aos autos.

Ao Setor Financeiro para que sejam tomadas as providências cabíveis.

Notifique-se o licitante vencedor para assinatura do instrumento contratual no prazo indicado no Instrumento Convocatório.

Ciência seja dada aos interessados.

Publique-se.

Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha - CE, 21 de julho de 2022.

Sheyla Martins Alves Francelino
Ordenadora de Despesas
Secretaria Municipal de Saúde



COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Tomada de Preço nº 2022.04.08.2

FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 27/2022 - FSVS

Tipo: Registro de preço/Menor preço por lote. Abertura: 03/08/2022 às 14:30h, horário de Brasília. Objeto: Aquisição de Materiais Plásticos e Descartáveis, conforme edital. Disputa e Edital: www.licitacoes-e.com.br. Inf.:(77)3420-6246. Mª de Fátima S. de Oliveira.

DIOGO GOMES DE AZEVEDO FEITOSA
Diretor Geral

20 de julho de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARÃES

EXTRATO DE CONTRATO Nº 148/2022

Contrato Nº 148-2022; Processo Administrativo: 046-2022; Tomada de Preços Nº 002-2022; Fundamento Legal: Lei 8666/93 Contratante: Município de Wenceslau Guimarães. Contratada: Carvalho Engenharia e Transporte EIRELI, CNPJ Nº.21.092.400/0001-44; Objeto: Contratação de Empresa para Execução de Obra de Conclusão da Construção de Quadra Coberta com Vestiário no Município de Wenceslau Guimarães, Conforme Termo de Compromisso PAC Nº 15007, Instrumento Vinculado ao Termo de Compromisso/Convênio Nº 3334, Firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); Valor: R\$ 789.246,47 (Setecentos e Oitenta e Nove Mil, Duzentos e Quarenta e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos); Cobertura Orçamentária: 0707; 1009; 44905100; 15001001/15690000. Data da Assinatura: 18/06/2022. Pelo Contratante: Prefeitura Municipal de Wenceslau Guimarães - Prefeito Municipal - Carlos Alberto Liotério dos Santos.

AVISO DE ORDEM DE SERVIÇO

CONTRATO Nº 148/2022

O Município de Wenceslau Guimarães, UF BA, inscrito no CNPJ sob o nº13.758.842/0001-59, fundamentando-se na licitação Tomada de Preços nº 002-2022, e em cumprimento ao contrato nº 148-2022, autoriza a empresa Carvalho Engenharia e Transporte EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. 21.092.400/0001-44, a iniciar a execução de conclusão da construção de quadra coberta com vestiário no Município de Wenceslau Guimarães, conforme Termo de Compromisso PAC Nº 15007, Instrumento Vinculado ao Termo de Compromisso/Convênio nº 3334, firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), conforme especificado nos Anexos, partes integrantes da Tomada de Preços nº 002-2022 e na proposta da CONTRATADA, com o valor de R\$ 789.246,47 (setecentos e oitenta e nove mil, duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos), objeto do contrato acima indicado.

Wenceslau Guimarães/BA, 18 de julho de 2022.
CARLOS ALBERTO LIOTÉRIO DOS SANTOS
Prefeito

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÚ

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 306.01/2022-TP

Ata de Julgamento dos Documentos de Habilitação e da Proposta de Preços da Tomada de Preços Nº 0306.01/2022-TP. Torna público o Resultado da Fase de Habilitação e da Proposta de Preços da Tomada de Preços Nº 0306.01/2022-TP, cujo OBJETO é a contratação de empresa especializada para construção de três areninhas no Município de Acaraú, junto da Secretaria de Desporto e Juventude do Município de Acaraú/CE. O Julgamento das Documentações de Habilitação chegou ao seguinte resultado: HABILITADA: RVP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 07.876.676/0001-92, INABILITADA: CONSTRUTORA IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 00.611.868/0001-28. Em ato consecutivo, após análise da Proposta de Preços, o presidente declara como VENCEDORA do certame a empresa: RVP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 07.876.676/0001-92, com VALOR GLOBAL de R\$ 764.154,86 (Setecentos e Setenta e Quatro Mil Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Oitenta e Seis Reais). Ficando aberto a partir da data de publicação o prazo recursal, conforme artigo 109, inciso I alínea "a" e "b". Maiores informações junto a Comissão de Licitação.

Acaraú-CE, 21 de Julho de 2022.
PAULO COSTA SANTOS
Presidente CPL

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2406.01/2022-TP

Ata de Julgamento dos Documentos de Habilitação. Torna público o Resultado da Fase de Habilitação da Tomada de Preços Nº 2406.01/2022-TP, cujo OBJETO é a contratação de empresa especializada em manutenção dos poços profundos dos sistemas de abastecimento de água, junto da Secretaria de Infraestrutura do Município de Acaraú/CE. O Julgamento das Documentações de Habilitação chegou ao seguinte resultado: HABILITADAS: RSM PESSOA EIRELI, CNPJ: 33.159.524/0001-89; R P CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ: 12.338.927/0001-15; LOCARLIMP EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ: 08.989.828/0001-26 e DINAMIC SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 11.129.714/0001-10. Maiores informações junto a Comissão de Licitação, ficando aberto prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea "a" da Lei de Licitações 8.666/93, caso no transcorrer do prazo estabelecido não haja interposição de nenhum recurso administrativo fica estabelecido a Abertura das Propostas de Preços no dia 02 de Agosto de 2022, às 09h.

Acaraú-CE, 20 de Julho de 2022.
PAULO COSTA SANTOS
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

EXTRATO DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Extrato dos Instrumentos Contratuais resultantes da Concorrência Pública nº 2001.01/2022. Unidade Administrativa: Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura, Obras e Transporte, Dotações Orçamentárias: Relação por. Órgão - 11 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura, Obras e Transporte. Unidade Orçamentária - 1101 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura, Obras e Transporte; Dotação Orçamentária - 17.512.0019.2.078 - Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana. Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Outros Serviços de Pessoa Jurídica. Objeto: contratação de empresa especializada para execução dos serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos, sede e localidades do Município de Alcântaras - CE, conforme Projeto Básico de Engenharia. Vigência dos Contratos: 360 dias. Contratada: Millenium Serviços EIRELI. Assina pela Contratada: Renan Claudino Melo. Assina pela Contratante: Edmilson Bezerra Arruda. Valor Globais: 1.629.345,36 (Hum milhão, Seiscentos e Vinte e nove mil, Trezentos e Quarenta e cinco reais e Trinta e seis centavos). Alcântaras - Ce, 20 de Abril de 2022. Charllys Alcântara Soares - Presidente da Comissão de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18.07.01/2022.05/SRP

O Secretário de Educação e Cultura da Prefeitura de Amontada torna público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 05 de Agosto de 2022 às 09h00min, estará abrindo Licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 18.07.01/2022.05/SRP para o seguinte objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisição de materiais/equipamentos para instalação de laboratório de informática nas escolas da Rede Municipal de Ensino, atendendo as demandas da Secretaria de Educação e Cultura de Amontada/CE, o qual encontra-se na íntegra no endereço da CPL, no horário de 8h00min às 12h00min e no site do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, no endereço eletrônico: <http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes>, ainda, www.bllcompras.org.br.

Amontada/CE, 19 de Julho de 2022
JERFFSON BRUNO OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.08.2

Objeto: Contratação de serviços a serem prestados na construção de Unidade Básica de Saúde - UBS, porte 01, situada na Rua Projetada nº 03, Condomínio Minha Vida, Zona Rural do Município de Barbalha/CE, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, amparada na Proposta SISMOB Nº 11.740.887.0001/21-006, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. Licitantes Vencedores: a empresa JAO Construções e Serviços LTDA ME, totalizando sua proposta no valor de R\$ 858.704,03 (oitocentos e cinquenta e oito mil setecentos e quatro reais e três centavos), de conformidade com o Mapa Comparativo de Preços acostado aos autos Homologação a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 - Sheyla Martins Alves Francelino - Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde. Data da Homologação e Adjudicação: 21 de julho de 2022.

Barbalha - CE, 21 de julho de 2022
SHEYLA MARTINS ALVES FRANCELINO
Ordenadora de Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022-PE-FME

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de mobílias, padrão fnde para atender a Secretaria de Educação do Município de Bela Cruz/CE que se realizará no dia 03 de Agosto de 2022 (03/08/2022), às 09:00hs pelo site www.bbmnetlicitacoes.com.br. Referido EDITAL poderá ser adquirido a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público. Fernando França Silveira - Pregoeiro.

Bela Cruz/CE, 21 de julho de 2022
FERNANDO FRANÇA SILVEIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIÁCU
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.07.18.01

A Secretaria Municipal de Educação do Município de Caririácu-Ceará, considerando a comissão de licitação, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial e em cumprimento ao que determina as leis federais 8.666/93, 10.520/02 e o decreto 10.024/19 e suas posteriores alterações, o Pregoeiro Oficial do Município de Caririácu/Ceará, torna público para conhecimento dos interessados que realizará a licitação na modalidade de Pregão Eletrônico Nº 2022.07.18.01, cujo objeto é a Contratação para a prestação de serviços de locação de veículos destinados ao transporte escolar do Município de Caririácu-Ceará. A entrega das propostas de preços será a partir do dia 26/07/2022 e abertura das propostas de preços no dia 05/08/2022 às 07:00horas. Tudo conforme especificações contidas no edital, o qual encontra-se na íntegra na sede da comissão permanente de licitação no Endereço Rua Parque Recreio Integra S/N, Caririácu - Ceará, no horário de 08:00hs às 12:00hs e nos sites www.tce.ce.gov.br e bllcompras.com.

Caririácu-CE, 21 de Julho de 2022
JOSÉ LENOS BESSA BATISTA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2022-TP

Do tipo Menor Preço Global. Tendo como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para reforma da Escola de Ensino Fundamental Francisco Nogueira dos Santos e 0k dos anexos Creche Tia Raimunda Oliveira e sua quadra poliesportiva no Município de Cascavel-CE. A Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados o resultado do julgamento da fase de Propostas de Preços com o seguinte resultado, Desclassificada: Abrav Construções Serviços Eventos e Locações EIRELI-EPP, CNPJ:12.044.788/0001-17; Classificadas: Eletrocampo Serviços e Construções LTDA inscrita no CNPJ: 63.651.378/0001-01. 02 - WU Construções EIRELI, inscrita no CNPJ: 10.932.123/0001-14; 05 - ATL Construções e Serviços EIRELI, inscrita no CNPJ nº 04.302.210/0001-95; 07 - TF Locações e Construções Pinheiro LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.010.834/0001-43; 09 - MM Locações e Serviços EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 72.310.931/0001-05. Vencedora: MM Locações e Serviços EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 72.310.931/0001-05; Valor R\$ 522.438,13 (quinhentos e vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e treze centavos). Tudo conforme registrado em ata. A partir desta publicação ficam franqueadas vistas aos interessados e iniciado o prazo recursal (art. 109, inciso I, letra b da Lei nº 8.666/93). Maiores informações pelo Fone: (85) 3334.2840

Cascavel - CE, 21 de Julho de 2022
JOSE EDNALDO CIPRIANO
Presidente



Preços acostado aos autos. Homologo a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 - Jussara de Luna Batista - Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal de Educação.

Data da Homologação e Adjudicação: 21 de julho de 2022.

Publicado por:
José Ednaldo da Silva
Código Identificador:5F69E5F6

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.05.30.1

Aviso de Homologação E ADJUDICAÇÃO. Tomada de Preços nº 2022.05.30.1. **Objeto:** Contratação de serviços de consultoria, assessoria e acompanhamento de convênios, elaboração de planos de trabalho e de prestação de contas de convênio e programas, firmados com os Governos Federal e Estadual de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Barbalha/CE, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. **Licitante Vencedor:** a empresa LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS LTDA, totalizando sua proposta no valor de R\$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), de conformidade com o Mapa Comparativo de Preços acostado aos autos. Homologo a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 - Arodo de Castro Macêdo - Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Data da Homologação e Adjudicação: 21 de julho de 2022.

Publicado por:
José Ednaldo da Silva
Código Identificador:245610F1

SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.08.2

Aviso de Homologação E ADJUDICAÇÃO. Tomada de Preços nº 2022.04.08.2. **Objeto:** Contratação de serviços a serem prestados na construção de Unidade Básica de Saúde - UBS, porte 01, situada na Rua Projetada nº 03, Condomínio Minha Casa, Minha Vida, Zona Rural do Município de Barbalha/CE, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, amparada na Proposta SISMOB Nº 11.740.887.0001/21-006, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. **Licitantes Vencedores:** a empresa JAO CC RUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, totalizando sua proposta no valor de R\$ 858.704,03 (oitocentos e cinquenta e oito mil setecentos e quatro reais e três centavos), de conformidade com o Mapa Comparativo de Preços acostado aos autos. Homologo a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 - Sheyla Martins Alves Francelino - Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde.

Data da Homologação e Adjudicação: 21 de julho de 2022.

Publicado por:
José Ednaldo da Silva
Código Identificador:7BAD4B89

SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.05.30.1

Aviso de Homologação E ADJUDICAÇÃO. Tomada de Preços nº 2022.05.30.1. **Objeto:** Contratação de serviços de consultoria, assessoria e acompanhamento de convênios, elaboração de planos de trabalho e de prestação de contas de convênio e programas, firmados com os Governos Federal e Estadual de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Barbalha/CE, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. **Licitante Vencedor:** a empresa LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS

LTDA, totalizando sua proposta no valor de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), de conformidade com o Mapa Comparativo de Preços acostado aos autos. Homologo a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 - Sheyla Martins Alves Francelino - Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde.

Data da Homologação e Adjudicação: 21 de julho de 2022.

Publicado por:
José Ednaldo da Silva
Código Identificador:1B5ECC71

SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.05.30.1

Aviso de Homologação E ADJUDICAÇÃO. Tomada de Preços nº 2022.05.30.1. **Objeto:** Contratação de serviços de consultoria, assessoria e acompanhamento de convênios, elaboração de planos de trabalho e de prestação de contas de convênio e programas, firmados com os Governos Federal e Estadual de interesse da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres e Direitos Humanos de Barbalha/CE, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. **Licitante Vencedor:** a empresa LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS LTDA, totalizando sua proposta no valor de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), de conformidade com o Mapa Comparativo de Preços acostado aos autos. Homologo a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 - Francisco Sandoval Barreto de Alencar - Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres e Direitos Humanos.

Data da Homologação e Adjudicação: 21 de julho de 2022.

Publicado por:
José Ednaldo da Silva
Código Identificador:76A750B2


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATOS DOS CONTRATOS

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO – EXTRATO DO CONTRATO Nº. 20.04.001/2022-SPS. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Brejo Santo-Ce, através da Secretária de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, CNPJ nº. 07.620.701/0001-72. **CONTRATADA:** COMERCIAL R. L. LTDA ME, CNPJ nº. 15.408.077/0001-72. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002, regulamentada pelo Decreto Federal nº. 10.024, de 20/09/2019, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores. **LICITAÇÃO:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE-03.10.3/2022-DIVERSAS. **OBJETO:** Aquisição de materiais e equipamentos permanentes diversos para atender as necessidades da Secretária de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos da Prefeitura Municipal de Brejo Santo-Ce. **VALOR GLOBAL CONTRATADO:** R\$ 38.398,90 (trinta e oito mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa centavos), referentes aos Lotes I e II. **DATA DA ASSINATURA:** 20/04/2022. **DA VIGÊNCIA:** Até 31/12/2022. **SIGNATÁRIOS:** Maria do Carmo Bezerra Martins e Murilo Nascimento dos Santos, respectivamente contratante e contratada. **ÉRITON GEORGE SALES BERNARDO – PRESIDENTE DA CPL/PMBS.**

Publique-Se e Cumpra-Se.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO – EXTRATO DO CONTRATO Nº. 20.04.002/2022-SMS. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Brejo Santo-Ce, através da Secretaria da Saúde, CNPJ nº.



COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO

AVISO EXTRATO DE CONTRATO

Tomada de Preço nº 2022.04.08.2

Registre-se; Publique-se; Cumpra-se;

Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha, ao 1º (primeiro) dia do mês de julho de 2022.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA

Prefeito Municipal de Barbalha/CE

Publicada no Átrio da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, ao 1º (primeiro) dia do mês de julho de 2022.

Publicado por:
Ézera Cruz Silva Alencar Pinheiro
Código Identificador:15E24AC2

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REQUERIMENTO DE LICENÇA/AUTORIZAÇÃO
AMBIENTAL**

**REQUERIMENTO DE LICENÇA/AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL
(MARIA LUCINEIDE BENTO DE OLIVEIRA)**

Torna público que requereu à Autarquia do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Barbalha - AMASBAR a Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC nos termos do Art. 4º e 6º da Resolução COEMA 02/2019 para (SUINOCULTURA), localizada no município de Barbalha, na (SÍTIO CABICEIRAS). Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMASBAR.

Publicado por:
Ricardo Mariano Galvão Santos
Código Identificador:5D0F01B5

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REQUERIMENTO DE LICENÇA/AUTORIZAÇÃO
AMBIENTAL**

**REQUERIMENTO DE LICENÇA/AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL
(ANTONIA TEREZINHA NUNES)**

Torna público que requereu à Autarquia do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Barbalha - AMASBAR a Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC nos termos do Art. 4º e 6º da Resolução COEMA 02/2019 para (SUINOCUTURA), localizada no município de Barbalha, na (ST MACAUBA, DT ARAJARA). Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMASBAR.

Publicado por:
Ricardo Mariano Galvão Santos
Código Identificador:8D96C53C

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REQUERIMENTO DE LICENÇA/AUTORIZAÇÃO
AMBIENTAL**

**REQUERIMENTO DE LICENÇA/AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL
(IGOR ANTÔNIO DA SILVA)**

Torna público que requereu à Autarquia do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Barbalha - AMASBAR a Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC nos termos do Art. 4º e 6º da Resolução COEMA 02/2019 para (IRRIGAÇÃO), localizada no município de Barbalha, na (SÍTIO SACO 1, DT. ARAJARA). Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMASBAR.

Publicado por:
Ricardo Mariano Galvão Santos
Código Identificador:6ED8BECC

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REQUERIMENTO DE LICENÇA/AUTORIZAÇÃO
AMBIENTAL**

REQUERIMENTO DE LICENÇA/AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

(IGOR ANTÔNIO DA SILVA)

Torna público que requereu à Autarquia do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Barbalha - AMASBAR a Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC nos termos do Art. 4º e 6º da Resolução COEMA 02/2019 para (IRRIGAÇÃO), localizada no município de Barbalha, na (SÍTIO SACO DE BAIXO). Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMASBAR.

Publicado por:
Ricardo Mariano Galvão Santos
Código Identificador:0E613149

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
PÚBLICOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 26.07.02/2022. PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 2021.11.26.1 - SRP - 6204**

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato Nº 26.07.02/2022. Pregão Eletrônico Nº 2021.11.26.1 - SRP. Partes: O Município de Barbalha, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e a empresa FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME. Objeto: Contratação de serviços a serem prestados no fornecimento de coffee break, coquetel, buffet refeição, refeição tipo quentinha e kit de lanches e outros para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município de Barbalha/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. Valor Total do Contrato: R\$ 19.869,13 (dezenove mil, oitocentos e sessenta e nove reais e treze e centavos). Vigência Contratual: 12 meses. Signatários: Arodo de Castro Macêdo e Francisca Elizabeth Pinto Lopes.

Data de Assinatura do Contrato: 26 de julho de 2022.

Publicado por:
José Ednaldo da Silva
Código Identificador:9FF49999

**SECRETARIA DE SAÚDE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 25.07.06/2022 REFERENTE À
LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº
2022.04.08.2**

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato do Contrato nº 25.07.06/2022 referente à Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 2022.04.08.2. **Partes:** o Município de Barbalha, através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME. **Objeto:** Contratação de serviços a serem prestados na construção de Unidade Básica de Saúde - UBS, porte 01, situada na Rua Projetada nº 03, Condomínio Minha Casa, Minha Vida, Zona Rural do Município de Barbalha/CE, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, amparada na Proposta SISMOB Nº 11.740.887.0001/21-006, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. **Valor Total:** R\$ 858.704,03 (oitocentos e cinquenta e oito mil setecentos e quatro reais e três centavos). **Prazo de Execução:** 210 (duzentos e dez) dias. **Vigência do Contrato:** até 31/12/2022. **Signatários:** Sheyla Martins Alves Francelino e José Aparecido de Oliveira.

Barbalha/CE, 26 de julho de 2022.

Publicado por:
José Ednaldo da Silva
Código Identificador:8054F026

**SECRETARIA DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 25.07.01/2022. PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 2022.06.29.1 - SRP**

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 25.07.01/2022. Pregão Eletrônico Nº 2022.06.29.1 - SRP. Partes: o Município de Barbalha, através da